

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/43810 - Silnice III/43810: Loukov - Libosváry

Číslo a název varianty: KARETA - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 101.2 - Silnice III/43810, extravilán

Číslo a název rozpočtu: SO 101.2 - Silnice III/43810, extravilán

Změna soupisu množství č. 1.01

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	122252204.	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500, m3 strojně	M3	1 017,600	3 392,000	2 374,400	175,85	178 944,96	596 483,20	417 538,24	233,33
60	162751117.	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	1 017,600	3 392,000	2 374,400	204,42	208 017,79	693 392,64	485 374,85	233,33
61	162751119.	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Z	M3	10 176,000	33 920,000	23 744,000	21,53	219 089,28	730 297,60	511 208,32	233,33
62	171201221.	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	T	1 831,680	6 105,600	4 273,920	199,76	365 896,40	1 219 654,66	853 758,26	233,33
65	564871116.	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	M2	3 392,000	6 784,000	3 392,000	256,47	869 946,24	1 739 892,48	869 946,24	100,00
67	998225111.	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	2 340,810	7 801,930	5 461,120	36,49	85 416,16	284 692,43	199 276,27	233,30
Nové položky											
68	564871116T01.	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 400 mm	M2	0,000	3 392,000	3 392,000	341,68	0,00	1 158 978,56	1 158 978,56	100,00
Celkem								1 927 310,83	6 423 391,57	4 496 080,74	233,28

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum: 23.8.2021

Datum: 23.8.2021