

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava střešní krytiny plaveckého stadionu a zachytávání dešťových vod a jejich využití	Doba výstavby:	Objednatel: Město Mohelnice
Druh stavby:	NÁKLADY UZNATELNÉ	Začátek výstavby:	Projektant: Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.
Lokalita:	Mohelnice	Konec výstavby:	Zhotovitel: W.H.A. system spol. s r.o.
JKSO:	8015442	Zpracováno dne: 02.04.2020	Zpracovat: ██████████

C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Naklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
	11	Připravené a přidružené práce							
1	115101201R00	Cerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min <i>Cerpání podzemní vody z výkopu do osazení nádrží 4*24</i>	h	96,00	200,00	0,00	19 200,00	19 200,00	RTS I / 2020
				96,00					
	12	Odkopávky a prokopávky							
2	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m <i>9,70*4,30</i>	m3	41,71	200,00	0,00	8 342,00	8 342,00	RTS I / 2020
				41,71					
	13	Hloubené výkopávky							
3	131201202R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3 <i>výkop pro osazení nádrže a vsaku (8,70*0,50)*(3,30*0,50)*3,16</i>	m3	110,47	1 000,00	0,00	115 997,28	115 997,28	RTS I / 2020
				110,47					
4	131201209R00	Příplatek za lepkovost - hloubení zapaž.jam v hor.3 <i>110,47*0,50 50% výkopu</i>	m3	55,24	100,00	0,00	5 523,68	5 523,68	RTS I / 2020
				55,24					
	15	Roubení							
5	151101202R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 8 m <i>pažení výkopu pro akumulaci nádrže (8,70*0,50*3,30*0,50)*2*3,20</i>	m2	83,20	200,00	2 218,46	22 741,54	24 960,00	RTS I / 2020
				83,20					
6	151101212R00	Odstraňování pažení stěn - příložné - hl. do 8 m <i>83,20 die zřízení pažení</i>	m2	83,20	100,00	0,00	8 320,00	8 320,00	RTS I / 2020
				83,20					
	16	Přemístění výkopku							
7	161103112R00	Svislé přemístění sypaniny na výšku do 10 m <i>svislé přemístění kačírku, substrátu 4,40 kačírky - viz oddíl 712 566,44*0,04 substrát - viz oddíl 712</i>	m3	27,06	200,00	0,00	5 411,52	5 411,52	RTS I / 2020
				27,06					
8	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m <i>přemístění kačírku, sustrátu 27,0576</i>	m3	27,06	200,00	0,00	5 411,52	5 411,52	RTS I / 2020
				27,06					
9	162201211R00	Příplatek za další 10 m, kbelík, výkopek z hor.1-4 <i>ruční přemístění kačírku, substrátu po střeše 27,0576</i>	m3	27,06	20,00	0,00	541,15	541,15	RTS I / 2020
				27,06					
10	167101103R00	Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4 <i>naložení kačírku, substrátu pro svislou přepravu 27,0576</i>	m3	27,06	250,00	0,00	6 764,40	6 764,40	RTS I / 2020
				27,06					
11	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m <i>přebytečný výkop po nádrži a vsakovacích boxech 3,14*0,95*0,95*2,00+3,14*0,30*0,30*1,00+3,14*1,05*1,05*0,10 +3,14*1,15*1,15*0,16+4,80*2,40*1,60+C2745,40*3,30*0,38</i>	m3	32,16	250,00	0,00	8 041,13	8 041,13	RTS I / 2020
				32,16					
12	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 <i>naložení přebytečné zeminy 32,16</i>	m3	32,16	250,00	0,00	8 041,13	8 041,13	RTS I / 2020
				32,16					
13	167101103R00	Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4	m3	32,16	250,00	0,00	8 041,13	8 041,13	RTS I / 2020
				32,16					
	17	Konstrukce ze zemín							
14	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných <i>rozhnutí kačírku a substrátu na střeše 27,0576</i>	m3	27,06	300,00	0,00	8 117,28	8 117,28	RTS I / 2020
				27,06					
15	174101102R00	Zásyp ruční se zhuťněním <i>zásyp nádrží výkopkem 110,47-32,16</i>	m3	78,31	300,00	0,00	23 493,00	23 493,00	RTS I / 2020
				78,31					
16	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny <i>zásyp výkopkem 0,40*0,80*5,50</i>	m3	1,76	500,00	0,00	880,00	880,00	RTS I / 2020
				1,76					
	18	Povrchové úpravy terénu							
17	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	41,71	100,00	0,00	4 171,00	4 171,00	RTS I / 2020
18	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině <i>plochy zasažené stavební činností 87,56*3</i>	m2	262,68	100,00	1 831,13	24 436,87	26 268,00	RTS I / 2020
				262,68					
19	00572465	Směs travní standard <i>262,68*0,1</i>	kg	26,27	150,00	3 940,20	0,00	3 940,20	RTS I / 2020
				26,27					
20	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině <i>plochy zasažené stavební činností 262,68</i>	m2	262,68	50,00	0,00	13 134,00	13 134,00	RTS I / 2020
				262,68					
21	185804312R00	Zalít rostlin vodou plochy nad 20 m2 <i>provedení 1 závlivky, 10 l/m2</i>	m3	5,66	500,00	858,91	1 973,24	2 832,15	RTS I / 2020
				5,66					
22	185804319R00	Příplatek za závlivku nádob nebo zvýšených záhonů <i>závlivka vegetační střechy 10 l/m2 (471,37-47,74+140,62-26,46+42,53-13,89)*0,01</i>	m3	6,66	100,00	0,00	666,43	666,43	RTS I / 2020
				1,00					
				5,66					
	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní							
23	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	32,16	100,00	0,00	3 216,45	3 216,45	RTS I / 2020
				32,16					
	24	Studny							
24	242311114R00	Plášť studny z betonu vodostavebního C 25/30 <i>betonáž dvouplošťové nádrže</i>	m3	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
				0,00					
25	242111126R00	Osazení jednoplošťové nádrže ze skruží DN 2600	ks	1,00	5 000,00	106,53	4 893,47	5 000,00	RTS I / 2020

PŮVODNÍ ROZPOČET	
19 200,00	-
-	-
-	-
16 472,00	-8 130,00
-	-
304 732,00	-194 258,40
-	-
15 236,60	-9 712,92
-	-
29 600,00	-12 960,00
-	-
14 800,00	-6 480,00
-	-
5 006,74	
-	404,78
5 006,74	
-	404,78
500,67	
-	40,48
6 258,43	
-	505,97
21 947,72	-13 906,59
-	-
21 947,50	-13 906,37
-	-
21 947,50	-13 906,37
-	-
7 510,11	
-	607,17
65 082,60	-41 589,60
-	-
2 080,00	-1 200,00
-	-
-	-
8 756,00	-4 585,00
26 268,00	
-	-
3 940,20	
-	0,00
13 134,00	
-	-
2 684,65	
-	147,50
636,93	
-	29,50
8 236,00	-5 019,55
114 287,69	-114 287,69
15 000,00	-10 000,00

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
26	48487130	Nádrž jednoplašťová samonosná vybavení nádrže dle TZ užitný objem 4,6 m3 1	kus	1,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	RTS I / 2020
27	271571112R00	Základy Polštář základu ze šterkopiskou netříděného pod akumulační nádrž 3,14*1,15*1,15*0,16	m3	0,66	550,00	198,12	167,31	365,43	RTS I / 2020
28	273321111R00	Zelezobeton základových desek C 8/10 podkladní beton pod nádrže 3,14*1,05*1,05*0,10	m3	0,35	5 500,00	1 679,58	224,44	1 904,02	RTS I / 2020
29	273354111R00	Bednění základových desek zřízení 3,14*2,10*0,10	m2	0,66	250,00	4,30	160,55	164,85	RTS I / 2020
30	273354211R00	Bednění základových desek odstranění	m2	0,66	150,00	0,00	98,91	98,91	RTS I / 2020
31	273361921R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí 5,0/150/150 mm 3,14*2,10*2,10*1,15*0,00231	t	0,04	10 000,00	295,57	72,29	367,86	RTS I / 2020
32	712300841R00	712 Izolace střech (živičné krytiny) Odstranění mechu ze střech plochých do 10° střecha nad bazénem 587,00 střecha St1 471,10 střechy St2 45,40+124,30	m2	1 227,80	5,00	0,00	6 139,00	6 139,00	RTS I / 2020
33	712300951R00	Oprava bouli na krytin.střech do 10°, pásy přitav. střecha St1 - 15% (471,10+118,20*0,45)*0,15	m2	78,64	60,00	567,53	4 151,08	4 718,61	RTS I / 2020
34	62852265	Pás modifikovaný asfalt special mineral 78,64 ztrátě 15%; 11,796	m2	90,44	100,00	9 043,60	0,00	9 043,60	RTS I / 2020
35	712391171R00	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie střecha St1 484,17+33,59+28,33+7,57+2,58+7,44 střechy St2 172,29+20,32+3,80 57,88+12,99+0,53	m2	831,49	10,00	0,00	8 314,90	8 314,90	RTS I / 2020
36	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP 831,49 ztrátě 15%; 124,7235	m2	956,21	20,00	19 124,27	0,00	19 124,27	RTS I / 2020
37	712371801R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC střecha St1 vodorovné části (13,65+0,47+0,37)*(29,82+0,47+0,45)+(5,57+0,27+0,49)*(6,41+0,37)+0,74*0,70 (4,39+0,45+0,32)*6,51 svislé části atiky 29,82*(0,27+0,50)+(20,20*7,50)*(0,02+0,40)/2+7,50*(0,40+0,22)/2+0,05 4,39*(0,02+0,05)+6,51*(0,02+0,26)/2+0,05+19,45*(0,26+0,05) 6,41*(0,11+0,26)/2+0,05+(5,10+0,22)*0,19+0,20*0,15+0,70*0,05 10,12*(0,15+0,42)/2+0,05+10,12*(0,28+0,42)/2+0,05	m2	831,49	200,00	8 364,73	157 934,06	166 298,79	RTS I / 2020
38	28322331	Fólie střešní mpPVC+skelná rohož tl. min. 1,5 mm, odolnost proti průrůst. kořenů 831,49 ztrátě 15%; 124,7235	m2	956,21	200,00	191 242,70	0,00	191 242,70	RTS I / 2020
39	712378004R00	Závětrná lišta RS 250 mm střecha St1 0,70+20,76+30,76+21,12+5,16 střecha St2 5,45+30,83+6,05+3,01 18,73+3,10	m	145,67	200,00	14 405,08	14 728,92	29 134,00	RTS I / 2020
40	712378005R00	Stěnová lišta vyhnutá RS 70 mm střecha St1 5,37+0,22+0,52 střechy St2 0,66 2,46+0,63	m	9,86	200,00	722,44	1 249,56	1 972,00	RTS I / 2020
41	712378006R00	Rohová lišta vnější RS 100 mm střecha St1 29,82+20,02+0,22+0,20+0,22+6,41+19,86+6,51+4,39+20,20 střechy St2 29,52+4,75+4,80+2,36 18,10+2,46+3*0,28+0,66+0,20+0,60+0,28+0,20+0,30	m	172,92	200,00	11 980,22	22 603,78	34 584,00	RTS I / 2020
42	712378007R00	Rohová lišta vnitřní RS 100 mm střecha St1 29,82+20,02+0,22+0,20+0,22+6,41+19,86+6,51+4,39+20,20 5,37+6,41+19,27+6,51+0,28+0,22+0,15 střechy St2 29,52+4,75+4,80+29,52+0,15+0,50+0,50+0,34	m	258,08	200,00	17 880,26	33 735,74	51 616,00	RTS I / 2020

PŮVODNÍ ROZPOČET		
135 000,00	-90 000,00	
297,00		68,43
40 755,00	-38 850,98	
1 260,00	-1 095,15	
756,00	-657,09	
1 141,10	-773,24	
6 139,00		
4 718,61		0,00
9 043,60		
7 552,28		762,62
17 370,24		1 754,03
173 487,00	-7 188,21	

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava	PŮVODNÍ ROZPOČET	
						Dodávka	Montáž	Celkem			
43	712378008R00	2*(18,10+2,46)+0,46+0,18+0,18 Pásek RS 50 mm střecha St1 6,41+19,86+6,51 střechy St2 27,16 18,15	m	41,94 78,09	180,00	3 299,48	10 756,72	14 056,20	RTS I / 2020	40 878,00	-26 821,80
44	712378102R00	Komíněk odvětrání střechy s manžetou z PVC	kus	24,00	800,00	13 954,39	5 245,61	19 200,00	RTS I / 2020	19 200,00	
45	712378101R00	Komíněk odvětrání kanalizace DN125 s manžetou z PVC	kus	6,00	800,00	4 131,18	668,82	4 800,00	RTS I / 2020	4 800,00	
46	712391382R00	Náryp z hrubého kameniva frakce 16 - 22, tl. 5 cm střecha St1 (29,82+20,20+4,39+6,51+19,45+6,41+5,57+20,02-4*0,40*0,40)*0,40 +0,20*0,22+1,00*1,00*3 střechy St2 2*(29,52+4,90-0,10-2*0,40)*0,40-2,36*0,15 2*(18,10+2,46-2*1,00-2*0,60)*0,40	m2	88,09	400,00	0,00	35 234,40	35 234,40	RTS I / 2020	28 452,00	6 782,40
47	58333665	Kamenivo těžené frakce 22-32 kačirek praný VL (44,69+3,04+26,54+13,89)*0,05	m3	4,40 4,40	1 200,00	5 285,16	0,00	5 285,16	RTS I / 2020	4 267,80	1 017,36
48	712800030RA0	Zelená střecha, extenzivní zeleň - materiál ve specifikaci střecha St1 13,65*29,82+5,57*6,41+0,20*0,22+6,51*4,39 kačirek -44,69-3,04 střechy St2 29,52*(4,90-0,10)-2,36*0,15-2*0,60*0,60 kačirek -26,46 18,10*2,46-2*1,00*1,00 kačirek -13,89	m2	566,44	400,00	163 241,86	63 333,18	226 575,04	RTS I / 2020	214 772,00	11 803,04
49	00590010	Rozchodníkový koberec tl. 40 mm	m2	566,44	550,00	311 540,68	0,00	311 540,68	RTS I / 2020	295 311,50	16 229,18
50	63141105	Substrát - vata 40x1000x3000mm	m2	566,44	450,00	254 896,92	0,00	254 896,92	RTS I / 2020	241 618,50	13 278,42
51	28323333	Drenážní fólie s textilií	m2	566,44	350,00	198 253,16	0,00	198 253,16	RTS I / 2020	187 925,50	10 327,66
52	712391171R00	Povlaková krytina střech do 10°, podklad, textilie podklad pod zelené střechy 566,44	m2	566,44	20,00	0,00	11 328,75	11 328,75	RTS I / 2020	10 738,60	590,15
53	69366099	geotextilie UVstab 63/100UV 1000 g/m2 do š. 3,5 m 566,44 566,44 ztrátě 5%; 28,322	m2	566,44	30,00	16 993,13	0,00	16 993,13	RTS I / 2020	16 913,30	79,83
54	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m 721 Vnitřní kanalizace	t	34,22	300,00	0,00	10 265,43	10 265,43	RTS I / 2020	10 265,43	-0,00
55	721273150R00	Hlavice ventilační přivětrávací HL900	kus	4,00	800,00	3 056,28	143,72	3 200,00	RTS I / 2020	3 200,00	
56	721210823R00	Demontáž střešní vpusti DN 125	kus	3,00	100,00	0,00	300,00	300,00	RTS I / 2020	300,00	
57	721233116R00	Vtok střešní PVC DN 125 - dvoustrupňová střešní vpust	kus	3,00	5 000,00	12 490,52	2 509,48	15 000,00	RTS I / 2020	15 000,00	
58	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m 728 Vzduchotechnika	t	0,07	10 000,00	0,00	740,20	740,20	RTS I / 2020	740,20	
59	728618111R00	Montáž ventilační turbíny	kus	11,00	1 000,00	493,50	10 506,50	11 000,00	RTS I / 2020	11 000,00	
60	728-Ventil	Podtlakový/vakuový ventil, hliník, 762 Konstrukce tesařské	ks	11,00	3 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00		33 000,00	
61	762341630R00	Bednění okapových říms z desek tvrdých bednění okraje střešních ploch střecha St1 0,70*0,52+20,02*0,49+30,76*0,47+20,20*0,45+5,16*0,45 střechy St2 (29,52+5,87+2,36+5,45)*0,65 2,36*0,34+4,75*(0,50+0,34)/2+29,52*(0,50+0,33)/2+4,90*(0,50+0,33)/2 (18,10+3,09)*0,63	m2	94,55	150,00	14 183,16	14 183,16	14 183,16	RTS I / 2020	16 141,50	-1 958,34
62	60725038	Deska dřevostěpková OSB ECO 3 N - 4PD tl. 18 mm 94,55 ztrátě 10%; 9,455	m2	104,01	250,00	26 002,46	0,00	26 002,46	RTS I / 2020	29 592,75	-3 590,29
63	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m 764 Konstrukce klempířské	t	1,17	1 000,00	0,00	1 171,90	1 171,90	RTS I / 2020	1 171,90	-0,00
64	764430850R00	Demontáž oplachování zdi, rš 600 mm střecha St1 118,20 střechy St2 67,60+41,30	m	227,10	20,00	0,00	4 542,00	4 542,00	RTS I / 2020	4 542,00	
65	764918331R00	Z+M.lernov. z lak. plech.na plochých střechech. rš 250 zarážka proti šterku 29,02+19,40+29,02+6,51+6,41+4,77+19,62+3*4*1,00 2*(28,72+4,05)+4*0,60 2*(17,30+1,66)	m	232,61	150,00	1 452,95	33 438,55	34 891,50	RTS I / 2020	35 865,00	-973,50
66	764918331MAT1	zarážka proti šterku, rš 170 mm 232,61*1,10	m	255,87	200,00	51 174,20	0,00	51 174,20	vlastní	52 602,00	-1 427,80
67	764918331MAT2	Držák zarážky šterku 238/2	ks	119,00	50,00	5 950,00	0,00	5 950,00	vlastní	5 950,00	
68	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	t	1,58	2 000,00	0,00	3 155,40	3 155,40	RTS I / 2020	3 155,40	
69	894402211R00	Osazení beton. skruží přechodových 60/100/70/9	kus	1,00	750,00	4 032,30	1 216,70	5 249,00	RTS I / 2020	2 250,00	-1 500,00
70	5922405395	Skruž přechodová 1000/625 x 670 pro litvinový poklop	kus	1,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	RTS I / 2020	10 500,00	-7 000,00
71	894401211R00	Osazení betonových skruží rovných 29/100/9	kus	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020	3 000,00	-3 000,00
72	59225703	Skruž betonová 100/25	kus	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020	9 600,00	-9 600,00
73	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	1,00	500,00	9,63	490,37	500,00	RTS I / 2020	1 500,00	-1 000,00
74	55340324	Poklop D 600- GU-S-K, litvinový, s odvětráním 1 pro pojezd vozidly	kus	1,00	499,00	499,00	0,00	499,00	RTS I / 2020	1 497,00	-998,00
90		Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	24 000,00	24 000,00			
75	910 R00	Hzs - predbezne obhličky a revize demontáž a zpětná montáž zemnicí sítě na střechách 48+16+16	h	80,00	300,00	0,00	24 000,00	24 000,00	RTS I / 2020	24 000,00	

C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	14 899,63	14 899,63	
76	939902111R00	Práce pojízdnými prostředky - svislá doprava materiálem autojezádem	h	10,00	1 489,96	0,00	14 899,63	14 899,63	RTS I / 2020
	H01	Budovy občanské výstavby				0,00	8 244,74	8 244,74	
77	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	82,45	100,00	0,00	8 244,74	8 244,74	RTS I / 2020
	S	Přesuny sutí				0,00	17 114,85	17 114,85	
78	979990122R00	Poplatek za skládku sutí - PVC střešní krytina	t	3,80	4 500,00	0,00	17 114,85	17 114,85	RTS I / 2020
Celkem:							2 254 806,61		

PŮVODNÍ ROZPOČET	—	—	—
14 899,63	—	—	—
8 244,74	—	—	—
17 114,85	—	—	0,00
2 860 000,01	-671 160,71	65 967,31	

Poznámka:

VÍCEPRÁCE

ZMĚNA NA VSAKOVACÍ BLOKY

213151111R00	Montáž vsakovacího bloku nebo tunelu	kus	8,00	1 000,00	0,00	0,00	8 000,00	RTS I / 2020
28697913	Blok vsakovací PP 2,40x1,20x0,5	kus	8,00	6 000,00	0,00	0,00	48 000,00	RTS I / 2020
213151121R00	Obalení vsakovacích bloků geotextilií	m2	69,12	20,00	0,00	0,00	1 382,40	RTS I / 2020
69366197	Geotextilie 200g/m2 š.200cm 100%PP 2*(4,80+2,40)*(1,04+0,20+0,36)+4*4,80*2,40	m2	79,49	30,00	0,00	0,00	2 384,64	RTS I / 2020
212572111R00	Lože travivodu ze šterkopisku tříděného podklad pod vsakem a nad vsakem (4,80*2,40)*(0,36+0,20)	m3	6,45	100,00	0,00	0,00	645,12	RTS I / 2020
58333665	Kamenivo těžené frakce 22-32 kačírek praný VL (4,80*2,40)*(0,36+0,20)	m3	6,45	100,00	0,00	0,00	645,12	RTS I / 2020
212753114R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100 bez lože 2,24+4,80	m	7,04	150,00	0,00	0,00	1 056,00	RTS I / 2020
3457115973	Trubka drenážní DN 100	m	7,04	58,85	0,00	0,00	414,30	RTS I / 2020
212753116R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 160 bez lože 1,40+4,80	m	6,20	150,00	0,00	0,00	930,00	RTS I / 2020
3457115973	Trubka drenážní DN 160	m	6,20	70,00	0,00	0,00	434,00	RTS I / 2020
451575111R00	Podkladní vrstva II do 25 cm ze šterkopisku podkladní vrstva vsaku 5,40*3,30*0,38	m3	6,77	650,00	0,00	0,00	4 401,54	RTS I / 2020
			6,7716					

OSTATNÍ

721170963R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 75- nastavení odvětrávacích komínků	ks	32,00	269,60	2 616,39	6 010,81	8 627,20	RTS I / 2020
712378102R00	Komíněk odvětrání střechy s manžetou z PVC	kus	8,00	800,00	4 651,46	1 748,54	6 400,00	RTS I / 2020
767422103R00	Montáž kovové fasády Feal	kus	10,00	1 132,80	0,00	0,00	11 328,00	
R	výměna lana bleskosvodu včetně likvidace starého	m	195,00	200,00	0,00	0,00	39 000,00	
764919331R00	Montáž lemování zdi z lak. plechu na plochých střechách 2,45+5,40	m	7,85	245,20	0,00	0,00	1 924,82	
713391192R00	Těsnění spojů trvale pružným tmelem	m	7,85	21,61	0,00	0,00	169,64	
132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ výkop pro kanalizaci - přípojka malé střechy 0,40*1,20*5,0	m3	2,40	1 000,00	0,00	2 400,00	2 400,00	RTS I / 2020
162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m přebytečný výkop po kanalizaci 0,40*0,40*5,00	m3	0,80	200,00	0,00	160,00	160,00	RTS I / 2020
167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 naložení přebytečné zeminy 0,80	m3	0,80	250,00	0,00	200,00	200,00	RTS I / 2020
167101103R00	Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4	m3	0,80	250,00	0,00	200,00	200,00	RTS I / 2020
175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny obsyp kanalizačního potrubí šterkopiskem 0,40*0,20*5,00	m3	0,40	500,00	0,00	200,00	200,00	RTS I / 2020
58337332	Šterkopisek frakce 0-22 C 0,40*0,20*5,00*2,2	t	0,88	100,00	88,00	0,00	88,00	RTS I / 2020
175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny zásyp výkopkem 0,40*0,80*5,00	m3	1,60	500,00	0,00	800,00	800,00	RTS I / 2020
199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	0,80	100,00	0,00	80,00	80,00	RTS I / 2020
214500211R00	Zřízení výplně rýhy, potr. DN 200, šterk do 55 cm lože pod kanalizaci 5,0	m	5,00	120,00	0,00	600,00	600,00	RTS I / 2020
451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm pískové lože pod kanalizační potrubí 0,40*0,15*5,00	m3	0,30	500,00	76,75	73,25	150,00	RTS I / 2020
871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm 5,00	m	5,00	150,00	83,42	666,58	750,00	RTS I / 2020
28611151.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 150x4,0x1000 mm	kus	5,00	100,00	500,00	0,00	500,00	RTS I / 2020
R	Železobetonová deska s kari sítí na nádrži	soub	1	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00	
767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	100,00	40,80	0,00	0,00	4 080,00	
Celkem:							152 850,78	

CELKEM

2 407 657,39

NEUZATELNÉ NÁKLADY

190 000,00

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava	PŮVODNÍ ROZPOČET
						Dodávka	Montáž	Celkem		
CELKEM								2 597 657,39		

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Oprava střešní krytiny plaveckého stadionu a zachytávání dešťových vod a jejich využití	Objednatel:	Město Mohelnice	IČ/DIČ:	00303038/CZ00303038
Druh stavby:	NÁKLADY UZNATELNÉ	Projektant:	Haviřovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.	IČ/DIČ:	64618633/CZ64618633
Lokalita:	Mohelnice	Zhotovitel:	W.H.A. system spol. s r.o.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	78
JKSO:	8015442	Zpracoval:	[REDACTED]	Datum:	02.04.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž		Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky		Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž				Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky				Ostatní	0,00
	Montáž				NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál						
Přesun hmot a sutí						
ZRN celkem			DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH
Základ 21%		DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH
				0,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: