

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC v revíru 10

KSO:

Místo: Jeřáb

CC-CZ:

Datum: 30. 7. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

0

DIČ:

0

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

198 356,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	198 356,29	21,00%	41 654,82
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

240 011,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC v revíru 10

Místo: Jeřáb

Datum: 30. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	198 356,29
---------------------------------	-------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	198 356,29
---------------------------	------------

1 - Zemní práce	112 604,00
-----------------	------------

5 - Komunikace pozemní	37 904,00
------------------------	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	42 823,80
---	-----------

998 - Přesun hmot	5 024,49
-------------------	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC v revíru 10

Místo: Jeřáb

Datum: 30. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

198 356,29

D HSV Práce a dodávky HSV 198 356,29

D 1 Zemní práce 112 604,00

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhuštění bez živичného pojiva	m2	428,000	26,00	11 128,00
2	K	181152302	Úprava pláňe pro silnice a dálnice v zářezech se zhuštěním	m2	4 412,000	23,00	101 476,00

D 5 Komunikace pozemní 37 904,00

3	K	56650111R	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného	m3	41,200	920,00	37 904,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 42 823,80

4	K	919521014	Zřízení propustků z trub betonových DN 500	m	4,000	1 800,00	7 200,00
5	M	1403324R	trubka ocelová bezešvá hladká d 500mm	m	4,000	2 650,00	10 600,00
6	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m3/m	m	158,000	86,10	13 603,80
7	K	93890247R	Čištění propustků ručně D do 1000 mm při tl nánosů do 75%	m	8,000	1 240,00	9 920,00
8	K	966008112	Bourání trubního propustku do DN 500	m	3,000	500,00	1 500,00

D 998 Přesun hmot 5 024,49

9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	77,899	64,50	5 024,49
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------