

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021_163_013
Stavba: Oprava SV. Vadětín-Hlavná

KSO:
Místo: Dolní Libchavy, Prostřední Libchavy, Horní Lib.

CC-CZ:
Datum: 4.8.2021

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králíky

IČ: 46447211
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|---------------------|--|--|-------------------|
| Cena bez DPH | | | 195 211,27 |
|---------------------|--|--|-------------------|

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | 195 211,27 | 40 994,37 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 236 205,64 |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021_163_013

Stavba: Oprava SV. Vadětín-Hlavná

Místo: Dolní Libchavy, Prostřední Libchavy, Horní Lib.

Datum: 4.8.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králíky

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 195 211,27 | 236 205,64 |
| 2021_163_013 | Oprava SV. Vadětín-Hlavná | 195 211,27 | 236 205,64 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava SV. Vadětín-Hlavná

KSO:

Místo: Dolní Libchavy, Prostřední Libchavy, Horní Lib.

CC-CZ:

Datum: 4.8.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králíky

IČ:

46447211

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

195 211,27

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 195 211,27 | 21,00% | 40 994,37 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

236 205,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava SV. Vadětín-Hlavná

Místo: Dolní Libchavy, Prostřední Libchavy, Horní Lib.

Datum: 4.8.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králíky

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

195 211,27

HSV - Práce a dodávky HSV

195 211,27

1 - Zemní práce

59 344,25

5 - Komunikace pozemní

124 290,02

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 577,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava SV. Vadětín-Hlavná

Místo: Dolní Libchavy, Prostřední Libchavy, Horní Lib.

Datum: 4.8.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králíky

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

195 211,27

D HSV

Práce a dodávky HSV

195 211,27

D 1

Zemní práce

59 344,25

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-----------|------|-----------|----------------|
| 1 | K | 113108441 | Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva | m2 | 3 542,000 | 9,50 | 33 649,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|---|---|-----------|--|----|-----------|------|-----------|----------------|

PP

Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113108441

| | | |
|----|---------------|------------------|
| VV | 23*3,5 | 80,500 |
| VV | 64*3,5 | 224,000 |
| VV | 93*3,5 | 325,500 |
| VV | 309*3,5 | 1 081,500 |
| VV | 175*3,5 | 612,500 |
| VV | 46*3,5 | 161,000 |
| VV | 55*3,5 | 192,500 |
| VV | 157*3,5 | 549,500 |
| VV | 77*3,5 | 269,500 |
| VV | 13*3,5 | 45,500 |
| VV | Součet | 3 542,000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|--------|-------|--------|----------------|
| 7 | K | 113205111 | Vytrhání ocelových svodnic kotvených do sypaniny | m | 45,000 | 20,00 | 900,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|---|---|-----------|--|---|--------|-------|--------|----------------|

PP

Vytrhání svodnic s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových kotvených do sypaniny

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113205111

| | | |
|----|-----|--------|
| VV | 5*9 | 45,000 |
|----|-----|--------|

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|--------|----------------|
| 6 | K | 124153100 | Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně | m3 | 2,160 | 124,00 | 267,84 | CS ÚRS 2021 01 |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|--------|----------------|

PP

Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 100 m3

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/124153100

| | | |
|----|---------------|-------|
| VV | (3*0,4*0,2)*9 | 2,160 |
|----|---------------|-------|

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-----------|------|-----------|----------------|
| 3 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 2 581,833 | 9,50 | 24 527,41 | CS ÚRS 2021 01 |
|---|---|-----------|--|----|-----------|------|-----------|----------------|

PP

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181951112

| | | |
|----|--------------------------------------|------------------|
| P | Poznámka k položce: x000D_ Úsek 1.-x | |
| VV | (23*3,5)*(2/3) | 53,667 |
| VV | (64*3,5)*(2/3) | 149,333 |
| VV | (93*3,5)*(2/3) | 217,000 |
| VV | 309*3,5 | 1 081,500 |
| VV | (175*3,5)*(1/2) | 306,250 |
| VV | 46*3,5 | 161,000 |
| VV | (55*3,5)*(2/3) | 128,333 |
| VV | (157*3,5)*(1/2) | 274,750 |
| VV | (77*3,5)*(2/3) | 179,667 |
| VV | (13*3,5)*(2/3) | 30,333 |
| VV | Součet | 2 581,833 |

D 5

Komunikace pozemní

124 290,02

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|---------|-------|-----------|----------------|
| 4 | K | 566201111 | Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2 | m2 | 581,000 | 40,00 | 23 240,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|---|---|-----------|--|----|---------|-------|-----------|----------------|

PP

Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství do 0,04 m3/m2

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/566201111

| | | |
|----|---|----------------|
| P | Poznámka k položce: x000D_ Úsek 5. 175 m_x000D_ Úsek 8. 157 m | |
| VV | (175*3,5)/2 | 306,250 |
| VV | (157*3,5)/2 | 274,750 |
| VV | Součet | 581,000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|---------|-------|-----------|----------------|
| 2 | K | 566301111 | Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,06 m3/m2 | m2 | 379,167 | 60,00 | 22 750,02 | CS ÚRS 2021 01 |
|---|---|-----------|--|----|---------|-------|-----------|----------------|

PP

Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/566301111

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|---|----|----------------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | Poznámka k položce: _x000D_ Úsek I. 23 m_x000D_ Úsek II. 64 m_x000D_ Úsek III. 93 m_x000D_ Úsek VII. 55 m_x000D_ Úsek IX. 77 m_x000D_ Úsek X. 13 m | | | | | |
| | | | VV (23*3,5)/3 | | 26,833 | | | |
| | | | VV (64*3,5)/3 | | 74,667 | | | |
| | | | VV (93*3,5)/3 | | 108,500 | | | |
| | | | VV (55*3,5)/3 | | 64,167 | | | |
| | | | VV (77*3,5)/3 | | 89,833 | | | |
| | | | VV (13*3,5)/3 | | 15,167 | | | |
| | | | Součet | | 379,167 | | | |
| 8 | K | 59731112R | Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny | m | 45,000 | 1 740,00 | 78 300,00 | |
| | PP | | Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny | | | | | |
| | P | | Poznámka k položce: _x000D_ Vytržené současné svodnice se znovu usadí do nově upravené konstrukční skladby. | | | | | |
| | VV | | 5*9 | | 45,000 | | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 11 577,00 | |
| 9 | K | 938902111 | Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m | m | 90,000 | 44,30 | 3 987,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| | PP | | Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpěvných nebo zpevných objemu nánosů do 0,15 m3/m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/938902111 | | | | | |
| | VV | | 90 | | 90,000 | | | |
| 5 | K | 938909611 | Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm | m2 | 506,000 | 15,00 | 7 590,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| | PP | | Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/938909611 | | | | | |
| | VV | | (23+64+93+309+175+46+55+157+77+13)*0,5 | | 506,000 | | | |