

k SOD č. 2021080134 ze dne 11. 8. 2021

1.

SMLUVNÍ STRANY

Městská část Praha-Libuš

se sídlem: Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš

zastoupená: Mgr. Jiří Koubkem - starostou

IČ: 00231142

DIČ: CZ00231142

na straně jedné - dále též jako **objednatel**

a

Walco CZ spol. s r.o.

se sídlem: Dobronická 1256, 148 25 Praha 4

zastoupená: Ing. Jiřím Weisem - jednatelem společnosti

IČ: 25640623

DIČ: CZ25640623

na straně druhé – dále též jako **zhotovitel**

2.

PŘEDMĚT DODATKU

- a) Smluvní strany se vzájemně dohodly na tzv. nepodstatné změně závazku ze smlouvy uzavřené v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“), tedy na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021080134 ze dne 11.8.2021 pro stavbu „Oprava stávající kanalizační přípojky k objektu Libušská č.p, 1/204, Praha 4-Libuš včetně ležaté kanalizace v 1.PP na pozemku parc. č. 466 v k.ú. Libuš, Praha 4 - Libuš“ (dále jen „Smlouva“).
- b) Během průběhu stavebních prací došlo k nutnosti méně prací a víceprací, které mění celkovou hodnotu veřejné zakázky, jsou ale nutné k dokončení díla. Tyto nové skutečnosti byly zjištěny v průběhu prací a nebyly v době uzavření Smlouvy o dílo ani schvalování realizačního projektu známy. Bližší popis a skutečnosti jsou popsány ve Změnovém listu č. 1., který je přílohou tohoto Dodatku č. 1. Cena díla se snižuje o 76. 185,34 Kč bez DPH.

Po dohodě smluvních stran se čl. VI. Smlouvy ruší a nově zní:

VI. Cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 26. 7. 2021 a 31. 8. 2021 bez DPH. Tato cena je pevná a neměnná, pouze se připočte příslušné DPH.

Cena díla bez DPH: 621.642,05 Kč

DPH 21%: 130.544,83 Kč

Cena díla celkem s DPH: 752.186,88 Kč

3.
ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

- a) Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v původním znění. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž 2 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
- b) Tento dodatek č.1 byl schválen Radou městské části Praha-Libuš dne 6.9.2021 usnesením číslo 211.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1


V Praze dne **14 .09. 2021**



Objednatel:



14 .09. 2021



Zhotovitel:

NÁZEV STAVBY:

Oprava kanalizační přípojky k objektu Libušská č.p. 1/204

Změnový list č.

1

Datum:

POPIS ZMĚNY:

Odpočet nerealizovaného zemního protlaku pod nepodsklapenou částí objektu. Připočet nového vodovodního potrubí, které napájí část objektu "U holubářů" a prostory České pošty.

Zpracoval:

WALCO CZ spol. s r.o., Petr Libora

Investor:

MČ Praha-Libuš

Zdůvodnění:

Při realizaci se nepodařilo zrealizovat zemní protlak pod nepodsklepenou částí budovy z důvodu zásypu zřejmě původní jímky. Jímka byla zasypana sutí, jak bylo zjištěno při průzkumném probourání zděné stěny v suterénu, kde měl protlak vyústit. Po domluvě s projektantem bylo rozhodnuto provést kamerovou prohlídku této části kanalizace, protože z původních kamerových prohlídek se potrubí v této části jevílo, jako neporušené. Novou kamerovou prohlídkou byl tento stav povrzen, takže bylo rozhodnuto v této části potrubí ponechat a nové potrubí k tomuto připojit.

Při realizaci výkopových prací byl objeven průsak stávajícího ocelového vodovodního potrubí, které napájí část objektu "U holubářů" a prostory České pošty. Byl přivolán projektant a zástupci objednatele a na místě bylo rozhodnuto, že je třeba vodovodní potrubí kompletně vyměnit, dále zhotovit nové průrazy do objektu pro připojení všech "odběratelů" a částečně upravit rozvody v prostorech České pošty.

OHODNOCENÍ ZMĚNY:

DATUM: 31.8.2021

| | dle SOD | dle ZL č.1 | rozdíl |
|-------------------|---------------|---------------|----------------------|
| oprava kanalizace | 697 827,39 Kč | 621 642,05 Kč | -76 185,34 Kč |
| Celkem | | | -76 185,34 Kč |

Předkládá:

Zhotovitel

POTVRZENÍ ZMĚNY:

DATUM:

31.8.2021

Zhotovitel

Objednatel

Projektant/aut. Dozor:

ROZPOČET PRACÍ K Změnovému listu č.1

Stavba:

Objekt:

Město: Praha - Libuš, Libušská 1/204

Zakázka:

Uchazeč:

Městská část Praha - Libuš

Uchazeč:

Uchazeč:

Pozn.

dle SoD

dle skutečnosti

| PČ | Typ | Kód | Název práce | Popis | dle SoD | | dle skutečnosti | | Pozn. |
|-------------------------------|-----|-----------|---|-------|---------|--------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|
| | | | | | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | |
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | | | |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | 697 827,39 | 697 827,39 | 621 642,05 | |
| D | 1 | | Zemní práce | | | 629 104,09 | 629 104,09 | 545 598,75 | |
| 1 | K | 113152112 | Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameňova drobného (1,5*7,5*50,5*1,5)*0,15 | m3 | 13,050 | 323,00 | 453 368,12 | 340 328,12 | 4 215,15 |
| 2 | K | 119001411 | Dočasně zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kamenného DN do 200 mm | m | 13,050 | 371,00 | 3 710,00 | 3 710,00 | |
| 3 | K | 119002121 | Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení | kus | 3,000 | 224,00 | 672,00 | 672,00 | |
| 4 | K | 119002122 | Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění | kus | 3,000 | 128,00 | 384,00 | 384,00 | |
| 5 | K | 119002411 | Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení | m2 | 12,000 | 406,00 | 4 872,00 | 4 872,00 | |
| 6 | K | 119002412 | Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění | m2 | 12,000 | 195,00 | 2 340,00 | 2 340,00 | |
| 7 | K | 119003131 | Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení 50,5*2*2+2*2*3 | m | 111,000 | 30,50 | 3 385,50 | 3 385,50 | |
| 8 | K | 119003132 | Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění | m | 111,000 | 13,00 | 1 443,00 | 1 443,00 | |
| 9 | K | 119003211 | Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení 3*2,5*2*4*2 | m | 23,000 | 70,90 | 1 630,70 | 1 630,70 | |
| 10 | K | 119003212 | Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění | m | 23,000 | 39,90 | 917,70 | 917,70 | |
| 11 | K | 130901113 | Bourání kci v hloubených výkopávkách ze zdiva kamenného na MC ručně 0,5*0,5*0,3*3 | m3 | 0,225 | 3 270,00 | 735,75 | 735,75 | |
| 12 | K | 131203102 | Hloubení jam ručním nebo pneurn nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 1,5*2,5*7,5 | m3 | 0,225 | 1 400,00 | 315,00 | 315,00 | |
| 13 | K | 131203109 | Příplatek za lepkovost u hloubení jam ručním nebo pneurn nářadím v hornině tř. 3 29,250 | m3 | 29,250 | 1,00 | 29,25 | 29,25 | |
| 14 | K | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 (4,5*29*7*2*4*4)*1,5*1,7 | m3 | 128,775 | 450,00 | 57 948,75 | 57 948,75 | |
| 15 | K | 132201209 | Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 128,775 | m3 | 128,775 | 1,00 | 128,78 | 128,78 | |
| 16 | K | 138711101 | Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4 2,5*1,7*0,8+1,2*0,8*8 | m3 | 11,505 | 1 850,00 | 21 284,25 | 21 284,25 | |
| 17 | K | | | | 11,505 | | | | |
| 19 | K | 115101102 | příjezd a 3-měsíčně nastřezání soupravy pro zhotovení zemního protliaku | lpi | | | | | |
| | | | Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m | m2 | 210,700 | 205,00 | 43 193,50 | 43 193,50 | |
| | | | 7,5*2,6*2+50,5*1,7*2 | | 210,700 | | | | |
| 20 | K | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m | m2 | 210,700 | 103,00 | 21 702,10 | 21 702,10 | |
| 21 | K | 161101102 | Svislé pětímístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m | m3 | 158,025 | 85,00 | 13 432,13 | 13 432,13 | |
| | | | | | | 1,000 | 22 000,00 | 22 000,00 | protlak se nepovedlo zhotovit |
| | | | | | | 210,700 | 205,00 | 43 193,50 | |

| | | | | | |
|----------------|---|-----|--------|-----------|-----------|
| 871161141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na typu D 32 x 3,0 mm | m | 48,000 | 45,00 | 2 160,00 |
| 28613595 | dodávka potrubí PE 32x3,0 | m | 50,400 | 37,40 | 1 884,96 |
| 28616778 | tvárovka T kus pro pitnou vodu D 32 x 32 x 32 mm | ks | 1,000 | 285,00 | 285,00 |
| 28616768 | kolem pro pitnou vodu D 32 mm x 32 mm | ks | 2,000 | 285,00 | 570,00 |
| 877161101 | Montáž tvarovek na vodovodním potrubí z PE trub d 32 | ks | 3,000 | 184,00 | 552,00 |
| 899722112 | Kočky potrubí z plastů výstražnou tláš z PVC 25 cm | m | 48,000 | 10,80 | 518,40 |
| 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR siver polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm | m | 8,000 | 259,00 | 2 072,00 |
| 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR siver polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm | m | 17,000 | 316,00 | 5 372,00 |
| 722229101 | Montáž vodovodních armatur s jehlním závitem | m | 3,000 | 65,00 | 195,00 |
| 31942846.1VR | Něsčárka - 20x1/2"; PE | kus | 1,000 | 161,00 | 161,00 |
| 722229102 | Montáž armatur vodovodních se ovládná závity | kus | 2,000 | 88,00 | 176,00 |
| 28654338 | kohout kulový PPR 32mm | kus | 1,000 | 362,00 | 362,00 |
| 28654337 | kohout kulový PPR 25mm | kus | 1,000 | 255,00 | 255,00 |
| 892241111 | číslové zkouška potrubí | m | 75,400 | 14,50 | 1 093,30 |
| | stavební přípomocce (3x průraz skrz základy, 1x průraz skrz zeď, zazdění a zaběhnutí zářezů rýhy v subterénu, zářezání ohrázeč) | kg | 1,000 | 13 500,00 | 13 500,00 |
| D 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | |
| 47 K 952901111 | Vydělení budov bytové a občanské vystavby pň výšce podlaží do 4 m | m2 | 30,000 | 112,00 | 3 360,00 |
| | | | | | 3 360,00 |
| D 997 | Přesun suť | | | | |
| 48 K 997006511 | Vodorovná doprava suť s naložením a složením na skládku do 100 m | t | 17,700 | 44,30 | 784,11 |
| 49 K 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suť na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 17,700 | 12,30 | 217,71 |
| 50 K 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 | t | 17,700 | 300,00 | 5 310,00 |
| D 998 | Přesun hmot | | | | |
| 51 K 998229111 | Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenosti do 50 m | t | 89,439 | 309,00 | 27 636,65 |
| | | | | | 27 636,65 |
| | PSV | | | | |
| D 711 | Práce a dodávky PSV | | | | |
| 52 K 711113115 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | m2 | 4,000 | 373,00 | 1 508,64 |
| 53 K 998711102 | Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymeru modifikované živičné emulze | m2 | 4,000 | 373,00 | 1 492,00 |
| | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m | t | 0,016 | 1 040,00 | 16,64 |
| D 721 | Zdravotecnika - vnitřní kanalizace | | | | |
| 54 K 721100906 | Přetěsnění potrubí hrdlového do DN 200 | kus | 3,000 | 606,00 | 1 818,00 |
| 55 K 721100911 | Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního | kus | 1,000 | 1 520,00 | 1 520,00 |
| 56 K 721110806 | Demontáž potrubí kameninové do DN 200 | m | 20,000 | 111,00 | 2 220,00 |
| 57 K 721110944 | Potrubí kameninové výměna dílu DN 200 | kus | 1,000 | 2 900,00 | 2 900,00 |
| 58 K 721110962 | Potrubí kameninové propojení potrubí DN 125 | kus | 1,000 | 529,00 | 529,00 |
| 59 K 721110963 | Potrubí kameninové propojení potrubí DN 150 | kus | 1,000 | 832,00 | 832,00 |
| 60 K 721110964 | Potrubí kameninové propojení potrubí DN 200 | kus | 1,000 | 2 030,00 | 2 030,00 |
| 61 K 721110972 | Potrubí kameninové kráčení trub DN 125 | kus | 1,000 | 67,20 | 67,20 |
| 62 K 721110973 | Potrubí kameninové kráčení trub DN 150 | kus | 1,000 | 76,80 | 76,80 |
| 63 K 721110974 | Potrubí kanalizační kameninové hrdlové svodné s integrovaným spojem a pryžovým těsněním DN 125 | kus | 1,000 | 120,00 | 120,00 |
| 64 K 721111102 | Potrubí kanalizační kameninové hrdlové svodné s integrovaným spojem a pryžovým těsněním DN 150 | m | 1,000 | 633,00 | 633,00 |
| 65 K 721111103 | Potrubí kanalizační kameninové hrdlové svodné s integrovaným spojem a pryžovým těsněním DN 200 | m | 1,000 | 1 080,00 | 1 080,00 |
| 66 K 721111104 | Potrubí kanalizační kameninové hrdlové svodné s integrovaným spojem a pryžovým těsněním DN 200 | m | 1,000 | 1 540,00 | 1 540,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|---|-----|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 67 | K | 721111111 | Potrubi kanalizační kameninové hrdlové přechod PVC - kamenina DN 125 | kus | 1,000 | 200,00 | 200,00 | 1,000 | 200,00 | 200,00 |
| 68 | K | 721111112 | Potrubi kanalizační kameninové hrdlové přechod PVC - kamenina DN 150 | kus | 1,000 | 231,00 | 231,00 | 1,000 | 231,00 | 231,00 |
| 69 | K | 721140806 | Demontáž potrubí litinové do DN 200 | m | 4,000 | 218,00 | 872,00 | 4,000 | 218,00 | 872,00 |
| 70 | K | 721140913 | Potrubi litinové propojení potrubí DN 75 | kus | 1,000 | 634,00 | 634,00 | 1,000 | 634,00 | 634,00 |
| 71 | K | 721140917 | Potrubi litinové propojení potrubí DN 150 | kus | 1,000 | 1 050,00 | 1 050,00 | 1,000 | 1 050,00 | 1 050,00 |
| 72 | K | 721140923 | Potrubi litinové odpadní krácení trub DN 75 | kus | 1,000 | 69,60 | 69,60 | 1,000 | 69,60 | 69,60 |
| 73 | K | 721140927 | Potrubi litinové odpadní krácení trub DN 150 | kus | 1,000 | 172,00 | 172,00 | 1,000 | 172,00 | 172,00 |
| 74 | K | 721174024 | Potrubi kanalizační z PP odpadní DN 75 | m | 1,000 | 473,00 | 473,00 | 1,000 | 473,00 | 473,00 |
| 75 | K | 721174027 | Potrubi kanalizační z PP odpadní DN 160 | m | 1,000 | 1 120,00 | 1 120,00 | 1,000 | 1 120,00 | 1 120,00 |
| 76 | K | 721211621 | Vleok dvorní se svlékým odtokem a izolací přírubou DN 110/160 mm, litina 226x226 | kus | 1,000 | 3 730,00 | 3 730,00 | 1,000 | 3 730,00 | 3 730,00 |
| Uliční vpust (zřízení, Prefa dno a stráně, bez míře) | | | | | | | | | | |
| 77 | K | 721242116 | Lapač sítěšních splavenin z PP s kulovým kloubem na odtoku DN 125 litinový poklop | kus | 3,000 | 3 040,00 | 9 120,00 | 3,000 | 3 040,00 | 9 120,00 |
| 78 | K | 721242804 | Demontáž lapače sítěšních splavenin DN 125 | kus | 3,000 | 176,00 | 528,00 | 3,000 | 176,00 | 528,00 |
| 79 | K | 721259106 | Montáž tvorovy DN 125 | kus | 1,000 | 819,00 | 819,00 | 1,000 | 819,00 | 819,00 |
| 80 | M | PPH-TITRE12 | Kus čistící PipeLife HT 125 mm z PP, běžný vnitřní odpadní systém dle EN 1451 | kus | 1,000 | 358,94 | 358,94 | 1,000 | 358,94 | 358,94 |
| 81 | K | 721259107 | Montáž šoupátka kalového z litiny DN 150 | kus | 1,000 | 1 040,00 | 1 040,00 | 1,000 | 1 040,00 | 1 040,00 |
| 82 | M | 128611620 | Čistící kus kanalizace plastové KG DN 160 se 4 šrouby | kus | 1,000 | 741,00 | 741,00 | 1,000 | 741,00 | 741,00 |
| 83 | K | 721259108 | Montáž šoupátka kalového z litiny DN 200 | kus | 1,000 | 1 480,00 | 1 480,00 | 1,000 | 1 480,00 | 1 480,00 |
| 84 | M | 28611622 | Čistící kus kanalizace plastové KG DN 200 s 6 šrouby | kus | 1,000 | 1 470,00 | 1 470,00 | 1,000 | 1 470,00 | 1 470,00 |
| 85 | K | 998721103 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m | t | 0,235 | 706,00 | 165,91 | 0,235 | 706,00 | 165,91 |
| 86 | K | 998721181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,235 | 503,00 | 118,21 | 0,235 | 503,00 | 118,21 |
| 764 | | | | | | | | | | |
| 87 | K | 764001901 | Konstrukce klempířské | kus | 4,000 | 213,00 | 852,00 | 4,000 | 213,00 | 852,00 |
| Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje do 0,5 m | | | | | | 38 000,00 | 228,00 | 0,006 | 38 000,00 | 228,00 |
| 89 | K | 764508131 | Montáž kruhového svodu | m | 4,000 | 135,00 | 540,00 | 4,000 | 135,00 | 540,00 |
| 91 | K | 764508132 | Montáž objímky kruhového svodu | kus | 4,000 | 69,10 | 276,40 | 4,000 | 69,10 | 276,40 |
| 93 | K | 764508135 | Montáž výtokového kolena kruhového svodu | kus | 4,000 | 50,40 | 201,60 | 4,000 | 50,40 | 201,60 |
| 95 | K | 764508136 | Montáž osovky kruhového svodu | kus | 4,000 | 23,30 | 93,20 | 4,000 | 23,30 | 93,20 |
| Hodinnové zúčtovací sazby | | | | | | 50,20 | 200,80 | 4,000 | 50,20 | 200,80 |
| 96 | K | HZS2162 | Hodinová zúčtovací sazba klempíř odborný | hod | 10,000 | 131,00 | 524,00 | 4,000 | 131,00 | 524,00 |
| Hodinnové zúčtovací sazby klempíř odborný | | | | | | 85,00 | 340,00 | 4,000 | 85,00 | 340,00 |
| HZS | | | | | | 4 200,00 | 4 200,00 | 10,000 | 420,00 | 4 200,00 |
| HZS2162 | | | | | | 4 200,00 | 4 200,00 | 10,000 | 420,00 | 4 200,00 |
| VRN | | | | | | | | | | |
| VRN | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 10,000 | 2 000,00 | 20 000,00 |
| Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 1,000 | 5 000,00 | 16 250,00 |
| 97 | K | 011514000 | Slavebné-statický průzkum | kus | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 98 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kus | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Monitoring - kamerové profilka kanalizace | | | | | | 6 250,00 | 6 250,00 | 1,000 | 6 250,00 | 6 250,00 |
| VRN7 | | | | | | | | | | |
| 99 | K | 071103000 | Provozní výhy | kus | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Provoz investora | | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |

Dvorní vtok nahrazen uliční vpustí. Díle domluvy bez míře s vyšší skruží.

