

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Průšova cesta, inv.č. 148 483

Místo:

k.ú. Rešice

Datum:

18.8.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							156 198,33
D		HSV	Práce a dodávky HSV				156 198,33
D		1	Zemní práce				14 011,50
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	360,000	24,00	8 640,00
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	4,500	197,00	886,50
3	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	345,000	13,00	4 485,00
D		5	Komunikace pozemní				129 954,00
4	K	564651111	Podklad z kameniva hrubého droceného vel. 63-125 mm tl 150 mm	m2	67,500	142,00	9 585,00
5	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého droceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	360,000	143,00	51 480,00
6	K	564831111	Podklad ze štěrku SD tl 100 mm	m2	324,500	102,00	33 099,00
7	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	30,000	1 193,00	35 790,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 095,00
8	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	195,000	21,00	4 095,00
D		998	Přesun hmot				8 137,83
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	133,407	61,00	8 137,83

