

**DODATEK č. 2**  
(MJ-SML/0528/2020-2)

**ke Smlouvě o dílo č. MJ-SML/0528/2020 ze dne 15.07.2020  
na zhotovení stavby „Regenerace sídliště Jeseník, 9. května, 3. etapa“**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami

**Objednatel:** město Jeseník  
Sídlo: Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník  
IČO: 00302724  
DIČ: CZ00302724  
Zastoupen: Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová, starostka  
Bankovní spojení: Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník  
Číslo účtu: 86-7692800237/0100  
Tel.: [REDACTED]  
ID datové schránky: vhwbbwm9  
Zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Uher, vedoucí Odboru investic a majetku MěÚ Jeseník  
tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]  
Bc. Marek Fatura, referent Oddělení investic MěÚ Jeseník  
tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jen: „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** KARETA s.r.o.  
Sídlo: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál  
IČO: 62360213  
DIČ: CZ62360213  
Zápis v OR: OR vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8072  
Zastoupen: Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 190776490297/0100  
Tel/mail: [REDACTED]  
ID datové schránky: 83y5crc  
Zástupce pro věci technické: [REDACTED], hlavní stavbyvedoucí  
[REDACTED], stavební technik

**I.**

**Úvodní ustanovení**

1.

Dne 15.07.2020 byla mezi účastníky tohoto dodatku č. 2 uzavřena smlouva o dílo č. MJ-SML/0528/2020 (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.03.2021, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Regenerace sídliště Jeseník, 9. května, 3. etapa“, jak je předmět smlouvy vymezen v čl. III. smlouvy.

2.

V intencích čl. XVI. Závěrečná ujednání, odst. 1. smlouvy je uzavírán následující dodatek č. 2, kterým smluvní strany upravují, případně mění některá dále uvedená smluvní ujednání.

## II. Předmět dodatku

1.

Rozsah díla se upravuje a to ve znění změnových listů č. 2, 5, 7 a 8 podrobně vymezujících provedené změny, které jsou nezbytné, změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických důvodů, tato změna by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a jejich hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

Změnový list	Vícepráce v Kč bez DPH	Méněpráce v Kč bez DPH	Rozdíl v Kč bez DPH
č. 2 – sadové úpravy	0,00	-93.658,73	-93.658,73
č. 5 – přístřešek	94.242,00	0,00	94.242,00
č. 7 – snížení obrub	10.354,32	0,00	10.354,32
č. 8 – odečet chodníku č. 2	0,00	-87.042,59	-87.042,59
<b>Celkem</b>	<b>104.596,32</b>	<b>-180.701,32</b>	<b>-76.105</b>
<b>Hodnota změny</b>		<b>v Kč bez DPH</b>	<b>v %</b>
Hodnota změny (vícepráce + méněpráce)		285.297,64	2,94

2.

Rozsah díla se dále upravuje a to ve znění změnových listů č. 3, 4, 6 a 9 podrobně vymezujících provedené změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

Změnový list	Vícepráce v Kč bez DPH	Méněpráce v Kč bez DPH	Rozdíl v Kč bez DPH
č. 3 – úpravy plochy před prodejnou – vrstva SC	23.951,10	0,00	23.951,10
č. 4 – vytrhání obrub a demontáž a zpětné kladení dlažby	93.798,78	0,00	93.798,78
č. 6 – výkopové práce na ul. U Kasáren	27.440,00	0,00	27.440,00
č. 9 – doplnění lampy VO	27.405,91	0,00	27.405,91
<b>Celkem</b>	<b>172.595,79</b>	<b>0,00</b>	<b>172.595,79</b>
<b>Hodnota změny</b>		<b>v Kč bez DPH</b>	<b>v %</b>
Hodnota změny (vícepráce + méněpráce)		172.595,79	1,78

3.

**Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 96.490,79 Kč bez DPH.**

4.

Smluvní strany sjednávají v návaznosti na výše uvedené změnu čl. V. Cena díla odst. 1 smlouvy tak, že tento **nově zní následovně:**

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a změnových listů č. 1 - 9, a činí:

**Celková cena bez DPH            11.244.740,35 Kč**  
**DPH 21 %                        2.361.395,47 Kč**  
**Celková cena s DPH            13.606.135,82 Kč**

**(slovy: třináctmilionůšestsetšesttisícstotřicetpět korun českých a osmdesát dva haléřů s DPH).**



5.  
V ostatních částech zůstává smlouva beze změn.

### **III. Závěrečná ustanovení**

1.  
Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2.  
Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronickém originále.

3.  
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

4.  
Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

5.  
Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě schválila Rada města Jeseník dne 06.09.2021, svým usnesením č. 2747.

6.  
Nedílnou součástí tohoto dodatku je tyto přílohy:

Změnový list č. 2  
Změnový list č. 3  
Změnový list č. 4  
Změnový list č. 5  
Změnový list č. 6  
Změnový list č. 7  
Změnový list č. 8  
Změnový list č. 9

V Jeseníku dne 13.09.2021

V Bruntále dne 11.09.2021

.....  
za objednatele  
Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová  
starostka

.....  
za zhotovitele  
Ing. Marek Němec  
jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST č. 002 - sadové úpravy					
Stavba:	„Regenerace sídliště Jeseník, 9.května, 3.etapa				
Objednatel:	Město Jeseník, se sídlem Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník				
Objekt:	SO 101 - rekonstrukce místních komunikací - III.etapa				
Část:	sadvé úpravy				
Zhotovitel:	KARETA s.r.o.				
Odesláno/předáno - komu					
Způsob odeslání/předání	poštou	emailem	faxem	osobně	Datum:
		X			
Přílohy / poč. listů: 5	Změnový list č. 2 - sadové úpravy				Celkem Kč
	Rekapitulace				-93 658,73
	Méněpráce - sadové úpravy				-93 658,73
1) Zdůvodnění: Kvůli nutné změně pozic přístřešků pro kontejnery nebylo možné vysázet 6 ks nových stromů. S ohledem na skutečné umístění přístřešků popelnic a s přihlédnutím na obecný zájem veřejnosti k udržení vzrostlé zeleně a zároveň obstojný stav některých stromů, bylo zachováno 6 ks stromů, které měly být původně pokáceny. Uvedené položky kácení a výsadby a stím souvisejícími pracemi odečítají.					
2) Vyjádření TDI:					
3) Vyjádření projektanta					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:					
5) Méněpráce (Kč bez DPH) <b>-93 658,73 Kč</b>					
6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH) <b>0,00 Kč</b>					
7) Celkový dopad do ceny (Kč bez DPH) změna o: <b>-93 658,73 Kč</b>					
8) Vliv na termín výstavby:					
9) Schválil:					
	objednatel Ing. Jiří Uher Bc. Marek Fatura	TDI [redacted]	zhotovitel Ing. Marek Němec [redacted]		-41-
Datum:	MĚSTO JESENÍK MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK oddělení investic 790 01 Jeseník	[redacted]	[redacted]	KARETA s.r.o. pobočka Olomouc KARETA s.r.o. pobočka Olomouc ul. 939/5, 790 01 Olomouc tel. 52560213	
Podpis	[redacted]	[redacted]	[redacted]		

## Rozpočet - sadové úpravy

Stavba: Regenerace sídliště Jeseník, 9.května, 3.etapa

Místo: Jeseník, ul. U Kasáren

Zadavatel: Město Jeseník

Zhotovitel: KARETA s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Měněpráce

**ZL č.2 celkem (MNP)**

-93 658,73 Kč

**-93 658,73 Kč**

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Regenerace sídl.9.května 3.etapa - ul. U Kasáren**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

**Město Jeseník**

Uchazeč:

**KARETA s.r.o.**

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

00302724

DIČ:

CZ00302724

IČ:

62360213

DIČ:

CZ62360213

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [www.podminky.urs.cz](http://www.podminky.urs.cz).

**Cena bez DPH**

**-93 658,73**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI- základní	-93 658,73	21,00%	-19 668,33
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-113 327,06**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Regenerace sídl.9.května 3.etapa - ul. U Kasáren**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Město Jeseník

Projektant:

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**-93 658,73**

HSV - Práce a dodávky HSV

-93 658,73

1 - Zemní práce

-93 658,73

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Regenerace sídl.9.května 3.etapa - ul. U Kasáren**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Město Jeseník

Projektant:

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-93 658,73</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-93 658,73	
D	1		Zemní práce				-93 658,73	
1	K	112151111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	-12,000	702,00	-8 424,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) s naložením na dopravní prostředek a odvozem drtě do 20 km a se složením o průměru větví do 100 mm					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na uložení drti na skládku. 2. Měří se objem nadrcené hmoty</i>					
VV			"Štěpkování větví na místě a jejich následný odvoz na místo určené investorem"					
VV			"- do areálu Tech. SLužeb Jeseník"					
2	K	112151118	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 900 mm	kus	-6,000	2 699,00	-16 194,00	CS ÚRS 2020 01
20	K	162201404	Vodorovně přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 900 mm	kus	-6,000	497,00	-2 982,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Vodorovně přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.</i>					
21	K	162201414	Vodorovně přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 900 mm	kus	-6,000	1 244,00	-7 464,00	CS ÚRS 2020 01

	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.						
22	K	162301914	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 700 do 900 mm	kus	-6,000	1 933,00	-11 598,00	CS ÚRS 2018 02	
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 700 do 900 mm						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.						
23	K	162301924	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	-6,000	854,00	-5 124,00	CS ÚRS 2018 02	
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.						
24	K	162301934	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 900 mm ZKD 1 km	kus	-54,000	69,00	-3 726,00	CS ÚRS 2020 01	
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.						
25	K	162301955	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 1100 mm ZKD 1 km	kus	-54,000	104,00	-5 616,00	CS ÚRS 2020 01	
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 900 do 1100 mm						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.						
40	K	183101323	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 3 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	-6,000	378,00	-2 268,00	CS ÚRS 2020 01	
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 2,00 do 3,00 m3						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na případně naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) uložení odpadu na skládku. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.						
	VV		"Náhradní výsadba bude vysazena do jamek o rozměru 1,8 m a hloubce 0,7m"						
41	M	R02-1	Kvalitní podornice se štěrkopískem v poměru 3 : 1	m3	-6,804	864,00	-5 878,66		
	PP		Kvalitní podornice se štěrkopískem v poměru 3 : 1						
	VV		"Spodní vrstva výplně jámy pro zasazení stromů"						
42	M	R02-2	Ornice smíchanou s kúrovým substrátem v poměru 2 : 1	m3	-6,804	918,00	-6 246,07		
	PP		Ornice smíchanou s kúrovým substrátem v poměru 2 : 1						
	VV		"Horní vrstva výplně jámy pro vysazené stromy"						
43	M	R02-3	Do stěny jámy bude uložena závlahová sonda ( perforovaná hadice , průměr 80mm ). Sonda bude uložena mezi horní a spodní vrstvu. Oba konce	kus	-6,000	113,00	-678,00		
	PP		Do stěny jámy bude uložena závlahová sonda ( perforovaná hadice , průměr 80mm ). Sonda bude uložena mezi horní a spodní vrstvu. Oba konce sondy budou vyústěny nad terén a po zamulcování seřiznuté do úrovně terénu. Sonda se zasype hrubším makadamem ( zrnitost 8 – 16 mm ), aby se zabránilo vysychání kořenů.						
44	M	R02-4	Dlouhodobě rozpustné zásobní hnojivo (dávka 500g/strom).	kg	-3,000	270,00	-810,00		
	PP		Dlouhodobě rozpustné zásobní hnojivo (dávka 500g/strom).						
45	K	184102117	Výsadba dřeviny s balem D do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	-6,000	378,00	-2 268,00	CS ÚRS 2020 01	

50	K	02600124-R	ostatní stromy dle specifikace	kus	-6,000	1 943,00	-11 658,00	
51	K	184215132	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m	kus	-6,000	97,00	-582,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci 3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm					
VV			"Ukotvení stromů kůly"					
52	M	R03-1	Stromy budou po osověm a výškovém vyrovnání fixovány min. 3 kůly osazené zešíkma do dna výsadbové jámy, kůly musí být tlakové	kus	-6,000	357,00	-2 142,00	
VV			<b>Součet</b>	<b>60,000</b>				

- položky z původního rozpočtu dle SoD
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny ÚRS
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny RTS snížené o 24 % (index 0,76)
- položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu dle SoD
- agregované položky, dle CN dodavatele

ZMĚNOVÝ LIST č. 003 - úpravy plochy před prodejnou - vrstva SC					
Stavba:	„Regenerace sídliště Jeseník, 9.května, 3.etapa				
Objednatel:	Město Jeseník, se sídlem Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník				
Objekt:	SO 101 - rekonstrukce místních komunikací - III.etapa				
Část:	vjezd do stavebnin - vrstva SC				
Zhotovitel:	KARETA s.r.o.				
Odesláno/předáno - komu					
Způsob odeslání/předání	poštou	emailem	faxem	osobně	Datum:
		X			
Přílohy / poč. listů: 4	Změnový list č. 3 - vjezd do stavebnin - vrstva SC				Celkem Kč
	Rekapitulace				23 951,10
	vícepráce				23 951,10
1) Zdůvodnění: V prostoru dlážděných ploch před prodejnou v ul. Tylova bylo zjištěno nedostatečně únosné podloží vzhledem k charakteru užívání - pojezd těžkých vozidel a zvýšená intenzita provozu. Pro zajištění dostatečné únosnosti a dlouhodobé udržení kvality konstrukce dlážděné plochy (rovného povrchu) bylo nutné doplnit konstrukční vrstvy vrstvou kameniva zpevněného cementem.					
2) Vyjádření TDI:					
3) Vyjádření projektanta					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:					
5) Méněpráce (Kč bez DPH)					
6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)					
7) Celkový dopad do ceny (Kč bez DPH)					
změna o: 0,00 Kč 23 951,10 Kč 23 951,10 Kč					
8) Vliv na termín výstavby:					
9) Schválil:					
	objednatel	TDI		zhotovitel	
	Ing. Jiří Uher Bc. Marek Fatura			Ing. Marek Němec	
Datum:					
Podpis					

## Rozpočet - oprava plochy před prodejnou

Stavba: Regenerace sídliště Jeseník, 9.května, 3.etapa

Místo: Jeseník, ul. U Kasáren

Zadavatel: Město Jeseník

Zhotovitel: KARETA s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Vícepráce

**ZL č.3 celkem (VCP)**

23 951,10 Kč

**23 951,10 Kč**

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídl.9.května 3.etapa - ul. U Kasáren

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Jeseník

IČ:

00302724

DIČ:

CZ00302724

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

IČ:

62360213

DIČ:

CZ62360213

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [www.podminky.urs.cz](http://www.podminky.urs.cz).

**Cena bez DPH**

**23 951,10**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	23 951,10	21,00%	5 029,73
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**28 980,83**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídl.9.května 3.etapa - ul. U Kasáren

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Město Jeseník

Projektant:

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>23 951,10</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	23 951,10

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídl.9.května 3.etapa - ul. U Kasáren

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Město Jeseník

Projektant:

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>23 951,10</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				23 951,10	
14	K	122552204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti III objem do 500 m3	m3	9,000	159,00	1 431,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojné v hornině třídy těžitelnosti III přes 100 do 500 m3					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Ceny jsou určeny pro vykopávky a) příkopů pro silnice, dálnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zemnicích na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic a dálnic 2. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo naložení na dopravní prostředek					
15	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na	m3	4,500	19,00	85,50	CS ÚRS 2018 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Ceny jsou určeny pro vykopávky a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zemnicích na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnicích se oceňují podle kapitoly 312 Zemníky. Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahřubování silnic pro mimovárovňové řízení a pro vykopávky pod mosty prováděnými v předepsaném předstihu. Část vykopávky mezi svými rovňáními přiloženými vnějšími hranami mostu se oceňují - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3 d) pro sejmání podzemní s přihlídnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapážených prostorech, tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na příčných svazích a příkopach. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopště na násypště při jakémkoliv směru koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopštěm a násypštěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162 0-1. Vodorovné přemístění výkopku částí A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu.					
27	K	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	9,000	97,00	873,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složení bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Přemístuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neocení se nakládání výkopku i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.					
28	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	9,000	49,00	441,00	CS ÚRS 2020 01

	PP		Nakládání, skládání a překládání neuhlehlého výkopku nebo sypaniny strojní nakládání, množství do 100 m <sup>3</sup> , z horniny třídy lžítelnosti I, skupiny 1 až 3						
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost:						
31	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	18,000	108,00	1 944,00	CS ÚRS 2020 01	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky. 2. V cenách je započítán poplatek za uložení odpadu dle zákona 185/2001 Sb.						
36	K	181102302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m <sup>2</sup>	60,000	15,00	900,00	CS ÚRS 2020 01	
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním						
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovnění nově zřizovaných ploch vodokovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevněnou ploch jakéhokoli druhu, pod humusování, dřování a dále předepsané projektem urovnění pláně z jiného důvodu. 2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění sypaninou protibuní zářezů v normních třídách lžítelnosti II a III, skupiny 5 až 7. 3. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy, toto zhutnění se oceňuje cenou 171 15-2101 Zhutnění podloží pod násypy. 4. Ceny neplatí pro urovnění lavic šikmých do 3 m sferických svahů, pro urovnění dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku, toto urovnění se oceňuje cenami souboru cen 182 Svaňování trvalých svahů do projektovaných profilů. 5. Urovnění ploch ve sklonu přes 1:5 (svaňování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svaňování trvalých svahů do projektovaných profilů. 6. Vyplnění protibuní v normních třídách II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami částí A 01 Katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letišť.						
140	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	22,500	77,00	1 732,50	CS ÚRS 2020 01	
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu						
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.						
141	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	22,500	29,00	652,50	CS ÚRS 2020 01	
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m						
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.						
	K	567123114.01	Podklad ze směsi stromelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl. 150 mm	m <sup>2</sup>	60,000	264,86	15 891,60	RTS 2021 02	

- položky z původního rozpočtu dle SoD
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny ÚRS
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny RTS snižené o 24 % (index 0,76)
- položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu dle SoD
- agregované položky, dle CN dodavatele

ZMĚNOVÝ LIST č. 004 - vytrhání obrub a demontáž a zpětné kladení dlažby				
Stavba:	„Regenerace sídliště Jeseník, 9.května, 3.etapa			
Objednatel:	Město Jeseník, se sídlem Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník			
Objekt:	SO 101 - rekonstrukce místních komunikací - III.etapa			
Část:	vytrhání obrub a demontáž a zpětné kladení dlažby			
Zhotovitel:	KARETA s.r.o.			
Odesláno/předáno - komu				
Způsob odeslání/předání	poštou	email	faxem	osobně
		X		
Přílohy / poč. listů: 4	Změnový list č. 4 - vytrhání obrub a demontáž a zpětné kladení dlažby			Celkem Kč
	Rekapitulace			93 798,78
	vícepráce			93 798,78
1) Zdůvodnění: Po zaměření a vytýčení podélného profilu komunikace -ul. U Kasáren bylo zjištěno, že sklon stávajících ploch ( chodník a parkoviště u provozovny Fenix) neodpovídá nově navrženému sklonu nivelety komunikace v projektové dokumentaci. Při vytvoření nové plynulé linie obruby vznikl nepřijatelný výškový rozdíl (schodek cca 10 cm) mezi novou obrubou a stávajícím parkovištěm v blízkosti provozovny Fenix. Protože by změna výškového řešení obruby vyvolala i výraznou změnu nivelety celé vozovky, bylo nutné k zajištění provozuschopnosti parkoviště předlážit plochu parkoviště do potřebné výškové úrovně. Jedná se o dolžení rozsahu prací.				
2) Vyjádření TDI:				
3) Vyjádření projektanta				
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:				
5) Méněpráce (Kč bez DPH) 0,00 Kč				
6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH) 93 798,78 Kč				
7) Celkový dopad do ceny (Kč bez DPH) změna o: 93 798,78 Kč				
8) Vliv na termín výstavby:				
9) Schválil:	objednatel	TDI	zhotovitel	
	Ing. Jiří Uher Bc. Marek Fatura	██████████ ██████████	Ing. Marek Němec ██████████	
Datum:	MĚSTO JESENÍK MĚSTSKÝ ÚRAD JESENÍK oddělení investic 790 01 Jeseník	██████████	██████████	██████████ -41- ZAC omouc 0213
Podpis				

## Rozpočet - vytrhání obrub a demontáž a zpětné kladení dlažby

Stavba: Regenerace sídliště Jeseník, 9.května, 3.etapa

Místo: Jeseník, ul. U Kasáren

Datum:

Zadavatel: Město Jeseník

Projektant:

Zhotovitel: KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

Vícepráce

93 798,78 Kč

**ZL č.4 celkem (VCP)**

**93 798,78 Kč**

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Regenerace sídl.9.května 3.etapa - ul. U Kasáren**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

**Město Jeseník**

Uchazeč:

**KARETA s.r.o.**

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

00302724

DIČ:

CZ00302724

IČ:

62360213

DIČ:

CZ62360213

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [www.podminky.urs.cz](http://www.podminky.urs.cz).

**Cena bez DPH**

**93 798,78**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	93 798,78	21,00%	19 697,74
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**113 496,52**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídl.9.května 3.etapa - ul. U Kasáren

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Město Jeseník

Projektant:

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

93 798,78

HSV - Práce a dodávky HSV

93 798,78

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídl.9.května 3.etapa - ul. U Kasáren

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Město Jeseník

Projektant:

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

93 798,78

D HSV

Práce a dodávky HSV

93 798,78

4	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	110,000	41,00	4 510,00	CS ÚRS 2020 01
6	K	113107212	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	110,000	57,00	6 270,00	CS ÚRS 2020 01
11	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	49,000	45,00	2 205,00	CS ÚRS 2020 01
27	K	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	22,000	97,00	2 134,00	CS ÚRS 2020 01
31	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	52,722	108,00	5 693,98	CS ÚRS 2020 01
36	K	181102302	Úprava pláňe pro silnice a dálnice v zářezech se zhuťněním	m2	110,000	15,00	1 650,00	CS ÚRS 2020 01
63	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	110,000	110,00	12 100,00	CS ÚRS 2020 01
78	K	596212222	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	110,000	247,00	27 170,00	CS ÚRS 2020 01
103	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	49,000	226,00	11 074,00	CS ÚRS 2020 01
104	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	21,210	97,00	2 057,37	CS ÚRS 2020 01
136	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	8,722	67,00	584,37	CS ÚRS 2020 01
137	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	8,722	23,00	200,61	CS ÚRS 2020 01
140	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	18,000	77,00	1 386,00	CS ÚRS 2020 01
141	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	18,000	29,00	522,00	CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:  
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky  
2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb

K	962100021.RA0	Bourání nadzákladového zdíva z betonu prostého	m3	1,960	4 081,20	7 999,15	RTS2021 02
---	---------------	--	----	-------	----------	----------	------------

K 979054442	Očištění vybouraných dlaždic s výplní spár MC	m2	110,000	74,93	8 242,30	RTS2021 02
-------------	---	----	---------	-------	----------	------------

- položky z původního rozpočtu dle SoD
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny ÚRS
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny RTS snižené o 24 % (index 0,76)
- položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu dle SoD
- agregované položky, dle CN dodavatele

ZMĚNOVÝ LIST č. 005 - přístřešek					
Stavba:	„Regenerace sídliště Jeseník, 9.května, 3.etapa				
Objednatel:	Město Jeseník, se sídlem Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník				
Objekt:	SO 101 - rekonstrukce místních komunikací - III.etapa				
Část:	přístřešek				
Zhotovitel:	KARETA s.r.o.				
Odesláno/předáno - komu					
Způsob odeslání/předání	poštou	email	faxem	osobně	Datum:
		X			
Přílohy / poč. listů: 2	Změnový list č. 5 - přístřešek				Celkem Kč
	Rekapitulace				94 242,00
	vícepráce				94 242,00
1) Zdůvodnění: Na základě vyhodnocení aktuálních potřeb občanů k množství sváženého odpadu, dle konzultace s odpadovým hospodářstvím města bylo nutné doplnit jedno kontejnerové místo s přístřeškem. Jeden přístřešek je tak oproti PD navíc.					
2) Vyjádření TDI:					
3) Vyjádření projektanta					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:					
5) Méněpráce (Kč bez DPH)					
6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)					
7) Celkový dopad do ceny (Kč bez DPH)					
8) Vliv na termín výstavby:					
9) Schválil:					
	objednatel Ing. Jiří Uher Bc. Marek Fatura	TDI [redacted]	zhotovitel Ing. Marek Němec		
Datum:	[redacted]				
Podpis	[redacted]	[redacted]	[redacted]		

MĚSTO JESENÍK  
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK  
oddělení investic  
790 01 Jeseník

KARETA s.r.o.  
U místního úřadu  
790 01 Jeseník

## Rozpočet - přístřešek

Stavba: Regenerace sídliště Jeseník, 9.května, 3.etapa  
Místo: Jeseník, ul. U Kasáren  
Zadavatel: Město Jeseník  
Zhotovitel: KARETA s.r.o.

Datum:  
Projektant:  
Zpracovatel:

Vícepráce	94 242,00 Kč
<b>ZL č.5 celkem (VCP)</b>	<b>94 242,00 Kč</b>

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídl.9.května 3.etapa - ul. U Kasáren

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Jeseník

IČ:

00302724

DIČ:

CZ00302724

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

IČ:

62360213

DIČ:

CZ62360213

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [www.podminky.urs.cz](http://www.podminky.urs.cz).

Cena bez DPH

**94 242,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	94 242,00	21,00%	19 790,82
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

**114 032,82**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídl.9.května 3.etapa - ul. U Kasáren

Místo:

Zadavatel:

Město Jeseník

Datum:

Projektant:

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**94 242,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

94 242,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídl.9.května 3.etapa - ul. U Kasáren

Místo:

Zadavatel:

Město Jeseník

Datum:

Projektant:

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>94 242,00</b>	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				94 242,00	
145	K	003OP	Zřízení ohrazení pro kontejnery na separovaný odpad 1	ks	1,000	94 242,00	94 242,00	

- položky z původního rozpočtu dle SoD
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny ÚRS
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny RTS snížené o 24 % (index 0,76)
- položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu dle SoD
- agregované položky, dle CN dodavatele

Registrační číslo projektu:

ZMĚNOVÝ LIST č. 006 - výkopové práce na ul.U Kasáren					
Stavba:	„Regenerace sídliště Jeseník, 9.května, 3.etapa				
Objednatel:	Město Jeseník, se sídlem Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník				
Objekt:	SO 101 - rekonstrukce místních komunikací - III.etapa				
Část:	Výkopové práce na ul.U Kasáren				
Zhotovitel:	KARETA s.r.o.				
Odesláno/předáno - komu					
Způsob odeslání/předání	poštou	emailem	faxem	osobně	Datum:
		X			
Přílohy / poč. listů: 4	Změnový list č. 6 - výkopové práce na ul.U Kasáren				Celkem Kč
	Rekapitulace				27 440,00
	vícepráce				27 440,00
1) Zdůvodnění: Během výkopových prací v ul. U Kasáren při podrobném upřesnění pozice obruby vozovky vznikla kolize s armaturami vodovodu. Byla nutná úprava armatur jejich posunutím mimo obrubu. Práce s tím spojené jsou neočekávaným doplněním stavebních prací.					
2) Vyjádření TDI:					
3) Vyjádření projektanta					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:					
5) Méněpráce (Kč bez DPH) <span style="float: right;">0,00 Kč</span>					
6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH) <span style="float: right;">27 440,00 Kč</span>					
7) Celkový dopad do ceny (Kč bez DPH) <span style="float: right;">změna o: 27 440,00 Kč</span>					
8) Vliv na termín výstavby:					
9) Schválil:	objednatel	TDI	zhotovitel		
	Ing. Jiří Uher Bc. Marek Fatura		Ing. Marek Němec 		
Datum					
Podpis					

MĚSTO JESENÍK  
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK  
oddělení investic  
790 01 Jeseník



## Rozpočet - výkopové práce na ul.U Kasáren

Stavba: Regenerace sídliště Jeseník, 9.května, 3.etapa

Místo: Jeseník, ul. U Kasáren

Zadavatel: Město Jeseník

Zhotovitel: KARETA s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Vícepráce	27 440,00 Kč
<b>ZL č.6 celkem (VCP)</b>	<b>27 440,00 Kč</b>

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Regenerace sídl.9.května 3.etapa - ul. U Kasáren**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

**Město Jeseník**

Uchazeč:

**KARETA s.r.o.**

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

00302724

DIČ:

CZ00302724

IČ:

62360213

DIČ:

CZ62360213

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [www.podminky.urs.cz](http://www.podminky.urs.cz).

**Cena bez DPH**

**27 440,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 440,00	21,00%	5 762,40
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**33 202,40**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Regenerace sídl.9.května 3.etapa - ul. U Kasáren**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Město Jeseník

Projektant:

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**27 440,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

27 440,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Regenerace sídl.9.května 3.etapa - ul. U Kasáren**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Město Jeseník

Projektant:

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

**27 440,00**

D HSV

Práce a dodávky HSV

27 440,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	16,000	313,00	5 008,00	CS ÚRS 2020 01
12	K	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	28,800	374,00	10 771,20	CS ÚRS 2020 01
18	K	132151703	Hloubení rýh š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 pro LTM	m3	12,000	170,00	2 040,00	CS ÚRS 2020 01
27	K	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	16,000	97,00	1 552,00	CS ÚRS 2020 01
28	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	16,000	49,00	784,00	CS ÚRS 2020 01
31	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	32,000	108,00	3 456,00	CS ÚRS 2020 01
36	K	181102302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	8,000	15,00	120,00	CS ÚRS 2020 01
K		131213102	Hloubení jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	4,000	927,20	3 708,80	URS 2021 02

- položky z původního rozpočtu dle SoD
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny ÚRS snižené o 24%
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny RTS snižené o 24 % (index 0,76)
- položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu dle SoD
- agregované položky, dle CN dodavatele

ZMĚNOVÝ LIST č. 007 - snížení obrub					
Stavba:	„Regenerace sídliště Jeseník, 9.května, 3.etapa				
Objednatel:	Město Jeseník, se sídlem Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník				
Objekt:	SO 101 - rekonstrukce místních komunikací - III.etapa				
Část:	snížení obrub				
Zhotovitel:	KARETA s.r.o.				
Odesláno/předáno - komu					
Způsob odeslání/předání	poštou	email	faxem	osobně	Datum:
		X			
Přílohy / poč. listů: 4	Změnový list č. 7 - snížení obrub				Celkem Kč
	Rekapitulace				10 354,32
	vícepráce				10 354,32
1) Zdůvodnění: Během realizace stavby byl předložen požadavek občanů na úpravu míst pro vstup z chodníku do vozovky mimo původně projektovaná místa . Nutná úprava snížení obrub a předláždění chodníku byla na dvou místech (1x ul. Tylova, 1x ul. Horská) vyhodnocena jako potřebná. Jejich provedení nebylo v PD plánováno, jedná se o doplnění stavebních prací.					
2) Vyjádření TDI:					
3) Vyjádření projektanta					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:					
5) Méněpráce (Kč bez DPH) <span style="float: right;">0,00 Kč</span>					
6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH) <span style="float: right;">10 354,32 Kč</span>					
7) Celkový dopad do ceny (Kč bez DPH) <span style="float: right;">změna o: 10 354,32 Kč</span>					
8) Vliv na termín výstavby:					
9) Schválil:	objednatel	TDI	zhotovitel		
	Ing. Jiří Uher Bc. Marek Fatura		Ing. Marek Němec 		
Datum:				-41-	
Podpis				MĚSTO JESENÍK MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK oddělení investic 790 01 Jeseník 213	

## Rozpočet - snížení obrub

Stavba: Regenerace sídliště Jeseník, 9.května, 3.etapa

Místo: Jeseník, ul. U Kasáren

Zadavatel: Město Jeseník

Zhotovitel: KARETA s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Vícepráce

**ZL č.7 celkem (VCP)**

10 354,32 Kč

**10 354,32 Kč**

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Regenerace sídl.9.května 3.etapa - ul. U Kasáren**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

**Město Jeseník**

IČ:

00302724

DIČ:

CZ00302724

Uchazeč:

**KARETA s.r.o.**

IČ:

62360213

DIČ:

CZ62360213

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [www.podminky.urs.cz](http://www.podminky.urs.cz).

**Cena bez DPH**

**10 354,32**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 354,32	21,00%	2 174,41
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**12 528,73**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídl.9.května 3.etapa - ul. U Kasáren

Místo:

Datum:

Zadavatel: Město Jeseník

Projektant:

Uchazeč: KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

10 354,32

HSV - Práce a dodávky HSV

10 354,32

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídl.9.května 3.etapa - ul. U Kasáren

Místo:

Datum:

Zadavatel: Město Jeseník

Projektant:

Uchazeč: KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>10 354,32</b>	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					10 354,32	
4	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	16,000	41,00	656,00	CS ÚRS 2020 01
11	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	8,000	45,00	360,00	CS ÚRS 2020 01
75	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	16,000	233,00	3 728,00	CS ÚRS 2020 01
103	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,000	226,00	904,00	CS ÚRS 2020 01
104	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	4,400	97,00	426,80	CS ÚRS 2020 01
105	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,000	167,00	668,00	CS ÚRS 2020 01
K		113107510	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	8,000	178,60	1 428,80	RTS 2021 02
K		113107021	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl. 10 cm ručně	m2	8,000	272,84	2 182,72	URS 2021 02

- položky z původního rozpočtu dle SoD
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny ÚRS snížené o 24%
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny RTS snížené o 24 % (index 0,76)
- položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu dle SoD
- agregované položky, dle CN dodavatele

ZMĚNOVÝ LIST č. 008 - odečet chodníku č.2					
Stavba:	„Regenerace sídliště Jeseník, 9.května, 3.etapa				
Objednatel:	Město Jeseník, se sídlem Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník				
Objekt:	SO 101 - rekonstrukce místních komunikací - III.etapa				
Část:	odečet chodníku č.2				
Zhotovitel:	KARETA s.r.o.				
Odesláno/předáno - komu					
Způsob odeslání/předání	poštou	emailem	faxem	osobně	Datum:
		X			
Přílohy / poč. listů: 4	Změnový list č. 8 - odečet chodníku č.2				Celkem Kč
	Rekapitulace				-87 042,59
	méněpráce				-87 042,59
1) Zdůvodnění: V rámci projektu byla mimo jiné navržena trasa pro pěší "chodník2" jako zcela nová spojka mezi obnovenými chodníky č. 1 a 3. Tento ucelený samostatný úsek chodníku byl aktuálně konzultován s architektem a koncepčně vyhodnocen jako nadbytečný. Ze strany občanů jako rozporuplný. Proto se odečítá z plnění.					
2) Vyjádření TDI:					
3) Vyjádření projektanta					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:					
5) Méněpráce (Kč bez DPH) <span style="float: right;">-87 042,59 Kč</span>					
6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)					
7) Celkový dopad do ceny (Kč bez DPH) <span style="float: right;">změna o: -87 042,59 Kč</span>					
8) Vliv na termín výstavby:					
9) Schválil:					
	objednatel Ing. Jiří Uher Bc. Marek Fatura	TDI [redacted]	zhotovitel Ing. Marek Němec [redacted]		
Datum:	[redacted]				-41-
Podpis	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	mouc Olomouc 60213

## Rozpočet - odečet chodníku č.2

Stavba: Regenerace sídliště Jeseník, 9.května, 3.etapa

Místo: Jeseník, ul. U Kasáren

Zadavatel: Město Jeseník

Zhotovitel: KARETA s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Měněpráce

**ZL č.8 celkem (MNP)**

-87 042,59 Kč

**-87 042,59 Kč**

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Regenerace sídl.9.května 3.etapa - ul. U Kasáren**

KSO:

Místo:

CG-CZ:

Datum:

Zadavatel:

**Město Jeseník**

IČ:

00302724

DIČ:

CZ00302724

Uchazeč:

**KARETA s.r.o.**

IČ:

62360213

DIČ:

CZ62360213

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [www.podminky.urs.cz](http://www.podminky.urs.cz).

**Cena bez DPH**

**-87 042,59**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH- základní	-87 042,59	21,00%	-18 278,94
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-105 321,53**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídl.9.května 3.etapa - ul. U Kasáren

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Město Jeseník

Projektant:

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**-87 042,59**

HSV - Práce a dodávky HSV

-87 042,59

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídl.9.května 3.etapa - ul. U Kasáren

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Město Jeseník

Projektant:

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

**-87 042,59**

**D HSV Práce a dodávky HSV -87 042,59**

1	K	121103111	Skryvka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5	m3	-18,900	212,00	-4 006,80	CS ÚRS 2020 01
			"Tloušťky 150 mm, uložení na mezideponii" -42*3*0,15		-18,900			
			<b>Součet</b>		<b>-18,900</b>			
2	K	122552204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti III přes 100 do 500 m3	m3	-6,300	159,00	-1 001,70	CS ÚRS 2020 01
			60% horniny třídy 3					
			"výkop"-42*2,5*0,1*0,6		-6,300			
			<b>Součet</b>		<b>-6,300</b>			
3	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	-1,260	19,00	-23,94	CS ÚRS 2018 02
			-6,3*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		-1,260			
4	K	122552204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti III přes 100 do 500 m3	m3	-4,200	159,00	-667,80	CS ÚRS 2020 01
			40% horniny třídy 4					
			"výkop"-42*2,5*0,1*0,4		-4,200			
			<b>Součet</b>		<b>-4,200</b>			
5	K	122302209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	-0,840	38,00	-31,92	CS ÚRS 2018 02
			-4,2*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		-0,840			
6	K	162651111	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	-18,900	89,00	-1 682,10	CS ÚRS 2020 01
			"ornice s uložení na deponii investora" -18,9		-18,900			
			<b>Součet</b>		<b>-18,900</b>			

7	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	-10,500	97,00	-1 018,50	CS ÚRS 2020 01
			VV 60% horniny třídy 3					
			VV "výkop" -6,3		-6,300			
			VV 40% horniny třídy 4					
			VV "výkop" -4,2		-4,200			
			VV <b>Součet</b>		<b>-10,500</b>			
8	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-10,500	49,00	-514,50	CS ÚRS 2020 01
			VV 60% horniny třídy 3					
			VV "výkop"-6,3		-6,300			
			VV 40% horniny třídy 4					
			VV "výkop" -4,2		-4,200			
			VV <b>Součet</b>		<b>-10,500</b>			
9	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-18,900	50,00	-945,00	CS ÚRS 2020 01
			VV "nakládání ornice" -18,9		-18,900			
			VV <b>Součet</b>		<b>-18,900</b>			
10	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-10,500	108,00	-1 134,00	CS ÚRS 2020 01
			VV 60% horniny třídy 3					
			VV "výkop" -6,3		-6,300			
			VV 40% horniny třídy 4					
			VV "výkop" -4,2		-4,200			
			VV <b>Součet</b>		<b>-10,500</b>			
11	K	181102302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	-105,000	15,00	-1 575,00	CS ÚRS 2020 01
			VV "úprava pláně" -42*2,5		-105,000			
			VV <b>Součet</b>		<b>-105,000</b>			
12	K	181301111	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	-33,600	13,00	-436,80	CS ÚRS 2020 01
			VV "materiál použit z položky 121101103" -42*0,8		-33,600			
			VV <b>Součet</b>		<b>-33,600</b>			
13	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučnicko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-33,600	8,00	-268,80	CS ÚRS 2020 01
			VV -42*0,8		-33,600			
			VV <b>Součet</b>		<b>-33,600</b>			
14	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	-0,504	105,00	-52,92	CS ÚRS 2020 01
			VV -33,6*0,015		-0,504			
			VV <b>Součet</b>		<b>-0,504</b>			
	D	5	Komunikace pozemní					
15	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-84,000	110,00	-9 240,00	CS ÚRS 2020 01
			VV "chodník frakce 0-32" -42*2		-84,000			
			VV <b>Součet</b>		<b>-84,000</b>			
16	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	-84,000	233,00	-19 572,00	CS ÚRS 2020 01
			VV "chodník"-42*2		-84,000			
			VV <b>Součet</b>		<b>-84,000</b>			
17	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	-85,680	177,00	-15 165,36	CS ÚRS 2020 01
			VV -84*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		-85,680			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
18	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	-84,000	167,00	-14 028,00	CS ÚRS 2020 01
			VV "chodníkový obrubník" -2*42		-84,000			
			VV <b>Součet</b>		<b>-84,000</b>			
19	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	-96,600	86,00	-8 307,60	CS ÚRS 2020 01
			VV -84*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		-96,600			
20	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	-84,000	44,00	-3 696,00	CS ÚRS 2020 01
			VV "chodník"-42*2		-84,000			
			VV <b>Součet</b>		<b>-84,000</b>			
	D	998	Přesun hmot					
21	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-34,659	77,00	-2 668,74	CS ÚRS 2020 01

22	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	-34,659	29,00	-1 005,11	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

- položky z původního rozpočtu dle SoD
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny ÚRS
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny RTS snižené o 24 % (index 0,76)
- položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu dle SoD
- agregované položky, dle CN dodavatele



ZMĚNOVÝ LIST č. 009 - doplnění lampy VO				
Stavba:	„Regenerace sídliště Jeseník, 9.května, 3.etapa			
Objednatel:	Město Jeseník, se sídlem Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník			
Objekt:	SO 401 - veřejné osvětlení			
Část:	doplnění lampy VO			
Zhotovitel:	KARETA s.r.o.			
Odesláno/předáno - komu				
Způsob odeslání/předání	poštou	emailem	faxem	osobně
		X		
Přílohy / poč. listů: 4	Změnový list č.9 - doplnění lampy VO			Celkem Kč
	Rekapitulace			27 405,91
	vícepráce			27 405,91
1) Zdůvodnění: V celkovém rozsahu plnění díla došlo k navýšení jednoho kusu svítidla veřejného osvětlení pro osvětlení chodníku. Jedná se o svítidlo v ul. Mahenova, v blízkosti bytového domu č.p.619. Projekt veřejného osvětlení sice nasvícení ulice Mahenova zahrnoval, avšak v daném úseku mělo dojít ke kácení stromů a tím uvolnění prostoru k osvětlení z protější strany vozovky. Vzhledem k zachování stromů (překážky) bylo tedy nutné doplnit provedení VO o jeden kus svítidla navíc.				
2) Vyjádření TDI:				
3) Vyjádření projektanta				
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:				
5) Měněpráce (Kč bez DPH)				
6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)				27 405,91 Kč
7) Celkový dopad do ceny (Kč bez DPH)				změna o: 27 405,91 Kč
8) Vliv na termín výstavby:				
9) Schválil:	objednatel	TDI	zhotovitel	
	Ing. Jiří Uher Bc. Marek Fatura		Ing. Marek Němec 	
Datum:	MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK oddělení investic 790 01 Jeseník			11
Podpis				uc mouc 213

## Rozpočet - doplnění lampy VO

Stavba: Regenerace sídliště Jeseník, 9.května, 3.etapa

Místo: Jeseník, ul. U Kasáren

Zadavatel: Město Jeseník

Zhotovitel: KARETA s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Vícepráce

ZL č.9 celkem (VCP)

27 405,91 Kč

27 405,91 Kč

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Regenerace sídl.9.května 3.etapa - ul. U Kasáren**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

**Město Jeseník**

Uchazeč:

**KARETA s.r.o.**

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

00302724

DIČ:

CZ00302724

IČ:

62360213

DIČ:

CZ62360213

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [www.podminky.urs.cz](http://www.podminky.urs.cz).

**Cena bez DPH**

**27 405,91**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 405.91	21,00%	5 755.24
DPH snížená	0.00	15,00%	0.00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**33 161,15**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Regenerace sídl.9.května 3.etapa - ul. U Kasáren**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Město Jeseník

Projektant:

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**27 405,91**

HSV - Práce a dodávky HSV

27 405,91

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Regenerace sídl.9.května 3.etapa - ul. U Kasáren**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Město Jeseník

Projektant:

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

**27 405,91**

D HSV

Práce a dodávky HSV

86,12

1	K	162651111	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	0,144	222,00	31,97	CS ÚRS 2020 01
2	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,144	198,00	28,51	CS ÚRS 2020 01
3	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,259	99,00	25,64	CS ÚRS 2020 01

D M

Práce a dodávky M

27 319,79

D 21-M

Elektromontáže

4	K	220960003	Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění vyložníkového zapuštěného	kus	1,000	1 141,00	1 141,00	CS ÚRS 2020 01
5	M	31674063	stožár osvětlovací sadový Pz 108 v 4,0m, šedá	kus	1,000	4 744,00	4 744,00	CS ÚRS 2020 01
6	M	34844450-R	svítidlo výbojkové venkovní, SHC 70w, 230V, 50 Hz, na výložník 60 mm, IP 65, vč. výbojky	kus	1,000	17 720,00	17 720,00	
7	K	210100173-R	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 3 x 1,5 až 4 mm2 - vč materiálu	kus	2,000	18,00	36,00	
8	K	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	10,000	18,00	180,00	CS ÚRS 2020 01
9	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2	m	11,500	10,00	115,00	CS ÚRS 2020 01
10	K	46010000	Pouzdrový základ 250x800 mm	kus	1,000	2 798,00	2 798,00	

D 46-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

11	K	460070133	Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro základy přístrojových skříní zabezpečovacích zařízení, v hornině třídy 3	kus	0,144	4 068,00	585,79	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	--------	----------------

- položky z původního rozpočtu dle SoD
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny ÚRS
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny RTS snížené o 24 % (index 0,76)
- položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu dle SoD
- agregované položky, dle CN dodavatele