

Příloha č.1 Rozpočet a specifikace díla

Číslo: PPK-60a/82/21
Číslo jednací: 03457/BE/21

Rok: 2021

Rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2021						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena	Celková cena
Protierozní úpravy - ML Rožnov						
6996	VE03	Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem				
	VE03b	Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem do 0,03 ha vodní plochy, uložení odtěženého sedimentu v lokalitě	1440	m3	170,00	244 800,00
					Cena	244 800,00

Souhrnný rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH	Sazba DPH %	Výše DPH	Cena bez DPH
2021	244 800,00	0,00	0,00	244 800,00
Celkem	244 800,00		0,00	244 800,00

Specifikace díla:

[Odkaz na mapové dílo](#)

2021			
Protierozní úpravy - ML Rožnov			
6996	VE03	Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem	244 800,00 Kč
	VE03b	Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem do 0,03 ha vodní plochy, uložení odtěženého sedimentu v lokalitě	

Popis opatření:

Na přibližovacích linkách v k.ú. Hutisko na p. č. 842/13 o celkové délce cca 1000 m a ploše cca 3000 m² budou pomocí bagru realizovány povrchové protierozní úpravy umožňující zvýšený pasivní vsak vody do půdy. Tato opatření se budou skládat z vyhloubených jam o průměrných rozměrech 3 x 2 x 0,8 m. Mezi jednotlivými jámami (výkopy) bude ponechána zhutněná (bagrem nenarušená) hrázka o délce 0,7-1,5 m, která bude sloužit jako stabilizační prvek. V úsecích s menším spádem dojde v místě jámy pouze k rozvolnění půdy pomocí lžíce bagru a to podebráním zeminy a zpětným uložení do téhož místa. Mezi jednotlivými jámami bude opět ponechána zhutněná (bagrem nenarušená) hrázka o délce 0,7-1,5m, která bude sloužit jako stabilizační prvek.

6996 [VE03] Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem - [VE03b] Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem do 0,03 ha vodní plochy, uložení odtěženého sedimentu v lokalitě

Protierozní úpravy - ML Rožnov

Rok: 2021

