

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **ZŠ ODRY KOMENSKÉHO - VZT ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ KUCHYNĚ a ZŠ ODRY KOMENSKÉHO - ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN**

Objekt: **VCP č.1**

Rozpočet: **Stavební práce**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **JVAgro Morava s.r.o.**

IČO: **26826411**

**Meziříčská 2304**

DIČ: **CZ26826411**

**756 61**

**Rožnov pod Radhoštěm**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			2 224,64
PSV			33 424,35
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			44 400,00
<b>Celkem</b>			<b>80 048,99</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>80 048,99</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>16 810,29</b> CZK
Zaokrouhlení		<b>0,00</b> CZK

**Cena celkem s DPH**

**96 859,28 CZK**

v Rožnově pod Radhoštěm dne 2.srpna 2021

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

### Položkový soupis prací a dodávek

S:		<b>ZŠ ODRY KOMENSKÉHO - VZT ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ KUCHYNĚ a ZŠ ODRY KOMENSKÉHO - ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN</b>
O:	105	<b>VCP č.1</b>
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>2 224,64</b>		
48	965081813RT2	Bourání podlah z dlaždic teracových, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2	m2	18,89000	75,10	1 418,64	801-3	RTS 20/ II
49	965081702R00	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	17,80000	20,00	356,00	801-3	RTS 20/ II
501	978000	Odvoz sutí na skládku, včetně poplatku	soubor	1,00000	450,00	450,00	801-3	RTS 20/ II
<b>Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>						<b>33 424,35</b>		
92	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	23,45000	35,00	820,75	800-771	RTS 20/ II
502	7711111	Vyrovnání podlah nivelační stěrkou	m2	23,45000	230,00	5 393,50	800-771	RTS 20/ II
94	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	21,36000	138,50	2 958,36	800-771	RTS 20/ II
95	771575107R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	23,45000	480,00	11 256,00	800-771	RTS 20/ II
96	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	21,36000	53,80	1 149,17	800-771	RTS 20/ II
99	597642020R	dlažba keramická š = 200 mm; l = 200 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	26,78600	360,00	9 642,96	SPCM	RTS 20/ II
100	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	328,89720	6,70	2 203,61	800-771	RTS 20/ II
<b>Díl: ON Ostatní náklady</b>						<b>44 400,00</b>		
503		Úprava prostupů pro průchod VZT*	soubor	1,00000	42 600,00	42 600,00		RTS 20/ II
504		Dodatečná ochranná izolace VZT z důvodu hygienických požadavků	soubor	1,00000	1 800,00	1 800,00		
<b>Celkem</b>						<b>80 048,99</b>		

\*

#### Úprava prostupů - pol. 503

2 ks prostupů mezi suterénem a kuchyní

- zvětšení prostupu pro osazení ocelové konstrukce
- podepření stávajícího stropu
- provedení ocelové konstrukce dle statického posouzení
- svaření ocelové konstrukce na stávající výztuž stropu
- betonáž prostupu včetně podpěrné konstrukce a následné zapravení otvoru – dlažba

### Položkový soupis prací a dodávek

S:		<b>ZŠ ODRY KOMENSKÉHO - VZT ZAŘIZENÍ ŠKOLNÍ KUCHYNĚ a ZŠ ODRY KOMENSKÉHO - ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN</b>
O:	105	<b>VCP č.1</b>
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Prostup mezi suterénem a jídelnou

odbourání stávajícího stropu – PZD desky, včetně nášlapných vrstev  
 demontáž stávajícího ocelového nosníku  
 podpěrná konstrukce z U profilu  
 přesun vodovodního potrubí a potrubí topení včetně bouracích a zednických prací

Zvětšení stávajícího otvoru

odstranění nášlapných vrstev  
 demontáž stávající skladby stropu  
 ocelová konstrukce stropu kolem nového VZT  
 podpěrná konstrukce, včetně následné betonáže stropní konstrukce  
 provedení povrchových konstrukcí – dlažba