

Petr Luňáček Slavonínská 20, 779 00 , Olomouc, IČ 014 036 64

Adresa pro doručování pošty : [REDACTED]

Cenová nabídka č. 20210041 ze dne : 01.09.2021

tel. [REDACTED]

Místo plnění : Univerzita Palackého v Olomouci, rektorát

Křížkovského 511/8 , 779 00 Olomouc, IČ : 61989592

Č.	Popis práce, dodání materiálů cena natěračských a stolářských prací , Kancelář a 2 x zasedací místost Rektorát , repase venkovních a vnitřních okeních křídel a ráků, včetně vnitřních parapetů	Množství	Cena jednotk á	Cena celkem
1	Vyvěšování a zavěšování okenních křídel včetně promazání pantů, včetně manipulace a převozu ke stoláři a do natěračské dílny	88 ks	56	4.928
2	Stolář – demontáž stávajících dřevěných okapniček na všech venkovních křídlech	44 ks	45	1.980
3	Stolář – výroba nových dubových okapniček	44 ks	320	14.080
4	Stolář- montáž nově vyrobených dubových okapniček na stávající okenní křídla na čepy	44 ks	112	4.980
5	Strojní obroušení venkovních okenních křídel a ráků, včetně smirků	128 m2	164	20.992
6	Napouštění dřeva po obroušení Johnstones , napouštěcí	128 m2	112	14.336
7	Odstranění stávajících nesoudržných sklenářských tmelů a montáž včetně dodání nových sklenářských tmelů okolo skel	38 mb	72	2.736
8	Jednonásobný základní nátěr bezbarvý ochranný Johnstones woodstain	273,05 m2	112	30.582

9	Dvojnásobný vrchní nátěr bezbarvý sametový vzhled Johnstones Satin Woodstain	273,05 m2	205	55.975
10	Kompletní doprava z okenními křídly do stolářské dílny a zpět , do natěračské dílny a zpět , včetně dovozu všech materiálů, nářadí a technologií	140 km	13	1.820
11	Montáže a demontáže pomocného lešení na veškeré práce na UP	4 hod	320	1.280
	Cena celé dodávky celkem			153.689,-
	Poznámka :			
	Při manipulaci s okenními křídly by mohlo dojít k prasknutí skla a přesklení, toto není započítáno.			
	Lak Johnstones je jeden z nejlepších laků na okna dostupný v ČR, je odolný praskání a olupování a UV záření , celý technologický postup bude proveden řadou Johnstones včetně speciálních ředidel.			
	Pokud by bylo dřevo po demontáži stávajících okapniček poškozené – uhnílé nebo se rozpadající bude nutné toto vyměnit a naklížit nové – není započítáno, zjistí se až po demontáži			
	Doba provedení cca 20 dnů			
	Výměry – okenní křídla 228,32 m2 kastlové rámy – 34,52 m2 vnitřní parapety – 10,21 m2			

Malby nátěry zednictví

