


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Oprava l.c. Střelnice	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
SO 01	Oprava l.c. Střelnice		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
	Oprava l.c. Střelnice		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	177 231	Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava
R	M práce celkem	0	Zařízení staveniště
N	M dodávky celkem	0	Provoz investora
	ZRN celkem	177 231	Kompletační činnost (IČD)
			Geodetické vytyčení před zahájením stavebních prac
	HZS	0	Geodetické zaměření skutečného provedení díla
	ZRN+HZS	177 231	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	177 231	Ostatní náklady celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :
Podpis :			Podpis: (1)
Základ pro DPH	21,0	%	177 231 Kč
DPH	21,0	%	37 219 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			214 450 Kč

Poznámka :

Stavba :	Oprava l.c. Střelnice	Rozpočet : 01
Objekt :	SO 01 Oprava l.c. Střelnice	Oprava l.c. Střelnice

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	23 978	0	0	0	0
5 Komunikace	85 640	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	32 172	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	8 417	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	27 024	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	177 231	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	177 231	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	177 231	0
Zařízení staveniště	0	0,0	177 231	0
Provoz investora	0	0,0	177 231	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	177 231	0
Geodetické vytýčení před zahájením stavebních	0	0,0	177 231	0
Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0	0,0	177 231	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava l.c. Střelnice	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 01 Oprava l.c. Střelnice	Oprava l.c. Střelnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
Zemní práce						
1	01	vyčištění ocelové svodnice ve st. 0,000-0,766	ks	8,00	190,00	1 520,00
2	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině 624+420+138	m2	1 182,00 1 182,00	19,00	22 458,00
Celkem za 1 Zemní práce						23 978,00
Díl: 5						
Komunikace						
3	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm úprava točny ve st. 0,522-0,561	m2	138,00	130,00	17 940,00
4	566501111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,10 m3/m2 ve st. 0,350-0,766 erozní rýhy	m2	624,00	86,00	53 664,00
5	571907211R00	Posyp krytu lomovými výsivkami do 35 kg/m2 st. 0,210-0,350	m2	420,00	23,30	9 786,00
6	02	terénní vlna pro odvod vody	Sh	5,00	850,00	4 250,00
Celkem za 5 Komunikace						85 640,00
Díl: 93						
Dokončovací práce inženýrských staveb						
7	938909611R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm st.0,000-0,766 astředu 1532	m2	1 532,00 1 532,00	21,00	32 172,00
Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						32 172,00
Díl: 99						
Staveništní přesun hmot						
8	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	171,77	49,00	8 416,66
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						8 416,66
Díl: D96						
Přesuny sutí a vybouraných hmot						
9	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km Aktualizace-Název v DZ: Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km,	t	193,03	140,00	27 024,48
Celkem za D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						27 024,48