

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Číslo zhotovitele: 9-0484A21

### „II/437 Oprostovice - průtah“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

**O b j e d n a t e l:** **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace  
Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc  
Zapsaná v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100**  
Zastoupena:

**Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace**

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech technických
- **Ing. Ivo Černý – technický náměstek ( [REDACTED] )**
- **Ing. Radomír Všeticka – vedoucí SÚ Jih**
- **Ing. Radomír Zapletal – vedoucí TSÚ SÚ Jih**
- **Ing. Marta Dočkalová – investiční technik SÚ Jih**

IČO : **70960399**

DIČ : **CZ 70960399**

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**

číslo účtu: **4230410257/0100**

Tel: [REDACTED]

DS: **ur4k8nn**

E-mail: [REDACTED]

a

**Z h o t o v i t e l:** **PORR a.s.**

se sídlem: **Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10**

kontaktní adresa: [REDACTED]

Zápis v **OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006**

Zastoupen: [REDACTED] - na základě plné moci a

[REDACTED] - na základě plné moci

IČO: **43005560**

DIČ: **CZ43005560**

Telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: **Raiffeisenbank, a.s.**

Číslo účtu: **1091109920/5500**

**Prováděním díla pověřena organizační jednotka:**

**PORR a.s., Oblast Morava, provoz Olomouc, Pavelkova 11, 779 00 Olomouc**

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

[REDACTED], zmocněnci PORR a.s.,  
společně

ve věcech technických oprávněn k jednání:

[REDACTED], stavbyvedoucí PORR a.s

stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.

## 1. Předmět dodatku

**Předmětem dodatku je změna článku 3 Cena díla, odst. 3.2 takto:**

2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Původní cena díla dle SOD bez DPH	<b>5.190 924,96 Kč</b>
Vícepráce dle přílohy bez DPH	2.402 986,93
Méněpráce dle přílohy bez DPH	-1.597 267,53
Nová cena díla bez DPH	5.996 644,36
DPH ve výši 21 %	1.259 295,32
<b>Nová cena včetně DPH</b>	<b>7.255 939,68 Kč</b>

## 2. Závěrečná ujednání

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě podepsaný oběma smluvními stranami zaručenými elektronickými podpisy.

Ostatní nedotčené články a odstavce smlouvy o dílo č. **9-0484A21 (7a-074-21)** ze dne 26. 5. 2021 zůstávají beze změn v platnosti.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Olomouci dne

V Olomouci dne

Ing. Petr Foltýnek  
Digitálně podepsal  
Ing. Petr Foltýnek  
Datum: 2021.09.15  
08:50:55 +02'00'

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.  
Ing. Petr Foltýnek  
ředitel

[redacted]  
Datum: 2021.09.14  
14:42:40 +02'00'

[redacted]  
Datum: 2021.09.14  
14:16:29 +02'00'

PORR a.s.

[redacted]  
zmocněnci PORR a.s.

### Soupis objektů s DPH

**Stavba:04/2021 - Lokální opravy silnice II/437 – Oprostovice průtah**

Varianta:var. 1 -

**Odbytová cena: 805 719,40**  
**OC+DPH: 2 907 614,19**

Sazba 1 0  
Sazba 2 15  
Sazba 3 21

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
1	Lokální opravy silnice II/437 – Oprostovice průtah VCP	2 402 986,93	504 627,26	2 907 614,19
	Lokální opravy silnice II/437 – Oprostovice průtah MNP	-1 597 267,53	-335 426,18	-1 932 693,71

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba

04/2021 - Lokální opravy silnice II/437 – Oprostovice průtah

číslo a název SO

2 - Lokální opravy silnice II/437 – Oprostovice průtah

číslo a název rozpočtu:

1 - Lokální opravy silnice II/437 – Oprostovice průtah - VICEPRACE

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	113107605R00		Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.5 cm	M2			2 350,00
2	113107620R00		Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	M2			9 450,00
3	113107625R00		Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm	M2			24 530,00
4	181101102R00		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	M2			564,00
5	122202203R00		Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3	M3			16 003,40
6	167101102R00		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	M3			16 124,40
7	162701105R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3			41 206,80
8	171201201R00		Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	M3			4 479,00
9	199000002R00		Poplatek za skládku horniny 1- 4	M3			89 580,00
10	171101121R00		Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých	M3			29 974,40
11	568111111R00		Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m	M2			9 330,00
12	67352024R		Geotextilie silniční PK-TEX PP 40 215 g/m2	M2			13 062,00
13	583417034R1		Kamenivo drcené frakce 0/150 Olomoucký kraj, včetně dopravy	T			160 737,72
14	132201111R00		Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	M3			9 820,00
16	113107630R00		Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2			4 604,65
			<b>rýha pro šestiřádek : 1*65,5</b>				
15	121 10-1101.R00		Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3			2 660,00
			<b>350*0,1</b>				
16	167101102R00		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3			3 294,00
			<b>1,6+35</b>				
17	162701105R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3			8 418,00
18	171201201R00		Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3			915,00
19	199000002R00		Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3			18 300,00
20	182 30-1126.R00		Rozproštění ornice, svah, tl. 30-40 cm, do 500 m2	m2			85 400,00
21	R1		Nákup, nakládání a dovoz zeminy vhodné k zúrodnění	m3			70 000,00
			<b>350*0,4</b>				
22	132201111R00		Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3			208,68
			<b>uliční vpust' : 1*0,85</b>				
23	460050703R00		Jáma do 2 m3 pro patku plotu, hor.3,ručně	m3			940,50
			<b>patky na oplocení : 0,5*0,5*1*3</b>				
24	174101101R00		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3			61,50
			<b>UV : 1*0,5</b>				
25	58344198R		Štěrkodrtě frakce 0-63 B	t			429,00
			<b>1*0,5*2,2</b>				
26	182001113R00		Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:1	m2			35 810,50
			<b>úprava za sštiřádkem : 66*0,5</b>				
			<b>svah : 350</b>				
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				<b>658 253,55</b>

	<b>2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				
27	28611225.AR		Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	m			32 780,000
28	212752113R00		Trativody z drenážních trubek, lože, DN 160 mm včetně podsypu a obsypu DK	m			56 500,000
29	69366015R		Textilie netkaná Getex šíře 200 cm, 250 g/m2	m			17 280,000
30	212971122R00		Opáštění trativ.z geot.,sklon nad 1:2,5 nad 2,5 m	m2			43 040,000
31	275316131R00		Základ.patky z betonu prostého C 25/30	m3			2 538,75
			<a href="#">patky na oplocení : 0,5*0,5*1*3</a>				
32	568111111R00		Zřízení vrstvy z geotext. sklon do 1:1 š.do 3 m	m2			10 500,00
33	6731312981R		Rohož kokosová mulčovací Geomat K-P 2,0x50 m s PP síťovinou	m2			23 100,00
			<a href="#">350*1,2</a>				
34	457 97-9111.R00		Přípl.-upevnění geotex.,do 1:5,4 skoby/10 m2,hrází	m2			2 450,00
35	R3		Ocelová kotvící skoba	sb			4 792,81
	<b>2,00</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>192 981,56</b>
	<b>4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
36	451315111R00		Podkladní vrstva z betonu prostého C 25/30 do 10cm	m2			32 328,84
			<a href="#">45,85*1,1</a>				
	<b>4,00</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>32 328,84</b>
	<b>5</b>		<b>Komunikace</b>				
37	573111112R00		Postřík živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	M2			1 645,00
38	564861111RT2		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	M2			31 050,00
39	564871111RT4		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm	M2			62 440,00
40	577142112R00		Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	M2			397 800,00
41	577162124R00		Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 7 cm	M2			539 240,00
42	577162124R001		Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 2 cm	M2			47 586,00
43	591241111R00		Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2			40 439,70
			<a href="#">0,7*65,5</a>				
44	919721211R00		Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou	m			10 560,00
			<a href="#">Z výkresu Situace : 66</a>				
	<b>5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>1 130 760,70</b>
	<b>8</b>		<b>Trubní vedení</b>				
45	899231111R00		Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus			1 700,00
46	895941311R00		Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50	kus			2 185,00
			<a href="#">Z výkresu Situace : 1</a>				
47	592238510R		TBV-Q 450/300/2a dno bez výtoku - kalová prohlubeň	kus			488,34
48	5922386321R		TBV-Q 450/350/3a PVC skruž střed. s otvorem DN 150	kus			729,22
49	59223856R		TBV-Q 450/195/5c skruž horní	kus			321,69
50	59223862R		TBV-Q 450/295/6a skruž středová	kus			425,72
51	899102111R00		Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus			711,00
52	55340380R		Mříž M1 D400 litinová DIN 19583-13 500/500	kus			1 606,00
53	55343927R		C3 koš pozink. DIN 4052 vysoký pro rám 500/300	kus			589,00
54	592238672R		TBV-Q 450/160-D betonový rám poklopu D400	kus			1 015,05
55	452112111R00		Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do100 mm	kus			186,00
56	59223864R		TBV-Q 390/60/10a vyrovnávací prsteneček	kus			275,23

57	452311141R00		Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20	m3			619,00
		8,00	<b>Trubní vedení</b>				<b>10 851,25</b>
		91	<b>Doplňující práce na komunikace</b>				
58	919735112R00		Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m			9 900,00
			66*2				
		91,00	<b>Doplňující práce na komunikace</b>				<b>9 900,00</b>
		99	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
59	979082213R00		Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	T			13 665,60
			184,53 + 43,23				
60	979082219R00		Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	T			40 996,80
			1660,77 + 389,07				
61	979093111R00		Uložení suti na skládku bez zhutnění	T			3 208,90
			184,53 + 43,23				
62	979990112R00		Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t			19 813,75
			14,41				
63	979990103R00		Poplatek za skládku suti - beton, kamenivo	T			82 095,20
			187,22 + 28,82				
64	998222011R00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	T			119 060,00
			594,2 + 1,1				
65	998274101R00		Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop	t			107,00
66	998223011R00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t			2 425,50
67	998224111R00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t			813,28
			19,41				
		99	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>282 186,03</b>
		1+5	<b>Sanace</b>				
68	122202203R00		Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3	m3			5 175,00
			150*0,3 = 45 m3				
69	167101102R00		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3			4 050,00
70	162701105R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3			10 350,00
71	171201201R00		Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3			1 125,00
72	199000002R00		Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3			22 500,00
73	564 68-1111.R00		Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 30 cm	m2			42 525,00
		1+5	<b>Sanace</b>				<b>85 725,00</b>
			<b>C e l k e m</b>				<b>2 402 986,93</b>
			<b>Ostatní ve výkazu nespecifikované práce</b>				
			<b>Vícepráce</b>				
			<b>Vícepráce celkem</b>				<b>2 402 986,93</b>
			<b>Celkem</b>				<b>2 402 986,93</b>

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba **04/2021 - Lokální opravy silnice II/437 – Oprostovice průtah**  
 číslo a název SO **2 - Lokální opravy silnice II/437 – Oprostovice průtah**  
 číslo a název rozpočtu: **1 - Lokální opravy silnice II/437 – Oprostovice průtah - MENEPRACE**

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>5</b>			<b>Komunikace</b>				
15	577132111R00		Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	M2			- 522 200,00
16	573231111R00		Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	M2			- 35 550,00
17	577142122R00		Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 5 cm	M2			- 559 500,00
18	565141211R00		Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.6 cm, ACP 22+	M2			- 472 680,00
<b>5</b>			<b>Komunikace</b>				<b>- 1 589 930,00</b>
<b>91</b>			<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
28	915721122R00		Vodorovné značení stopčar,zeber atd. plastem, zvuč, nápis BUS	M2			- 2 400,00
29	915791112R00		Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	M2			- 400,00
30	915711112RT1		Vodorovné značení dělicích čar š.12 cm silnovrstvé, barva bílá	M			- 8 700,00
31	915791111R00		Předznačení pro značení dělicí čáry,vodicí proužky	M			- 435,00
<b>91</b>			<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>- 11 935,00</b>
<b>93</b>			<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				
32	938908411R00		Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	M2			- 2 760,00
<b>93</b>			<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				<b>- 2 760,00</b>
<b>99</b>			<b>Staveništní přesun hmot</b>				
36	979990112R00		Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	T			19 437,30
39	998225111R00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	T			- 12 079,83
<b>99</b>			<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>7 357,47</b>
			<b>C e l k e m</b>				<b>- 1 597 267,53</b>
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
			<b>Vícepráce</b>				
			<b>Vícepráce celkem</b>				<b>0,00</b>
			<b>Méněpráce</b>				
			<b>Méněpráce celkem</b>				<b>0</b>
			<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>
			<b>Celkem</b>				<b>- 1 597 267,53</b>