

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 001-1609-100 Oprava LC Čeřínská
Objekt: 1 Oprava LC Čeřínská
Rozpočet: 1 Oprava LC Čeřínská

Objednatel: IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: Lesostavby Třeboň a.s. IČO: 47239328
 Novohradská 226 DIČ: CZ47239328
 37901 Třeboň

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	149 613,46
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	149 613,46

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	149 613,46 CZK
Základní DPH	21 %	31 419,00 CZK

Zaokrouhlení -0,46 CZK

Cena celkem s DPH **181 032,00 CZK**



dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			31 778,96	21
5	Komunikace	HSV			100 630,50	67
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			17 204,00	11
Cena celkem					149 613,46	100

Položkový rozpočet

S:	001-1609-100	Oprava LC Čeřínská
O:	1	Oprava LC Čeřínská
R:	1	Oprava LC Čeřínská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				31 778,96
1	113108441	Rozrytí krytu, kamenivo bez zhut., bez živč. pojiva	m2	1 041,25000	15,50	16 139,38
2	181201104	Úprava pláně v násypch v hor. 5, se zhutněním	m2	1 041,25000	15,02	15 639,58
Díl: 5		Komunikace				100 630,50
3	572701111	Vyspravení výtluků kom-pěší kam. hrubě drceným do 0,08 m3/m2	m2	1 041,25000	70,80	73 720,50
4	597311191AD	Zřízení terénní svodnice, vytvarováním krytu do tvaru příčného šikmo vedeného přejezdného žlabu, vč. zesílení krytu vč. dodání materiálu, pro kryty z jakéhokoliv drceného kameniva s vyklynováním	m	52,00000	450,00	23 400,00
5	55381001ADT01	Obnova terénní svodnice včetně zřízení odtoku	m	52,00000	67,50	3 510,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				17 204,00
6	938909612	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, tl. do 20 cm	m2	680,00000	25,30	17 204,00