



S00JP01A82I3

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené: Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

zástupce ve věcech technických: [redacted]

Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

dále jen **objednatel**

a

STAVYMA spol. s r.o.

se sídlem Kučovaniny 1551, 765 02 Otrokovice

zastoupená: Dušan Machů, jednatel společnosti

zástupce ve věcech smluvních: Dušan Machů, jednatel společnosti

zástupce ve věcech technických: [redacted]

IČ: 00544027

DIČ: CZ00544027

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 68

Bankovní spojení: KB Otrokovice, č. ú. 102540921/0100, KS 0308, VS č. daňového dokladu

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tuto

S M L O U V U O D Í L O

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

číslo smlouvy objednatele: 3400210087
číslo smlouvy zhotovitele: 3a/2021
číslo veřejné zakázky: N006/21/V00013475

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.
2. Dílem dle této smlouvy je realizace veřejné zakázky na stavební práce:

„Objekt sociální rehabilitace, Zlín“

(dále jen „dílo“)

v níže uvedeném rozsahu a dle podmínek zadávacího řízení (viz článek II.).

3. **Předmět plnění:**

Předmětem plnění je novostavba domu sociální rehabilitace. Jedná se o dva objekty o půdorysných rozměrech 9 x 18 metrů o dvou nadzemních podlažích s částečným zapuštěným suterénem a plochou střechou. Objekty jsou spojeny transparentním proskleným jednopodlažním krčkem o délce 7,5 metrů a hloubce 4 metry. Předmětná stavba bude mít kapacitu 11 jednolůžkových pokojů, z toho 3 pokoje bezbariérově upravené. Součástí stavby je rovněž výstavba zpevněných ploch a oplocení, terénní a sadové úpravy s následnou 5-ti letou péčí.

Rozsah prací včetně jakosti, druhu materiálů a dodávek je dán projektovou dokumentací, zhotovenou společností [REDAKCE] v lednu 2017 (příloha č. 4 výzvy k podání nabídek předmětné veřejné zakázky), oceněnými výkazy výměr, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy, které je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN.

4 Nedílnou součástí plnění a ceny za provedení předmětu díla je mimo jiné:

- a. aktualizace vyjádření dotčených správců sítí v případě, že pozbyly platnosti, vytýčení veškerých sítí, označení podzemních sítí a jejich ochrana při provádění prací
- b. zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do předchozího stavu
- c. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
- d. zhotovitel před zahájením prací předloží návrh výkresu ZOV, ve kterém bude zakresleno provedení zařízení staveniště a ostatní důležité položky z hlediska organizace výstavby a BOZP
- e. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následně odstranění po předání díla
- f. fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před zahájením realizace díla a fotodokumentace stavu dotčených pozemků po dokončení díla
- g. fotodokumentace postupu prací během provádění díla v tištěné i digitální podobě, fotodokumentace stavu přilehlých domů a stánků
- h. zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními
- i. poskytnutí součinnosti dodavatelům energií
- j. náklady na energie, vodu, dopravu a oplocení objektu a zajištění ostrahy
- k. opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek
- l. opatření pro ochranu proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, případný úklid
- m. součinnost se stavebním úřadem v řízení o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu
- n. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.) včetně průběžného úklidu komunikace v průběhu výstavby
- o. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
- p. zajištění a realizace veškerých opatření vyplývajících z technické normy ČSN ISO 45001:2018, splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování pokynů koordinátora BOZP a všech platných předpisů v oblasti bezpečnosti práce
- q. zajištění a provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN a norem
- r. předložení výsledku hygienického rozboru vody dle požadavku KHS
- s. projektová dokumentace skutečného provedení díla ve 4 vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x .pdf, 1x .dgn, 1x .dwg
- t. geodetické zaměření skutečného provedení stavby v listinné formě včleněné do katastrální mapy s výpisem údajů z katastru nemovitostí (6x) a digitální formě na CD - 1x .pdf, 1x .dgn, 1x .dwg. Geodetické zaměření předat i Krajskému úřadu

Zlínského kraje, odbor strategického rozvoje k provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM ZK). Dle pokynů uvedených na internetových stránkách www.jdtm-zk.cz. Zhotovitel předá objednateli potvrzení o akceptaci zakázky do systému JDTM. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.

- u. Vypracování geometrického plánu (potvrzený Katastrálním úřadem pro účely vkladu do KN v listinné formě – 6x)
 - v. zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění předpisů následujících)
 - w. předání záručních listů a návodů k obsluze v českém jazyce vč. případného zaškolení
 - x. zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu
 - y. úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla
 - z. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
 - aa. dodržení veškerých podmínek uvedených ve vyjádřeních dotčených orgánů a organizací ke stavebnímu povolení včetně podmínek z platných povolení stavby
 - bb. zajistit a zrealizovat veškerá opatření vyplývající z plánu BOZP pro přípravu stavby dle §15 odst. (3) zákona č. 309/2006Sb., zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování pokynů koordinátora BOZP a všech platných předpisů v oblasti bezpečnosti práce
 - cc. potřebné průzkumné a geotechnické práce
5. V rámci realizace díla bude požadováno zajištění publicity (pořízení a umístění billboardu v místě plnění). Návrh billboardu bude zhotovitelem odeslán e-mailem objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel bude postupovat v souladu s pokyny objednatele a s pravidly Integrovaného regionálního operačního programu.
6. Součástí předmětu díla jsou dále i činnosti zhotovitele v této smlouvě výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel, vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem, měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla.
7. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.), popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.
8. Dodavatel je povinen při provádění díla zajistit zejména legální a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti osob, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet, a zohlednit dopad plnění veřejné zakázky na životní prostředí. O splnění těchto podmínek je dodavatel povinen předložit čestné prohlášení. Dodavatel je povinen výše uvedený požadavek zajistit i u svých poddodavatelů.

Článek II.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla jsou zejména:
- zadávací dokumentace k veřejné zakázce včetně příloh, zejména projektové dokumentace
 - nabídka zhotovitele včetně položkového rozpočtu a oceněného výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy).

2. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr.
3. Rozsah prací, jakost, druh materiálů a dodávek včetně jejich ceny jsou dány projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je povinen jej respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla musí odpovídat platným ČSN, případně EN. Zhotovitel bude při provádění díla dodržovat příslušné technologické postupy.
4. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla v projektové dokumentaci a jejich technických specifikacích a v položkovém rozpočtu, bude platit vymezení díla v položkovém rozpočtu.
5. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem stejně jako ostatními přílohami zadávacího řízení jako odborně způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu a zadávacích podmínek provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval výkaz výměr a zadávací dokumentaci a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky v zadávacím řízení.

Článek III. Účel díla

Účelem smlouvy je novostavba domu sociální rehabilitace ve Zlíně.

Článek IV. Doba plnění a místo plnění

1. Provádění díla bude zahájeno: **do 7 dnů od předání staveniště.**
2. Dílo bude provedeno (řádně dokončeno a předáno) **nejpozději do 15 měsíců od předání staveniště.**
3. K předání staveniště dojde do tří dnů od doručení výzvy objednatele (zástupce ve věcech technických), nebude-li dohodnuto jinak. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Dodržení termínu provedení zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Termín provedení může být měněn jen v případě písemné dohody o změně této smlouvy, a to postupem podle článku VIII. bodu 2 této smlouvy, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
5. Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se v průběhu realizace díla objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. V takovém případě si objednatel v souladu s ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhrazuje možnost změny termínu provedení díla. Za objektivní překážku se považuje zejména vyšší moc nebo opatření přijatá v důsledku ochranných či preventivních opatření.
6. Nastanou-li okolnosti předvídané čl. IV. bodem 4 a 5 této smlouvy, bude termín provedení díla prodloužen (postupem dle čl. VIII. odst. 2) této smlouvy) o dobu shodnou s dobou, po kterou bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla.
7. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, třeba i krátkodobého

charakteru, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5° C. Zhotovitel opětne zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým předpisem. **O dobu přerušení se prodlužuje doba plnění, bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě.** O době přerušení budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami (zástupci ve věcech technických).

8. **Místo plnění:**

Místem plnění je město Zlín, pozemky parc. č. 980/59, 980/54, 980/67, 980/76 a 982/11, všechny v k.ú. Zlín; blíže je místo plnění vymezeno v projektové dokumentaci.

Článek V.
Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.
2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle úplných a závazných oceněných výkazů výměr (příloha č. 1 této smlouvy) ve výši:

26 279 727,57 Kč bez DPH

Součástí ceny za dílo jsou veškeré náklady na činnosti uvedené v článku I. této smlouvy, které jsou v ceně za dílo již plně zahrnuty.

3. Smluvní strany tímto prohlašují, že dílo je zadáno podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele a přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle položkového rozpočtu do úplného dokončení díla. Ceny uvedené v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zřízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.

Článek VI.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a dodávky vždy 1 x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
2. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatelem (osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období - měsíci, zpracované podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je podle § 21 zákona o DPH den odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací a dodávek. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. Odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek jsou nedílnou součástí daňových dokladů (faktur) a zhotovitel předloží tištěnou i elektronickou podobu soupisu prací (výkazu výměr). Soupisy prací (čerpání) bude zhotovitel předkládat v .pdf, .xls a v elektronické podobě ve formátu .esoupis, .unixml, .xc4, Excel VZ nebo obdobném výstupu z rozpočtového software ve struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.
3. Každý originální účetní a daňový doklad musí obsahovat registrační číslo projektu a název projektu „Objekt sociální rehabilitace, Zlín“. Registrační číslo projektu bude zhotoviteli před fakturací zasláno e-mailem.
4. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) bude objednatelem prováděna do 90% jejich výše. Nárok na uhrazení zbývajících 10 % ceny zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek:

- a) dokončení a předání kompletního díla
- b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji
- c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla

Pozastávka ve výši 10 % ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném daňovém dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění.

- 5. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho doručení. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
- 6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k zahájení plnění díla/k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla/od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Pokud bude smlouva takto ukončena, smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.
- 7. Objednatel/příjemce zdanitelného plnění jedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, použije režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek VII.

Ochrana poddodavatelů

- 1. Při zapojení jakéhokoli poddodavatele do plnění veřejné zakázky je o tom zhotovitel povinen písemně informovat objednatele a zároveň mu předložit:
 - a) identifikační údaje poddodavatele dle § 28 odst. 1 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
 - b) informaci o tom, kterou konkrétní část veřejné zakázky bude příslušný poddodavatel plnit,
 - c) potvrzení (i jen e-mailové) příslušného poddodavatele o tom, že byl seznámen s možností a podmínkami přímé platby poddodavatelům.
- 2. V případě porušení povinnosti podle odst. 1 má objednatel právo vůči zhotoviteli na smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ porušení.
- 3. Zhotovitel je povinen uhradit svým poddodavatelům cenu ve sjednané výši a za jimi sjednaných podmínek.
- 4. Objednatel si v souladu s § 106 ZZVZ vyhrazuje možnost úhrady splatných částek odpovídajících stavebním pracím, dodávkám nebo službám poskytnutých poddodavatelem, a to na základě písemné žádosti poddodavatele, jestliže je zhotovitel v prodlení s úhradou příslušné částky poddodavateli po dobu nejméně 45 dnů.
- 5. Poddodavatel může objednatele žádat o úhradu splatné částky pouze za takové plnění, jehož realizace byla uvedena v soupisu skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vystaveném zhotovitelem za předchozí kalendářní měsíc a odsouhlaseném objednatelem nebo jeho zástupcem; o odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo jeho zástupcem je povinen zhotovitel informovat poddodavatele na základě žádosti poddodavatele.
- 6. Přímá platba poddodavateli bude objednatelem provedena na základě daňového dokladu - faktury vystaveného poddodavatelem objednateli, která bude obsahovat informaci o výši částky, která má být přímo uhradena poddodavateli (dále jen „**částka k přímé úhradě**“). Nedílnou součástí faktury bude také:

- a) kopie dokladu o existujícím závazku mezi zhotovitelem a poddodavatelem (objednávka, smlouva či jiný obdobný dokument) a výši sjednané ceny (případně cen za dílčí plnění) ve vazbě na plnění veřejné zakázky dle této smlouvy,
 - b) zhotovitelem odsouhlasený (podepsaný) soupis skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávací protokol, ze kterého bude zřejmé, že částka k přímé úhradě uvedená na faktuře je stanovena ve správné výši; pokud poddodavatel není schopen doložit realizované plnění podepsaným soupisem skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávacím protokolem, je poddodavatel oprávněn poskytnuté plnění doložit smlouvou se zhotovitelem a dokladem o uskutečnění plnění poddodavatele, pokud z nich plyne požadovaná částka a
 - c) informace o tom, kdy byla částka, kterou měl zhotovitel uhradit poddodavateli, splatná.
7. Částka k přímé úhradě, uvedená poddodavatelem na faktuře k úhradě objednatelem, nesmí být vyšší než částka odpovídající skutečně provedeným stavebním pracím, dodávkám nebo službám, kterou zhotovitel uvedl v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
 8. Objednatel informuje zhotovitele o skutečnosti, že obdržel fakturu poddodavatele k přímé úhradě poddodavateli a též o dokumentech dle odst. 6. V případě, že zhotovitel do 10 dnů ode dne obdržení informace od objednatele neprokáže, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 6 jsou nesprávná, má se za to, že s provedením přímé úhrady poddodavateli souhlasí.
 9. Splatnost faktury činí **30 dnů** ode dne jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu tehdy, pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě prokázal, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 6 jsou nesprávná. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti.
 10. V případě, že plnění, o jehož přímou úhradu žádá poddodavatel objednatel, již bylo uhrazeno zhotoviteli, objednatel uhradí poddodavateli částku k přímé úhradě a o tuto částku bude snížena následující platba nebo platby, které budou hrazeny objednatelem zhotoviteli na základě této smlouvy; o zápočtu proti pohledávce zhotovitele musí objednatel zhotovitele písemně informovat. Není-li již budoucí platba, kterou by objednatel mohl započíst proto pohledávce zhotovitele, představuje výše částky uhrazená na základě této smlouvy objednatelem přímo poddodavateli výši smluvní pokuty za neplnění povinnosti zhotovitele dle odst. 3 a zhotovitel se zavazuje tuto smluvní pokutu objednateli zaplatit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení.

Článek VIII. Změny díla

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele [redacted] hlavní stavbyvedoucí, za objednatele pak zástupce ve věcech technických, případně technický dozór stavebníka uvedený ve stavebním deníku.
2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína, pokud není uvedeno v této smlouvě jinak.
3. Vznikne-li v průběhu plnění díla potřeba realizovat práce či dodávky v rámci stavebních prací („vícepráce“), které nejsou předmětem díla dle této smlouvy (a nebyly předmětem zadávacího řízení pro veřejnou zakázku), nebo vznikne potřeba některé práce či dodávky nerealizovat („méněpráce“), jsou si smluvní strany vědomy své povinnosti postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Celková hodnota všech případných změn nesmí překročit hranici stanovenou tímto zákonem.
4. V případě změn rozsahu díla u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn rozsahu díla u prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena dohodou, maximálně do výše jednotkových cen ceníku URS).

Článek IX.

Stavební deník a bezpečnost

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku VII. bodu 1. a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.
2. Obě strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a odpovídat běžným stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů.
4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti:
 - a) zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.
 - b) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby
 - c) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb. nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak
 - d) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen zajistit systém řízení BOZP v souladu s ČSN ISO 45001:2018, dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit
 - e) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.)
 - f) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

Článek X.

Kontroly díla

1. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje své povinnosti, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
2. Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zastoupený min. osobou pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit.
3. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo

budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, může zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

Článek XI.

Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně, poštou nebo e-mailem k převzetí dokončeného díla nejméně 5 pracovních dnů předem. Objednatel zorganizuje předávací řízení, k němuž přizve osobu/y vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.
3. O předání a převzetí díla sepiše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.
4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím protokolu s termíny jejich odstranění.
5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepiší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení. V případě odepření podpisu se do zápisu uvede důvod tohoto odepření.
6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení zejména tyto dokumenty:
 - předávací protokol
 - dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření včleněného do katastrální mapy ve čtyřech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x .pdf, 1x .dgn, 1x .dwg
 - vypracování geometrického plánu (potvrzený katastrálním úřadem pro účely vkladu do KN v listinné formě – 4x)
 - stavební deník
 - certifikáty výrobků
 - protokoly o shodě
 - protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle norem ČSN a jiné doklady
 - záruční listy a návody k užívání v českém jazyce
 - revizní zprávy nutné ke kolaudaci
 - potvrzení o akceptaci zakázky do systému JD TM
 - popř. další doklady související s provedením díla
7. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů od předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.

Článek XII.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku XI. bodu 3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem.

3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.
4. Zhotovitel musí mít sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám**. Limit pojistného plnění předmětného pojištění musí činit minimálně **30 000 000 Kč** pro jednu pojistnou událost s maximální spoluúčastí dodavatele 10 %. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce **před podpisem smlouvy o dílo**. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně poddodavatelů).
5. Zhotovitel musí mít sjednáno **pojištění stavebních a montážních rizik**, které mohou vzniknout v průběhu provádění montážních nebo stavebních prací, a to na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí díla. Zhotovitel předloží objednateli pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce **před podpisem smlouvy o dílo**. Pojištění se vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště. Pojistná částka je minimálně **ve výši ceny za dílo dle této smlouvy**. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení.
6. V případě, že bude pojistná smlouva dle bodu 4. nebo 5. před dokončením díla dle této smlouvy zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou a zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu novou, případně nebude i přes výzvu objednatele zhotovitelem v termínu uvedeném ve výzvě jednotlivá pojistná smlouva předložena, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy (viz čl. XVIII. této smlouvy).

Článek XIII.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinností.
2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Drobné vady (článek XI. bod 4.) uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.
4. Timto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XIV. této smlouvy).
5. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní v dohodnuté či přiměřené době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady osobě třetí. Takto vzniklé náklady objednatele jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti jeho pohledávce vůči objednateli.

Článek XIV.

Smluvní záruka za jakost

1. Záruční doba na stavební práce a dodávky je **60 měsíců**. Záruka na jednotlivé komponenty (nakupované výrobky a zařízení), kde je výrobcí a dodavateli poskytována záruka kratší, bude zhotovitelem poskytnuta nejméně v délce **24 měsíců**. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla (článek XI. bod 3.).
2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době budou všechny součásti díla způsobilé k účelu užívání a zachovají si vlastnosti dané projektovou dokumentací včetně jejich změn či doplňků a normami ČSN (EN).

3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem, tel. 602 716 647, e-mail: machu@stavyma.cz
4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli odstraněny, nebude-li vzhledem k povaze vady dohodnuto jinak.
5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.
6. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2919 a § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Článek XV.

Bankovní záruka

1. K zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z řádného plnění záručních podmínek zhotovitel předá objednateli nejpozději k datu předání díla (tj. ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků dle čl. XI. 3) **bankovní záruku za kvalitu díla a řádné plnění záručních podmínek** ve smyslu ustanovení § 2029a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve výši **300 000 Kč bez DPH**. Bankovní záruka ve smyslu § 2029 až 2039 občanského zákoníku (dále jen „bankovní záruka“) bude vystavena ve prospěch objednatele a bude platná po dobu 3 let ode dne podpisu závěrečného předávacího a protokolu o předání a převzetí celého díla (včetně).
2. Bankovní záruka slouží k zajištění finančních nároků objednatele za zhotovitelem, vzniklých z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se odstraňování vad v záruční době a dodržení smluvních podmínek, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Bankovní zárukou bude zajištěna povinnost zhotovitele k řádnému plnění povinností vyplývajících z poskytnuté záruky. Právo z bankovní záruky bude objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neuhradí ve sjednané lhůtě smluvní pokuty, náhradu škody, nebo jiné peněžité závazky uplatňované objednatelem v důsledku řádného neplnění povinností vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost díla.
3. Bankovní záruka bude vystavena ve prospěch objednatele jako oprávněného (příjemce záruky) a z jejího obsahu musí být zřejmé, že banka poskytne objednateli plnění až do výše zaručené částky bez odkladu a bez námitek po obdržení první výzvy objednatele v případech uvedených v odst. 2 tohoto článku XV. smlouvy, a to pouze na základě prostého sdělení, že zhotovitel řádně neplní své povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky.
4. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků poskytnout objednateli originál záruční listiny v elektronické podobě, vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele, jako oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zavazuje k plnění bez podmínek a na základě první výzvy oprávněného.
5. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

Článek XVI.
Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle článku IV. bodu. 1 o více jak 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla (jeho řádným dokončením a předáním objednateli) dle čl. IV. bodu. 3, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezují. Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.
4. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním. Jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každou i započatou hodinu prodlení.
5. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinností.
6. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, která ve smyslu stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) provádí odborné vedení stavby (stavbyvedoucí). V případě porušení tohoto závazku je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každý zjištěný případ absence této osoby na stavbě.
7. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku VI. bod 2. tzn. nedoručí dílčí daňové doklady (faktury) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne dílčího zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti a zhotovitel je povinen uhradit objednateli případně sankce udělené mu Finančním úřadem.
8. Pokud zhotovitel nedoloží pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám a pojištění stavebně montážních rizik na výzvu objednatele v termínu stanoveném ve výzvě k předložení, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení, a to v délce trvání nejdéle 30 dnů z každé jmenované pojistné smlouvy. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, dle článku XVIII. této smlouvy.
9. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště dle čl. XI. bodu 7 je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
10. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku XV. bod 1. a 5., tzn. nedoručí ve sjednaných termínech bankovní záruku, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 300 000 Kč za každý případ porušení této povinnosti.
11. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.

12. Smlouvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

Článek XVII.

Úrok z prodlení

V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.

Článek XVIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - a) prodlení se zahájením díla, po dobu delší než 15 dnů,
 - b) prodlení s provedením, popř. řádným protokolárním předáním díla delším než 30 dnů,
 - c) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - d) že zhotovitel nedodrží svou povinnost tím, že nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě nebo nepředloží-li kopii pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních rizik dle čl. XI. ani v náhradní lhůtě stanovené objednatel a v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle než 30 dnů.
2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě nepřidělení dotace na realizaci předmětu díla ze strany poskytovatele dotace. Oznámení o tom, že finanční prostředky nebyly objednateli poskytovatelem dotace přiděleny, zašle objednatel zhotoviteli spolu s odstoupením od smlouvy bez zbytečného odkladu. Po odstoupení od smlouvy z tohoto titulu nebudou mít vůči sobě smluvní strany kromě závazků z této smlouvy žádné další nároky.
3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
4. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně do jejího sídla prokazatelným způsobem (tj. datovou schránkou, nebo doporučený dopis s dodejkou), nebo ode dne následujícího po dni jeho osobního předání oproti písemnému potvrzení o převzetí oprávněným zástupcem smluvní strany.
5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
6. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.
7. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, bankovních záruk, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
8. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými výše v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatel odsouhlasí,
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,

- c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
- d) zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dlíči přejímací řízení“,
- e) objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení odstoupení od smlouvy, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování,
- f) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

Článek XIX.

Jiná ustanovení

1. Místo pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci dle této smlouvy si na své náklady zajistí zhotovitel.
2. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí škodu v penězích.
3. Má-li být část díla realizována poddodavatelem, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, musí se tento podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázali při prokazování kvalifikace. Změna je možná pouze se souhlasem objednatele a za předpokladu, že tento poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu jako původní.
4. Předpokládá se, že tato veřejná zakázka bude spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu. Zhotovitel je povinen dodržet všechny podmínky poskytovatele dotace, zejména podmínky pro uchovávání dokumentace související s realizací projektu, označení faktur či umožnění provedení kontroly pověř orgánům a jejich zaměstnancům.
5. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028 a je povinen k této dokumentaci a účetním dokladům umožnit minimálně do konce roku 2028 přístup.
6. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, Platebního a certifikačního orgánu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu (předmět této smlouvy) a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
7. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

Článek XX.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně vzestupně číslovanými písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou (2) vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, porozuměly jejímu obsahu, ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
8. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1: oceněný výkaz výměr

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo jednací: 25. 3. 2021, 3/17Z/2021, RO č. 8, tabulka 18
Datum a číslo jednací: 25. 3. 2021, 71/17Z/2021

Schválení veřejné zakázky:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 29. 3. 2021 č. j. 100/6R/2021, schválení zadávacího řízení

Schválení uzavření smlouvy o dílo:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 26. 7. 2021, č. j. 64/14R/2021, schválení uzavření smlouvy o dílo

Ve Zlíně dne 14. 5. 2021

objednatel
statutární město Zlín

Ing. et Ing. Jiří Korec
primátor

Ve Otrokovicích dne 6. 9. 2021

zhotovitel
STAVYMA spol. s r.o.

Dušan Machů
jednatel společnosti

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2016-10-01 Objekt sociální rehabilitace, Zlín

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVYMA spol. s r.o.

IČO: 544027

Kučovaniny 1551

DIČ: CZ00544027

765 02

Otrokovice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			13 870 992,08
PSV			8 862 795,29
MON			334 869,46
Vedlejší náklady			383 090,00
Ostatní náklady			98 400,00
Celkem			23 550 146,83

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	23 550 146,83 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,17 CZK

Cena celkem bez DPH

23550147,00 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
D.1.	OBJEKT SOCIÁLNÍ REHABILITACE	17 873 368,20	0,00		17 873 368,20	76
01	Stavební část	17 873 368,20	0,00		17 873 368,20	76
D.2	Přípojka vodovodu	207 983,38	0,00		207 983,38	1
01	Stavební rozpočet	207 983,38	0,00		207 983,38	1
D.3	Přípojky jednotné kanalizace	93 470,43	0,00		93 470,43	0
01	Stavební rozpočet	93 470,43	0,00		93 470,43	0
D.4	Přeložka jednotné kanalizace	252 338,83	0,00		252 338,83	1
01	Stavební rozpočet	252 338,83	0,00		252 338,83	1
D.7.	ZPEVNĚNÉ PLOCHY A OPLOCENÍ	468 262,62	0,00		468 262,62	2
		468 262,62	0,00		468 262,62	2
D.9.	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	481 490,00	0,00		481 490,00	2
	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	481 490,00	0,00		481 490,00	2
SO	Instalace	2 156 219,37	0,00		2 156 219,37	9
1	Zdravotní instalace	1 077 888,11	0,00		1 077 888,11	5
2	Přípojka a rozvod plynu	135 978,63	0,00		135 978,63	1
3	Ústřední vytápění	942 352,63	0,00		942 352,63	4
SO1	Elektroinstalace	1 709 962,00	0,00		1 709 962,00	7
1	Rozpočet	1 709 962,00	0,00		1 709 962,00	7
SO2	Slaboproud	307 052,00	0,00		307 052,00	1
1	SK	118 879,00	0,00		118 879,00	1
2	STA	94 928,00	0,00		94 928,00	0
3	EZS	72 801,00	0,00		72 801,00	0
4	EV	20 444,00	0,00		20 444,00	0
Celkem za stavbu					23 550 146,83	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
-------	-------	----------	--	--	--------	---

_1	Dodávky	HSV			381 567,00	2
_1	Strukturovaná kabeláž	HSV			28 542,00	0
_10	Elektronický vrátný	HSV			13 494,00	0
_11	Trasy	HSV			2 650,00	0
_2	Svítlidla	HSV			507 950,00	2
_2	Trasy	HSV			74 241,00	0
_4	Spínače, zásuvky, instalační materiál	HSV			160 295,00	1
_4	Společná televizní anténa	HSV			41 841,00	0
_5	Kabely, úložné konstrukce	HSV			444 215,00	2
_5	Trasy	HSV			44 836,00	0
_6	Hromosvod, uzemnění	HSV			63 504,00	0
_7	EZS (tísňové hlášení)	HSV			45 459,00	0
_8	Trasy	HSV			16 042,00	0
_8	Zednické výpomoci	HSV			106 781,00	0
_9	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			13 750,00	0
1	Zemní práce	HSV			1 055 661,69	4
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			14 854,00	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			2 200 943,43	9
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 076 414,41	13
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 724 955,00	7
40	Požární ucpávky	HSV			5 500,00	0

45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			12 182,94	0
5	Komunikace	HSV			284 048,20	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			973 710,36	4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			324 353,52	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			844 555,90	4
8	Trubní vedení	HSV			11 110,00	0
85	Potrubí z trub litinových	HSV			3 114,24	0
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			48 456,07	0
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			132 399,11	1
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			36 150,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			19 310,40	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			885,04	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			298 260,96	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			30 498,65	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			84 861,30	0
97	Prorážení otvorů	HSV			15 130,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			663 358,41	3
711	Izolace proti vodě	PSV			368 637,20	2
712	Živičné krytiny	PSV			275 408,49	1
713	Izolace tepelné	PSV			662 101,88	3
721	Vnitřní kanalizace	PSV			215 323,17	1

722	Vnitřní vodovod	PSV			289 615,67	1
723	Vnitřní plynovod	PSV			86 471,88	0
723P	Plynovodní přípojka	PSV			29 100,00	0
724	Strojní vybavení	PSV			17 935,66	0
725	Zařizovací předměty	PSV			497 547,54	2
728	Vzduchotechnika	PSV			18 975,00	0
731	Kotelny	PSV			199 100,63	1
732	Strojovny	PSV			5 961,02	0
733	Rozvod potrubí	PSV			282 829,55	1
734	Armatury	PSV			68 719,35	0
735	Otopná tělesa	PSV			311 266,20	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			49 210,09	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			99 193,46	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			542 525,00	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			2 303 153,42	10
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			362 570,00	2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			143 997,74	1
776	Podlahy povlakové	PSV			709 072,45	3
781	Obklady keramické	PSV			1 041 485,62	4
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			6 900,00	0
783	Nátěry	PSV			12 012,00	0

784	Malby	PSV			175 493,27	1
799	Ostatní	PSV			39 947,00	0
7HS	Hodinová zúčtovací sazba	PSV			48 242,00	0
M21	Elektromontáže	MON			544,00	0
M23	Montáže potrubí	MON			41 275,56	0
M43	Montáže ocelových konstrukcí	MON			293 049,90	1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			65 111,45	0
VN	Vedlejší náklady	VN			383 090,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			98 400,00	0
Cena celkem					23 550 146,83	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	D.1.	OBJEKT SOCIÁLNÍ REHABILITACE
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				613 313,73		
1	121101103R00	Sejmutí omítky s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	109,31795	82,00	8 964,07		Vlastní
		v.č.D. 1.1-02 : (4+18,1+4)*(4+9,04+4)*0,12		53,37000				
		5,95*(4+4,9+4)*0,12		10,76000				
		(18,1+4)*(4+9,04+4)*0,12		45,19000				
2	131201201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně	m3	26,46000	785,00	20 903,40		Vlastní
		sousední objekt podbetonování						
		výkop pro podbetonování : (4,5+3,5+1+3,8)*1,4*1,5		26,46000				
3	131301112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	309,74525	170,00	52 556,89		Vlastní
		v.č.D. 1.1-02 : (3+18,1+3)*(0,3+0,5+3,97+0,5+0,8)*(0,3+1,8)/2		153,60000				
		(3+18,1+3)*(0,3+0,5+3,79+0,5+0,8)*(1,5+0,3)/2		156,14000				
4	131301119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	309,74525	81,00	25 097,01		Vlastní
		v.č.D. 1.1-02 : (3+18,1+3)*(0,3+0,5+3,97+0,5+0,8)*(0,3+1,8)/2		153,60000				
		(3+18,1+3)*(0,3+0,5+3,79+0,5+0,8)*(1,5+0,3)/2		156,14000				
5	132301110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 60 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	70,02000	412,00	29 338,38		Vlastní
		kanalizace : 0,8*0,4*85		30,80000				
		v.č.D. 1.1-0,3 : (5+25+14+6,5+24,6+11,5)*0,75*0,5*1,2		39,42000				
6	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	284,55190	310,00	88 211,09		Vlastní
		v.č.D. 1.2 a-04 :						
		objekt A : 18,1*(0,4+0,5+0,4)*(4,08-3,18)		21,18000				
		18,1*(0,4+0,5+0,4)*(4,08-3,18)		21,18000				
		18,1*(0,4+0,55+0,4)*(1,27-0,17)		26,86000				
		3,79*(0,4+0,4+0,4)*(4,08-3,18)		4,09000				
		3,79*(0,4+0,4+0,4)*(4,08-3,18)		4,09000				
		2,4*(0,4+0,4+0,4)*(3,88-3,18)		2,02000				
		0,6*(0,4+0,55+0,4)*(4,08-0,17) *3		9,50000				
		3,79*(0,4+0,55+0,4)*(4,08-3,18) *2		9,21000				
		(3,7-0,6)*(0,4+0,55+0,4)*(1,27-0,17) *2		9,21000				
		(3,7-0,6)*(0,4+0,4+0,4)*(1,27-0,17)		4,09000				
		KRČEK : 6,34*(0,4+0,5+0,4)*(4,08-0,17)		32,23000				
		0,95*(0,4+0,5+0,4)*(1,27-0,17)		9,94000				
		objekt B : 18,1*(0,4+0,5+0,4)*(4,08-3,18)		21,18000				
		18,1*(0,4+0,5+0,4)*(4,08-3,18)		21,18000				
		(0,55+5,5)*(0,4+0,55+0,4)*(1,27-0,17)		8,98000				
		5*(0,4+0,55+0,4)*(1,57-0,17)		9,45000				
		3,1*(0,4+0,55+0,4)*(1,92-0,17)		7,32000				
		(3,4+0,55)*(0,4+0,55+0,4)*(2,82-0,17)		14,13000				
		0,6*(0,4+0,55+0,4)*(4,08-0,17) *3		9,50000				
		3,79*(0,4+0,55+0,4)*(4,08-3,18) *2		9,21000				
		3,79*(0,4+0,4+0,4)*(4,08-3,18) *2		8,19000				
		2,4*(0,4+0,4+0,4)*(3,88-3,18)		2,02000				
		(3,7-0,6)*(0,4+0,55+0,4)*(1,27-0,17)		4,60000				
		(3,7-0,6)*(0,4+0,4+0,4)*(1,27-0,17)		4,09000				
		(3,7-0,6)*(0,4+0,55+0,4)*(2,82-0,17)		11,09000				
7	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	284,55190	24,00	6 829,25		Vlastní
		v.č.D. 1.2 a-04 :						
		objekt A : 18,1*(0,4+0,5+0,4)*(4,08-3,18)		21,18000				
		18,1*(0,4+0,5+0,4)*(4,08-3,18)		21,18000				
		18,1*(0,4+0,55+0,4)*(1,27-0,17)		26,86000				
		3,79*(0,4+0,4+0,4)*(4,08-3,18)		4,09000				
		3,79*(0,4+0,4+0,4)*(4,08-3,18)		4,09000				
		2,4*(0,4+0,4+0,4)*(3,88-3,18)		2,02000				
		0,6*(0,4+0,55+0,4)*(4,08-0,17) *3		9,50000				
		3,79*(0,4+0,55+0,4)*(4,08-3,18) *2		9,21000				
		(3,7-0,6)*(0,4+0,55+0,4)*(1,27-0,17) *2		9,21000				
		(3,7-0,6)*(0,4+0,4+0,4)*(1,27-0,17)		4,09000				
		KRČEK : 6,34*(0,4+0,5+0,4)*(4,08-0,17)		32,23000				
		0,95*(0,4+0,5+0,4)*(1,27-0,17)		9,94000				
		objekt B : 18,1*(0,4+0,5+0,4)*(4,08-3,18)		21,18000				
		18,1*(0,4+0,5+0,4)*(4,08-3,18)		21,18000				
		(0,55+5,5)*(0,4+0,55+0,4)*(1,27-0,17)		8,98000				
		5*(0,4+0,55+0,4)*(1,57-0,17)		9,45000				
		3,1*(0,4+0,55+0,4)*(1,92-0,17)		7,32000				
		(3,4+0,55)*(0,4+0,55+0,4)*(2,82-0,17)		14,13000				
		0,6*(0,4+0,55+0,4)*(4,08-0,17) *3		9,50000				
		3,79*(0,4+0,55+0,4)*(4,08-3,18) *2		9,21000				
		3,79*(0,4+0,4+0,4)*(4,08-3,18) *2		8,19000				
		2,4*(0,4+0,4+0,4)*(3,88-3,18)		2,02000				
		(3,7-0,6)*(0,4+0,55+0,4)*(1,27-0,17)		4,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	D.1.	OBJEKT SOCIÁLNÍ REHABILITACE
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(3,7-0,6)*(0,4+0,6+0,4)*(1,27-0,17) (3,7-0,6)*(0,4+0,6+0,4)*(2,82-0,17)			4,0000 11,09000			
8	181101501R00	Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4 podbetonování D.1.1-02 (4,6+3,5+3,6)*0,5*0,8	m3	4,64000	127,00	5 614,40		Vlastní
9	181101801R00	Vytažení výkopku z prostoru pod základy z horniny 1 až 4, z hloubky přes 1 do 2 m podbetonování D.1.1-02 (4,6+3,5+3,6)*0,5*0,8	m3	4,64000	307,00	1 415,20		Vlastní
10	162701104R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m dovoz zahřbí šleku : KOLEM OBJEKTU v.č.D.1.1-02 : (3+18,1+3)*(0,3+0,5+3,97+0,5+0,8)*(0,3+1,8)/2 (3+18,1+3)*(0,3+0,5+3,79+0,5+0,8)*(1,9+0,3)/2 -18,1*(0,45+3,79+0,45)*(0,3+1,8)/2 -18,1*(0,45+3,79+0,45)*(1,9+0,3)/2 MEZI ZÁKLADOVÝMI PÁSY v.č.D.1.2.a-04 + fezy : 8,3*3,7*1 8,3*3,7*1 (8,34+6,95)/2*3,7*1,25 8,3*3,7*1,25 8,3*3,7*1,83	m3	313,97383	172	56 201,32		Vlastní
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m v.č.D.1.1-02 : (3+18,1+3)*(0,3+0,5+3,97+0,5+0,8)*(0,3+1,8)/2 (3+18,1+3)*(0,3+0,5+3,79+0,5+0,8)*(1,9+0,3)/2 kanalizace : 0,9*0,2*85 podbetonování D.1.1-02 (4,6+3,5+3,6)*0,5*0,8	m3	329,68525	207,00	68 244,85		Vlastní
12	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy v.č.D.1.1-02 : (3+18,1+3)*(0,3+0,5+3,97+0,5+0,8)*(0,3+1,8)/2 (3+18,1+3)*(0,3+0,5+3,79+0,5+0,8)*(1,9+0,3)/2 podbetonování D.1.1-02 (4,6+3,5+3,6)*0,5*0,8	m3	314,38525	302,00	94 315,58		Vlastní
13	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 KOLEM OBJEKTU v.č.D.1.1-02 : (3+18,1+3)*(0,3+0,5+3,97+0,5+0,8)*(0,3+1,8)/2 (3+18,1+3)*(0,3+0,5+3,79+0,5+0,8)*(1,9+0,3)/2 -18,1*(0,45+3,79+0,45)*(0,3+1,8)/2 -18,1*(0,45+3,79+0,45)*(1,9+0,3)/2 MEZI ZÁKLADOVÝMI PÁSY v.č.D.1.2.a-04 + fezy : 8,3*3,7*1 8,3*3,7*1 (8,34+6,95)/2*3,7*1,25 8,3*3,7*1,25 8,3*3,7*1,83	m3	313,97383	45,00	14 442,80		Vlastní
14	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýn nebo kolem objektů v těchto výkopkách včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdáleností do 10 m od okraje zátypu KOLEM OBJEKTU v.č.D.1.1-02 : (3+18,1+3)*(0,5+0,5+3,97+0,5+0,8)*(0,3+1,8)/2 (3+18,1+3)*(0,3+0,5+3,79+0,5+0,8)*(1,9+0,3)/2 -18,1*(0,45+3,79+0,45)*(0,3+1,8)/2 -18,1*(0,45+3,79+0,45)*(1,9+0,3)/2 spusobní objekty podbetonování výkop pro podbetonování (4,5+3,5+1+3,6)*1,4*1,5 v.č.D.1.1-0,3 : (5+25+14+6,5+24,6+11,5)*0,75*0,5*1,2	m3	193,11390	110,00	21 242,53		Vlastní
15	175101101R00	Čsyp potrubí bez prohození sypaniny kanalizace : 0,9*0,2*85	m3	15,30000	495,00	7 481,70		Vlastní
16	11210001RAA	Odstranění stromů kácení stromů o průměru kmeny do 500 mm, odstranění pařezů včetně odvozu, spálení větví technická zpráva B. část 1. 5+2	kus	7,00000	3 150,00	22 050,00		Vlastní
17	132400020RA0	Hloubená výkopávka pod základy v hornině 4 podbetonování D.1.1-02 (4,6+3,5+3,6)*0,5*0,8	m3	4,64000	4 550,00	21 112,00		Vlastní
18	1013T	Zahřbí šleky KOLEM OBJEKTU v.č.D.1.1-02 : (3+18,1+3)*(0,3+0,5+3,97+0,5+0,8)*(0,3+1,8)/2 (3+18,1+3)*(0,3+0,5+3,79+0,5+0,8)*(1,9+0,3)/2 -18,1*(0,45+3,79+0,45)*(0,3+1,8)/2 -18,1*(0,45+3,79+0,45)*(1,9+0,3)/2 MEZI ZÁKLADOVÝMI PÁSY v.č.D.1.2.a-04 + fezy : 8,3*3,7*1 8,3*3,7*1 (8,34+6,95)/2*3,7*1,25	m3	313,97383	250,00	78 493,46		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	D.1.	OBJEKT SOCIÁLNÍ REHABILITACE
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		8,3*3,7*1,25		38,35000				
		8,3*3,7*1,83		58,20000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				2 200 943,43		
19	211971110R00	Opištění žebek z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	58,55000	34,000	3 350,70		Vlastní
		v.č.D.1.2.a-03 : (5+26+14+8,5+24,8+11,5)*0,75*1,5		98,55000				
20	224311612R00	Výpň pilot z C 25/30 XD2, se suspenzí	m3	103,51146	3 185,00	320 885,53		Vlastní
		v.č.D.1.2.a-05						
		PR 500 :						
		P1 : 3,14*0,25*0,25*(8,5+0,3)*3		5,18000				
		P1.1 : 3,14*0,25*0,25*(8+0,3)*4		8,52000				
		v.č.D.1.2.a-05 :						
		PR 600 :						
		P2 : 3,14*0,3*0,3*(8,5+0,3)		5,95000				
		P2.1 : 3,14*0,3*0,3*(8,5+0,3)*1		2,49000				
		P2.3 : 3,14*0,3*0,3*(8,5+0,3)*2		4,97000				
		P2.2 : 3,14*0,3*0,3*(8,5+0,3)*1		2,77000				
		P3 : 3,14*0,3*0,3*(8+0,3)*4		8,38000				
		P3.1 : 3,14*0,3*0,3*(9+0,3)*4		10,51000				
		v.č.D.1.2.a-05 :						
		PR 750 :						
		P4 : 3,14*0,375*0,375*(8,5+0,3)		11,68000				
		v.č.D.1.2.a-05 :						
		PR 750 :						
		P4.1 : (8+0,3)*1*3,14*0,375*0,375		4,11000				
		P5 : (8,5+0,3)*8*3,14*0,375*0,375		34,62000				
		v.č.D.1.2.a-06 :						
		PR 400						
		P6 : 8,5*2*0,2*0,2		0,88000				
		P6.1 : 8,5*2*0,2*0,2		0,88000				
21	224361113R00	Výztuž pilot beton, do země, ocel 10425 (BSt 500S)	t	7,23888	28 500,00	249 741,36		Vlastní
		VČETNĚ VÝZTUŽE 65006 :						
		v.č.D.1.2.a-05 : 7,23888		7,24000				
22	224383110R00	Zřízení pilot, vytaž, pažnic, z ŽB do 10 m, D 450 mm	m	34,00000	594,00	20 060,00		Vlastní
		v.č.D.1.2.a-06						
		PR 400						
		P6 : 8,5*2		17,00000				
		P6.1 : 8,5*2		17,00000				
23	224383111R00	Zřízení pilot, vytaž, pažnic, z ŽB do 10 m, D 650 mm	m	194,50000	700,00	136 150,00		Vlastní
		v.č.D.1.2.a-06						
		PR 500 :						
		P1 : 8,5*3		25,50000				
		P1.1 : 8*4		32,00000				
		v.č.D.1.2.a-06						
		PR 600						
		P2 : 4*6,5		34,00000				
		P2.1 : 8,5*1		8,50000				
		P2.3 : 8,5*2		17,00000				
		P2.2 : 9,5*1		9,50000				
		P3 : 8*4		32,00000				
		P3.1 : 8*4		32,00000				
24	224383112R00	Zřízení pilot, vytaž, pažnic, z ŽB do 10 m, D 1250mm	m	110,50000	980,00	109 395,00		Vlastní
		v.č.D.1.2.a-06						
		PR 750						
		P4 : 9*8,5		25,50000				
		v.č.D.1.2.a-06						
		PR 750						
		P4.1 : 9*1		9,00000				
		P5 : 8,5*8		76,00000				
25	264421212R00	Vrty pro piloty zapaž do 450 mm hl do 10 m hor 4	m	34,00000	1 150,00	39 100,00		Vlastní
		v.č.D.1.2.a-03						
		PR 400 :						
		P6 : 8,5*2		17,00000				
		P6.1 : 8,5*2		17,00000				
26	264421312R00	Vrty pro piloty zapaž do 550 mm hl do 10 m hor 4	m	57,50000	1 290,00	74 175,00		Vlastní
		v.č.D.1.2.a-06 :						
		P1 : 8,5*3		25,50000				
		P1.1 : 8*4		32,00000				
27	264421412R00	Vrty pro piloty zapaž do 650 mm hl do 10 m hor 4	m	137,00000	1 390,00	190 430,00		Vlastní
		v.č.D.1.2.a-05						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	D.1.	OBJEKT SOCIÁLNÍ REHABILITACE
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		P2 : 4*8,5		34,00000				
		P2.1 : 8,5*1		8,50000				
		P2.3 : 8,5*2		17,00000				
		P2.2 : 8,5*1		9,50000				
		P3 : 6*4		32,00000				
		P3.1 : 3*4		35,00000				
28	264421512R00	Vrty pro piloty zápež do 850 mm hl do 10 m hor.4	m	110,50000	1 650,00	171 275,00		Vlastní
		v.č.D.1.2.a-06						
		P4 : 3*8,5		25,50000				
		v.č.D.1.2.a-06						
		PR 750						
		P4.1 : 9*1		9,50000				
		P5 : 9,5*8		75,00000				
29	274321321R00	Beton základových pasů železový z betonu C 20/25	m3	102,25547	2 728,14	285 292,76		Vlastní
		v.č.D.1.2.a-04						
		objekt A :						
		18,1*0,5*(3,98-3,18)		7,24000				
		18,1*0,5*(3,98-3,18)		7,24000				
		18,1*0,55*(1,17-0,17)		9,95000				
		3,79*0,55*(3,98-3,18)		1,67000				
		3,79*0,4*(3,98-3,18)		1,21000				
		3,79*0,4*(3,98-3,18)		1,21000				
		2,4*0,4*(3,78-3,18)		0,58000				
		3,79*0,55*(3,98-3,18)		1,67000				
		0,8*0,55*(3,98-0,17) *3		3,77000				
		(3,7-0,6)*0,55*(1,17-0,17)		1,71000				
		(3,7-0,6)*0,4*(1,17-0,17)		1,24000				
		(3,7-0,6)*0,55*(1,17-0,17)		1,71000				
		spoj. krček : 6,34*0,5*(3,98-0,17)		12,08000				
		0,95*0,5*(1,17-0,17)		3,48000				
		objekt B : 18,1*0,5*(3,98-3,18)		7,24000				
		18,1*0,5*(3,98-3,18)		7,24000				
		3,79*0,55*(3,98-3,18)		1,67000				
		3,79*0,4*(3,98-3,18)		1,21000				
		3,79*0,4*(3,98-3,18)		1,21000				
		2,4*0,4*(3,78-3,18)		0,58000				
		3,79*0,55*(3,98-3,18)		1,67000				
		0,8*0,55*(3,98-0,17) *3		3,77000				
		(3,7-0,6)*0,55*(1,17-0,17)		1,71000				
		(3,7-0,6)*0,4*(1,17-0,17)		1,61000				
		(0,55+5,5)*0,55*(1,17-0,17)		3,33000				
		5*0,55*(1,47-0,17)		3,58000				
		3,1*0,55*(1,82-0,17)		3,61000				
		(3,4+0,55)*0,55*(2,72-0,17)		5,64000				
		(3,7-0,6)*0,55*(2,72-0,17)		4,35000				
30	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	425,31280	415,00	176 504,81		Vlastní
		v.č.D.1.2.a-04						
		objekt A :						
		stěna : 18,1*(3,98-3,18)		14,48000				
		(0,5+3,79+0,5)*(3,98-3,18)		3,83000				
		0,8*(3,98-0,17) *6		13,72000				
		0,55*(3,98-0,17)*3		6,29000				
		(3,7+0,55-0,6+18,1+0,55+3,7-0,6)*(1,17-0,17)		25,40000				
		(0,5+3,79+0,5)*(3,98-3,18)		3,83000				
		vnitřní : (3,70+6,9)*2*(3,98-3,18)		17,10000				
		(1,74+2,4+1,74)*(3,98-3,18)		4,70000				
		2,4*(3,78-3,18)		1,44000				
		2,4*(3,78-3,18)		1,44000				
		(1,65+2,4+1,65)*(3,98-3,18)		4,58000				
		(3,79+6,9)*2*(3,98-3,18)		17,10000				
		(6,3+3,7+3,7)*(1,17-0,17)		15,70000				
		8,3*(3,98-3,18)		6,64000				
		8,3*(3,98-3,18)		6,64000				
		(8,3+3,7+3,7)*(1,17-0,17)		15,70000				
		0,075*(3,98-0,17)*2		0,57000				
		krček : 6,34*(3,98-0,17)*2		48,31000				
		6,95*(1,17-0,17)*2		13,93000				
		korizola : (0,25+0,25)*(3,98-0,17) *2		3,61000				
		(0,25+0,25)*(1,17-0,17) *2		1,08000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	D.1.	OBJEKT SOCIÁLNÍ REHABILITACE
R:	01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		objekt B						
		obvod : (0,5+3,79+0,5+18,1+0,5+3,78+0,5)*(3,98-3,18)		22,14000				
		0,6*(3,98-0,17) *6		13,72000				
		(3,7-0,6+0,55+0,55+5,5)*(1,27-0,17)		10,67000				
		5,5*(1,47-0,17)		7,15000				
		3,1*(1,82-0,17)		5,12000				
		(3,4+0,55+0,55+3,7-0,6)*(2,72-0,17)		19,38000				
		(6,9+3,79)*2*(3,98-3,18)		17,10000				
		(1,74+2,4+1,74)*(3,98-3,18)		4,70000				
		2,4*(3,78-3,18)		1,44000				
		2,4*(3,78-3,18)		1,44000				
		(1,65+2,4+1,65)*(3,98-3,18)		4,56000				
		(6,9+3,79)*2*(3,98-3,18)		17,10000				
		0,55*(3,98-0,17)*3		6,29000				
		0,075*(3,98-0,17)*2		0,57000				
		8,3*(3,98-3,18)		6,64000				
		(3,7+5,5-0,6)*(1,17-0,17)		8,60000				
		5*(1,47-0,17)		6,50000				
		3,1*(1,82-0,17)		5,12000				
		(3,4+3,7-0,6)*(2,72-0,17)		16,57000				
		(3,7-0,8)*(1,17-0,8)		1,77000				
		8,3*(3,98-3,18)		6,64000				
		8,3*(3,98-3,18)		6,64000				
		podbetonování D.1 1-02 : (4,5+3,5+3,6)*0,8		9,28000				
31	274351216R00	Bednění stěn základových pásů odstranění	m2	425,31280	97,200	41 255,34		Vlastní
		Včetně očištění, vyčištění a uložení bednicího materiálu v č.D.1.2.a-04 :						
		objekt A :						
		obvod : 18,1*(3,98-3,18)		14,48000				
		(0,5+3,79+0,5)*(3,98-3,18)		3,83000				
		0,6*(3,98-0,17) *6		13,72000				
		0,55*(3,98-0,17)*3		6,29000				
		(3,7+0,55+0,5+18,1+0,5+3,7-0,8)*(1,17-0,17)		25,40000				
		(0,5+3,79+0,5)*(3,98-3,18)		3,83000				
		vnitřní : (3,70+0,9)*2*(3,98-3,18)		17,10000				
		(1,74+2,4+1,74)*(3,98-3,18)		4,70000				
		2,4*(3,78-3,18)		1,44000				
		2,4*(3,78-3,18)		1,44000				
		(1,65+2,4+1,65)*(3,98-3,18)		4,56000				
		(3,79+6,9)*2*(3,98-3,18)		17,10000				
		(8,3+3,7+3,7)*(1,17-0,17)		15,70000				
		8,3*(3,98-3,18)		6,64000				
		8,3*(3,98-3,18)		6,64000				
		(8,3+3,7+3,7)*(1,17-0,17)		15,70000				
		0,075*(3,98-0,17)*2		0,57000				
		krček : 0,34*(3,98-0,17)*2		46,31000				
		6,95*(1,17-0,17)*2		15,60000				
		korozola : (0,25+0,25)*(3,98-0,17) *2		3,81000				
		(0,25+0,25)*(1,17-0,17) *2		1,00000				
		objekt B :						
		obvod : (0,5+3,79+0,5+18,1+0,5+3,79+0,5)*(3,98-3,18)		22,14000				
		0,6*(3,98-0,17) *6		13,72000				
		(3,7-0,6+0,55+0,55+5,5)*(1,27-0,17)		10,67000				
		5,5*(1,47-0,17)		7,15000				
		3,1*(1,82-0,17)		5,12000				
		(3,4+0,55+0,55+3,7-0,8)*(2,72-0,17)		19,38000				
		(6,9+3,79)*2*(3,98-3,18)		17,10000				
		(1,74+2,4+1,74)*(3,98-3,18)		4,70000				
		2,4*(3,78-3,18)		1,44000				
		2,4*(3,78-3,18)		1,44000				
		(1,65+2,4+1,65)*(3,98-3,18)		4,56000				
		(6,9+3,79)*2*(3,98-3,18)		17,10000				
		0,55*(3,98-0,17)*3		6,29000				
		0,075*(3,98-0,17)*2		0,57000				
		8,3*(3,98-3,18)		6,64000				
		(3,7+5,5-0,6)*(1,17-0,17)		8,60000				
		5*(1,47-0,17)		6,50000				
		3,1*(1,82-0,17)		5,12000				
		(3,4+3,7-0,6)*(2,72-0,17)		16,57000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	D.1.	OBJEKT SOCIÁLNÍ REHABILITACE
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(3,7-0,6)*(1,17-0,6)		1,77000				
		8,3*(3,96-3,18)		8,64000				
		8,3*(3,96-3,18)		8,64000				
		podbetonování D.1.1-02 : (4,6+3,5+3,6)*0,8		9,28000				
32	274353121R00	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových pasech o průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hloubky do 0,5 m	kus	28,00000	304,100	8 512,00		Vlastní
		D.1.1-02 : 25		28,00000				
33	274361411R00	Výztuž základových pásů ze svařovaných sítí	t	0,90630	30 070,180	27 312,58		Vlastní
		v.č.D.1.2.a-08 : 0,512		0,51000				
		v.č.D.1.2.a-09 : 0,3853		0,40000				
34	274361721R00	Výztuž základových pásů z betonářské oceli 10 425 (BSt 500 S)	t	7,38408	38 540,100	284 730,12		Vlastní
		VČETNĚ VÝZTUŽE B500b						
		v.č.D.1.2.a-07 : 3,16246		3,16000				
		v.č.D.1.2.a-08 : 3,40976		3,41000				
		v.č.D.1.2.a-09 : 0,81188		0,81000				
35	279311113R00	Postupně podbetonování základového zdiva z betonu C12/15	m3	4,84000	5 150,00	24 035,20		Vlastní
		podbetonování D.1.1-02 : (4,6+3,5+3,6)*0,5*0,8		4,64000				
36	212810010RAD	Trativody z flexibilních trubek lože a obsyp štěrkokopískem, d 160 mm	m	65,70000	5,2190	34 295,40		Vlastní
		v.č.D.1.1-0,3 : (5+26+14+6,5+24,6+11,5)*0,75		55,70000				
37	59386198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	113,33250	15,20	4 442,63		Vlastní
		v.č.D.1.1-0,3 : (5+26+14+6,5+24,6+11,5)*0,75*1,5*1,15		113,33000				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce		3 076 414,41				
38	311112330RT3	Stěny z betonových bednicích tváric a betonu šířky 300 mm, závlivka betonem C20/25	m2	47,30000	1 256,100	59 692,60		Vlastní
		v.č.D.1.2.a-11 : 4,3*(2,58+0,17)*4		47,30000				
39	311112340RT3	Stěny z betonových bednicích tváric a betonu šířky 400 mm, závlivka betonem C20/25	m2	94,05000	1 645,000	154 712,25		Vlastní
		v.č.D.1.2.a-11 : 17,1*(2,58+0,17)*2		94,05000				
40	311238128R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťka 300 mm, akustický útlum Rw = 58 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 8,03 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,9 W/m2.K	m2	322,56800	1 890,000	641 906,34		Vlastní
		v.č.D.1.1-03 :						
		A : 2,15*(2,58+0,17)		5,91000				
		3,0*(2,58+0,17)		10,72000				
		-1,1*2,08		-2,29000				
		B : 2,15*(2,58+0,17)		5,91000				
		3,0*(2,58+0,17)		10,72000				
		-1,1*2,08		-2,29000				
		v.č.B.1.1-05 :						
		A : 1,25*(2,58+0,18)		3,75000				
		(2,4+0,3+6,475+1,1)*3		30,82000				
		3,9*3		11,70000				
		3,9*3 *2		23,40000				
		-1*2,02 *2		-4,04000				
		B : 1,1*3		51,30000				
		-2,5*3		-7,50000				
		3,9*3 *2		23,40000				
		-1,1*2,02 *2		-4,44000				
		(0,05+1+0,45)*3*2		9,00000				
		-1*2,02*2		-4,04000				
		(0,2+0,6+0,7+0,6+0,3)*3		9,30000				
		(0,125+2,275)*3		7,20000				
		v.č.D.1.1-07 :						
		A : (8,4+0,3+8,4)*2,75		47,02000				
		-1*2,02*2		-4,04000				
		3,0*2,75*2		21,45000				
		-0,8*1,97*2		-3,15000				
		3,9*2,75		10,72000				
		B : (8,4+0,3+8,4)*2,75		47,02000				
		-1*2,02*2		-4,04000				
		3,9*2,75*2		21,45000				
		-0,8*1,97*2		-3,15000				
		3,9*2,75		10,72000				
41	311238603R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 2,80 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,26 W/m2.K,	m2	17,70000	1 725,000	30 532,50		Vlastní
		U=0,26 W/m2.K na tenkovrstvou maltu						
		první vrstva						
		v.č.D.1.1-03						
		v.č.B.1.1-10						
		A : 17,7*0,5		8,85000				
		B : 17,7*0,5		8,85000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	D.1.	OBJEKT SOCIÁLNÍ REHABILITACE
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	311238605R00	Zdivo z keramických tvárnic s min.vatou, tl. 380 mm	m2	166,47300	2 156,00	363 059,32		Vlastní
		tl.380mm na tenkovrstvou maltu U / D, 18W/m2K						
		v.č.D. 1.1 -05 :						
		první vrstva						
		A : (1,2+18)*0,5		9,60000				
		B : (18+1,2)*0,5		9,60000				
		v.č.D. 1.1 -05 :						
		(3,9+0,3)*3		12,60000				
		v.č.D. 1.1 -03 :						
		A : (5,49+0,16+1,4+0,3)*(2,58+0,17-0,5)		16,43000				
		-2,5*0,75		-1,88000				
		-1,2*2,33		-2,80000				
		(0,3+1,2+0,125+5,675)*(2,58+0,17-0,5)		16,43000				
		-0,75*0,75		-0,56000				
		-2,5*0,75		-1,88000				
		2,5*(0,25*(6-2))		2,50000				
		Medio(28)		16,00000				
		B : (0,3+5,49+0,16+1,4+0,3)*(2,58+0,17-0,5)		17,10000				
		-2,5*0,75		-1,88000				
		-1,2*2,33		-2,90000				
		(0,3+1,75+0,16+5,1+0,3)*(2,58+0,17-0,5)		17,10000				
		-0,75*0,75		-0,56000				
		-2,5*0,75		-1,88000				
		2,5*(0,25*(6-2))		2,50000				
		v.č.D. 1.1 -09 ATIKA A : (18+9)*2*(6,8-5,82-0,25)		39,42000				
		v.č.D. 1.1 -09 ATIKA B : (18+9)*2*(6,8-5,82-0,25)		39,42000				
43	311238607R00	Zdivo z keramických tvárnic s min.vatou, tl. 440 mm	m2	469,82500	2 472,00	1 160 467,75		Vlastní
		tl.440mm na tenkovrstvou maltu U / D, 16W/m2K :						
		v.č.D. 1.1 -05 1NP :						
		A : (18+8,1)*2*(2,82+0,18)		156,60000				
		A první vrstva :-(1,2+18)*0,5		-8,60000				
		-1,1*1,5*2		-3,30000				
		-2,5*3		-7,50000				
		-0,75*1,5*2		-2,25000				
		-3*3		-8,00000				
		-1,1*1,5*2		-3,30000				
		-0,75*1,5*2		-2,25000				
		-1,1*1,5		-1,65000				
		-1,1*1,5*2		-3,30000				
		B : (18+8,1)*2*(2,82+0,18)		156,60000				
		B první vrstva :-(1,2+18)*0,5		-8,60000				
		-(3,9+0,3)*3		-12,60000				
		-1,2*3		-3,80000				
		-0,75*1,5*4		-4,50000				
		-2,5*3		-7,50000				
		-1,1*1,5*3		-4,95000				
		-0,75*1,5		-1,13000				
		-1,1*1,5*2		-3,30000				
		v.č.D. 1.1 -07 2NP :						
		A : (18+8,1)*2*2,75		143,55000				
		-1,1*1,5*3		-4,95000				
		-2,5*2,75		-6,88000				
		-0,75*1,5*2		-2,25000				
		-1,1*1,5*4		-6,60000				
		-0,75*1,5		-1,13000				
		-1,1*1,5		-1,65000				
		B : (18+8,1)*2*2,75		143,55000				
		-1,1*1,5*3		-4,95000				
		-0,75*1,5		-1,13000				
		-0,75*1,5		-1,13000				
		-1,1*1,5*4		-6,60000				
		-0,75*1,5*2		-2,25000				
		-1,1*1,5		-1,65000				
44	311361721R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10425 (BSt 500 S)	t	3,45976	38 712,60	133 927,31		Vlastní
		VČETNĚ VÝZTUŽE 8500h						
		v.č.D. 1.2.6-11 : 3,45976		3,46000				
45	311419111R	Dodávka a montáž izolace soklů perimetrickými deskami soklových	m2	16,32600	734,00	11 983,28		Vlastní
		tl.120mm izolantu deskami soklových s podzemních konstrukcí z pěnového polystyrenu (30-35 kg/m3) s povrchovou úpravou stěrkou.						
		Včetně.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	D.1.	OBJEKT SOCIÁLNÍ REHABILITACE
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- lešení - přesunu hmot - lepicí a vyrovnávací vrstvy - všech potřebných doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací						
		Měrná jednotka m2 rozvinuté plochy kompletní skladby zateplení soklu s parametry a doplňky dle projektové dokumentace v.č.D.1.1-05, REZ F-F : 5,442*3				18,33000		
46	311419111Rx	Dodávka a montáž izolace soklů perimetrickými deskami soklových tl.60mm izolantů deskami soklových a podzemních konstrukcí z pěnového polystyrenu (30-35 kg/m3) s povrchovou úpravou stěrkou, Včetně: - lešení - přesunu hmot - lepicí a vyrovnávací vrstvy - všech potřebných doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací	m2	54,00000	214,00	28 026,00		Vlastní
		Měrná jednotka m2 rozvinuté plochy kompletní skladby zateplení soklu s parametry a doplňky dle projektové dokumentace v.č.D.1.1-05, (18+9)*2*0,5				27,00000		
		(18+9)*2*0,5				27,00000		
47	317121023RU2	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 3000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	2,00000	728,00	1 468,00		Vlastní
		v.č.D.1.1-23 f : 2				2,00000		
48	317165110R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	95,00000	325,00	30 816,00		Vlastní
		v.č.D.1.1-23 a : 95				95,00000		
49	317165111R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	48,00000	401,00	19 536,00		Vlastní
		v.č.D.1.1-23 a : 48				48,00000		
50	317165112R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	173,00000	468,00	81 137,00		Vlastní
		v.č.D.1.1-23 a : 173				173,00000		
51	317165115R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	8,00000	818,00	6 624,00		Vlastní
		v.č.D.1.1-23 a : 8				8,00000		
52	317165116R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	4,00000	1 024,00	4 016,00		Vlastní
		v.č.D.1.1-23 a : 4				4,00000		
53	317165118R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 3000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	40,00000	1 167,00	45 680,00		Vlastní
		v.č.D.1.1-23 f : 40				40,00000		
54	317165120R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 3500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	4,00000	1 460,00	5 960,00		Vlastní
		v.č.D.1.1-23 k : 4				4,00000		
55	317165131R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	27,00000	315,00	8 505,00		Vlastní
		v.č.D.1.1-23 g : 27				27,00000		
56	317165135R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	1,00000	527,00	527,00		Vlastní
		v.č.D.1.1-23 h : 1				1,00000		
57	317165151R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	3,00000	367,00	1 041,00		Vlastní
		v.č.D.1.1-23 j : 3				3,00000		
58	317541123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm	t	0,20480	6 915,00	1 823,74		Vlastní
		v.č.D.1.1-04 A : HEP 180 : 2*0,0512 B : HEP 180 : 2*0,0512				0,10000		
						0,10000		
59	317598115R00	Překlady keramické izolace vkládané mezi překlady tloušťky 100 mm mezi překlady B0	m	80,00000	1 12,00	8 960,00		Vlastní
						80,00000		
60	319201311R00	Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm	m2	14,75600	130,00	2 950,71		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	D.1.	OBJEKT SOCIÁLNÍ REHABILITACE
R:	01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.113 : 2,585*2,08		5,38000				
		-1,8*0,197		-0,35000				
		m.č.115 : 2,585*2,08		5,38000				
		-1,8*0,197		-0,35000				
		m.č.118 : 1,985*2,08		4,13000				
		-0,8*1,97		-1,77000				
		m.č.117 : 1,985*2,08		4,13000				
		-0,8*1,97		-1,77000				
61	342248120R00	Příčky z tvárnice pálených AKU tloušťky 115 mm, tepelný odpor 0,36 m2K/W,, zvuková neprůzvučnost 47 dB, součinitel prostupu tepla U=1,65 W/m2.K	m2	191,88115	145,284,31		Vlastní	
		v.č.D.1.1.-03:						
		(1,2+0,15+2,15+0,125)*(2,58+0,17)		9,86875				
		-0,7*1,97		-1,37900				
		1,4*(2,58+0,17)		3,85000				
		1,75*(2,58+0,17)		4,81250				
		-0,8*1,97		-1,57600				
		v.č.D.1.1.-05:						
		A : (0,15+1,55)*3 *2		10,20000				
		-0,7*1,97 *2		-2,75800				
		(0,125+0,95+0,125+1)*3		6,80000				
		2,575*3*2		15,45000				
		(2,825+0,125+2,625+0,125+1,1)*3		21,00000				
		-0,8*1,97*2		-3,15200				
		-0,7*1,97		-1,37900				
		3,5*3		10,50000				
		-0,8*1,97		-1,57600				
		B : 2,575*3*2		15,45000				
		(3,05+0,125+1,5+0,125+2,2)*3		21,00000				
		-0,8*1,97*3		-4,72800				
		0,7*3		2,10000				
		(0,585+1,985+0,7)*3		9,75000				
		0,7*1,97		1,37900				
		2,7*3*2		16,20000				
		-2,585*2,08*2		-10,75360				
		v.č.D.1.1.-07:						
		A : 1,5*2,75		4,12500				
		-0,8*1,97		-1,57600				
		(0,7+0,15+2,2)*2,75		6,36750				
		-0,8*1,97		-1,57600				
		(0,125+0,5+1,25)*2,75 *2		10,31250				
		-0,8*1,97 *2		-3,15200				
		1,1*2,75 *2		6,05000				
		2*2,75 *2		11,00000				
		-0,8*1,97 *2		-3,15200				
		(1,5+2,2+0,15+0,7)*2,75		12,51250				
		-0,8*1,97		-1,57600				
		B : (0,7+0,15+2,2)*2,75 *2		16,77500				
		-0,8*1,97 *2		-3,15200				
		1,5*2,75 *2		6,25000				
		-0,8*1,97*2		-3,15200				
		(1,25+0,5+0,125+1,1)*2		5,85000				
		-0,8*1,97*2		-3,15200				
		2*2,75*2		11,00000				
		-0,8*1,97*2		-3,15200				
62	342248140R00	Příčky z tvárnice pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkových, P 10,, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	0,98000	662,08		Vlastní	
		v.č.D.1.1.-05 : 0,7*0,7*2		0,98000				
63	342248144R00	Příčky z tvárnice pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkových, P 10,, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	128,12350	89 421,56		Vlastní	
		v.č.D.1.1.-03:						
		A : 3,5*(2,58+0,17)		10,72500				
		-0,9*1,97		-1,77300				
		1,2*(1,2+0,17)		1,84400				
		B : 3,9*(2,58+0,17)		10,72500				
		-0,9*1,97		-1,77300				
		(2,275+0,125)*(2,58+0,17)		6,80000				
		0,7*1,97		-1,37900				
		v.č.D.1.1.-05:						
		A : (1,8+0,15+2,25)*3		12,60000				
		-0,9*1,97		-1,77300				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	D.1.	OBJEKT SOCIÁLNÍ REHABILITACE
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1*(0,18+1,2)		1,38000				
		(0,125+2,275)*3 *2		14,40000				
		2,275*3		6,82500				
		v.č.D.1.1.-07 :						
		A : 2,275*2,75 *2		12,51250				
		(2,025+0,125+0,6)*2,75 *2		14,57500				
		1,625*1,3*2		4,22500				
		0,9*1,3*2		2,34000				
		B : 2,275*2,75 *2		12,51250				
		(2,025+0,125+0,6)*2,75 *2		14,57500				
		1,7*1,3*2		4,42000				
		1*1,3		1,30000				
		1,125*1,3		1,46250				
64	342264051R74	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, proticožární impregnované	m2	33,63633	780,00	25 563,61		Vlastní
		v.č.D.1.1.-15+D.1.2.A13 : (7,514+5,473)/2*5,18		33,64000				
65	342264091R00	Příplatek k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za tloušťku desek 15 mm	m2	33,63633	48,00	1 480,00		Vlastní
		POŽÁRNÍ ODOLNOST 30MIN :						
		v.č.D.1.1.-15+D.1.2.A13 : (7,514+5,473)/2*5,18		33,64000				
68	346244351R00	Obezdívka koupelnových van tloušťka 65 mm, cihla plíná	m2	6,30000	691,00	4 353,30		Vlastní
		v.č.D.1.1.-03 : 0,9*4*0,35		1,26000				
		v.č.D.1.1.-07 : 0,9*4*0,35*4		5,04000				
67	13487110R	lyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR), průřez HEB; výška 180 mm	T	0,22118	23 500,00	5 299,75		Vlastní
		v.č.D.1.1.-04 :						
		A :						
		HEB 180 : 2*0,0512		0,10000				
		B :						
		HEB 180 : 2*0,0512		0,10000				
		Medusačel		0,30000				
		0,2048*0,08		0,02000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce			1 724 955,00			
68	411168242R00	Stropy keramické ze stropních nosníků s vložek osová vzdálenost nosníků 625 mm, délka nosníku od 2,25 do 3 m, tloušťka stropu 250 mm,	m2	6,25000	1 684,00	10 618,75		Vlastní
		trída betonu B30						
		v.č.D.1.1.-04 :						
		A : 0,625*2,5		1,56000				
		B : 0,625*2,5		1,56000				
		v.č.D.1.1.-06 :						
		A : 0,625*2,5		1,56000				
		B : 0,625*2,5		1,56000				
69	411168244R00	Stropy keramické ze stropních nosníků s vložek osová vzdálenost nosníků 625 mm, délka nosníku od 4,25 do 5 m, tloušťka stropu 250 mm,	m2	621,66500	1 715,00	1 068 155,48		Vlastní
		trída betonu B30						
		v.č.D.1.1.-04 :						
		A : (5,45+0,15+1,4)*3,9		27,30000				
		1,75*2,5		4,38000				
		1*3,9		27,30000				
		B : (5,45+0,15+1,4)*3,9		27,30000				
		1,75*2,5		4,38000				
		1*3,9		27,30000				
		v.č.D.1.1.-06 :						
		Medusačel		1,7736000				
		A : 1*3,9		27,30000				
		3,9*(5+0,15+2,25)		32,76000				
		1,75*2,5		4,38000				
		3,9*(5,475+0,4+0,175+0,125+0,1225)		32,79000				
		(1,2+0,125+2,375)*(2,625+0,125+2,625+0,125+1,1)		27,30000				
		Medusačel		124,30000				
		B : (2,575+0,125+1,2)*(3,05+0,125+1,6+0,125+2,2)		27,30000				
		3,25*2,6		8,13000				
		3,9*(3,05+0,125+1,5+0,125+2,2)		27,30000				
		2,275*1,5		3,41000				
		1,5*2,275		3,41000				
		(2,4+0,15+3,75)*3,9		24,87000				
		(2,4+0,15+3,75)*5,0		24,87000				
		Medusačel		118,69000				
		v.č.D.1.1.-08 :						
		A : (3,95+0,7+0,15+2,2)*3,9		27,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	D.1	OBJEKT SOCIÁLNÍ REHABILITACE
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		POD K2: 120*0,1*0,3		3,60000				
77	417328124R00	Ztužující žebra pro stropy z nosníků a vložek keramických tloušťky 250 mm, osová vzdálenost 625 mm	m	7,60000	171,00	1 307,20		Vlastní
		třída betonu B30						
		v.č.D.1.1.-04						
		A: 7,6		7,60000				
78	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	24,00000	412,00	9 888,00		Vlastní
		v.č.D.1.1.-09						
		POD K2: 120*0,1*2		24,00000				
79	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	24,00000	93,00	2 352,00		Vlastní
		v.č.D.1.1.-09						
		POD K2: 120*0,1*2		24,00000				
80	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10S05	t	0,36000	36 664,00	13 928,40		Vlastní
		v.č.D.1.1.-09						
		POD K2: 120*0,1*0,3*0,1		0,36000				
81	417388114R00	Ztužující věnce pro nosné vnější zdivo z cihel a tvárníc pálených tloušťka zdíva 365 mm, tloušťka stropu 250 mm	m	20,24000	664,00	13 540,56		Vlastní
		v.č.D.1.1.-04						
		A 300mm: (0,38+4,68)*2		10,12000				
		B 300mm: (0,38+4,68)*2		10,12000				
82	417388124R00	Ztužující věnce pro nosné vnější zdivo z cihel a tvárníc pálených tloušťka zdíva 400 mm, tloušťka stropu 250 mm	m	65,80000	684,00	45 336,20		Vlastní
		v.č.D.1.1.-04						
		A: (17,7+4,68+0,38+2,15+0,3)*2		50,42000				
		-2,5		-2,50000				
		B 300mm: (0,38+2,15+0,3+4,68)*2		15,02000				
		B: (17,7+4,68+0,38+2,15+0,3)*2		50,42000				
		-2,5		-2,50000				
		B 300mm: (0,38+2,15+0,3+4,68)*2		15,02000				
83	417388134R00	Ztužující věnce pro nosné vnější zdivo z cihel a tvárníc pálených tloušťka zdíva 440 mm, tloušťka stropu 250 mm	m	206,00000	697,00	145 642,00		Vlastní
		v.č.D.1.1.-06						
		A: (18+9)*2		54,00000				
		-2,5		-2,50000				
		B: (18+9)*2		54,00000				
		-2,5		-2,50000				
		v.č.D.1.1.-08						
		A: (18+9)*2		54,00000				
		-2,5		-2,50000				
		B: (18+9)*2		54,00000				
		-2,5		-2,50000				
84	417388174R00	Ztužující věnce pro vnitřní zdivo z cihel a tvárníc pálených tloušťka zdíva 300 mm, tloušťka stropu 250 mm	m	18,45000	412,00	7 749,00		Vlastní
		v.č.D.1.1.-04						
		A 300mm: (2,15+0,3)*2		4,90000				
		B 300mm: (2,15+0,3)*2		4,90000				
		v.č.D.1.1.-06: 2,9*2		5,80000				
		3,8*0,75		2,55000				
85	430321414R00	Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový z betonu C 25/30	m3	9,76713	3 937,00	39 050,65		Vlastní
		v.č.D.1.2-12						
		A: 0,35*1,2*0,3		0,13000				
		(2,4)*(1,25)*0,14		0,42000				
		1,25*2,5*0,24		0,75000				
		0,38*0,3*0,24*2		0,08000				
		2,35*1,25*0,15		0,44000				
		1,15*2,5*0,25		0,72000				
		2,85*1,25*0,14		0,50000				
		1,25*2,5*0,24		0,75000				
		0,38*0,3*0,24*2		0,08000				
		2,6*1,25*0,14		0,46000				
		1*2,5*0,25		0,63000				
		Microsil		4 38000				
		A: 0,35*1,2*0,3		0,13000				
		(2,4)*(1,25)*0,14		0,42000				
		1,25*2,5*0,24		0,75000				
		0,38*0,3*0,24*2		0,08000				
		2,35*1,25*0,15		0,44000				
		1,15*2,5*0,25		0,72000				
		2,85*1,25*0,14		0,50000				
		1,25*2,5*0,24		0,75000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	D.1.	OBJEKT SOCIÁLNÍ REHABILITACE
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,35*0,3*0,24*2		0,05000				
		2,6*1,25*0,14		0,48000				
		1*2,5*0,25		0,63000				
86	430361721R00	Výztuž schodiškových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 10425 (BSI 500 S)	t	0,92034	41 280,00	38 083,67		Vlastní
		VČETNĚ VÝZTUŽE B500b						
		v č. D.1.2-12 : 0,92034		0,92000				
87	431351121R00	Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení	m2	66,46800	3 412,00	97 361,50		Vlastní
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		v č. D.1.2-12 :						
		A : 0,35*1,2		0,42000				
		(0,2+2,4)*(1,2+0,14+0,15)		3,87000				
		1,25*2,5		3,13000				
		(1,25+2,5+1,25*0,24)		4,05000				
		2,35*(1,2+0,14+0,15)		3,50000				
		1,15*2,5		2,88000				
		1,2*0,25		0,30000				
		2,85*(1,2+0,14+0,15)		4,25000				
		1,25*2,5		3,13000				
		(1,25+2,5+1,25)*0,24		1,20000				
		1,25*0,18		0,23000				
		0,15*2,5		0,38000				
		2,6*(1,25+0,14+0,15)		4,00000				
		1*2,5		2,50000				
		0,1*1,25		0,13000				
		0,3*0,24*2 *2		0,28000				
		Množ.množitel		34 200,00				
		B : 0,35*1,2		0,42000				
		(0,2+2,4)*(1,2+0,14+0,15)		3,87000				
		1,25*2,5		3,13000				
		(1,25+2,5+1,25*0,24)		4,05000				
		2,35*(1,2+0,14+0,15)		3,50000				
		1,15*2,5		2,88000				
		1,2*0,25		0,30000				
		2,85*(1,2+0,14+0,15)		4,25000				
		1,25*2,5		3,13000				
		(1,25+2,5+1,25)*0,24		1,20000				
		1,25*0,18		0,23000				
		0,15*2,5		0,38000				
		2,6*(1,25+0,14+0,15)		4,00000				
		1*2,5		2,50000				
		0,1*1,25		0,13000				
		0,3*0,24*2 *2		0,28000				
88	431351122R00	Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění	m2	66,46800	1 120,00	5 353,10		Vlastní
		v č. D.1.2-12 :						
		A : 0,35*1,2		0,42000				
		(0,2+2,4)*(1,2+0,14+0,15)		3,87000				
		1,25*2,5		3,13000				
		(1,25+2,5+1,25*0,24)		4,05000				
		2,35*(1,2+0,14+0,15)		3,50000				
		1,15*2,5		2,88000				
		1,2*0,25		0,30000				
		2,85*(1,2+0,14+0,15)		4,25000				
		1,25*2,5		3,13000				
		(1,25+2,5+1,25)*0,24		1,20000				
		1,25*0,18		0,23000				
		0,15*2,5		0,38000				
		2,6*(1,25+0,14+0,15)		4,00000				
		1*2,5		2,50000				
		0,1*1,25		0,13000				
		0,3*0,24*2 *2		0,28000				
		Množ.množitel		34 200,00				
		B : 0,35*1,2		0,42000				
		(0,2+2,4)*(1,2+0,14+0,15)		3,87000				
		1,25*2,5		3,13000				
		(1,25+2,5+1,25*0,24)		4,05000				
		2,35*(1,2+0,14+0,15)		3,50000				
		1,15*2,5		2,88000				
		1,2*0,25		0,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	D.1.	OBJEKT SOCIÁLNÍ REHABILITACE
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,85*(1,2+0,14+0,15)		4,25000				
		1,25*2,5		3,13000				
		(1,25+2,5+1,25)*0,24		1,20000				
		1,25*0,18		0,23000				
		0,15*2,5		0,38000				
		2,8*(1,25+0,14+0,15)		4,00000				
		1*2,5		2,50000				
		0,1*1,25		0,13000				
		0,3*0,24*2 *2		0,29000				
89	434311118R00	Stupně dusené z betonu z betonu C 25/30	m	90,00000	255,00	22 950,00		Vlastní
		v.č.D. 1.2-12						
		A : 1,25*(9*4)		45,00000				
		B : 1,25*(9*4)		45,00000				
90	434351141R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení	m2	38,20608	1262,00	48 174,86		Vlastní
		v.č.D. 1.2-12						
		A : (0,1672+0,275)*1,2*(9*4)		19,10000				
		B : (0,1672+0,275)*1,2*(9*4)		19,10000				
91	434351142R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění	m2	38,20608	98,00	3 782,40		Vlastní
		v.č.D. 1.2-12						
		A : (0,1672+0,275)*1,2*(9*4)		19,10000				
		B : (0,1672+0,275)*1,2*(9*4)		19,10000				
92	59339540R	nosník stropní keramobetonový, l = 175,0 cm, š = 16,0 cm, h = 18,0 cm; užitné zatížení 10,00 kN/m2; beton C 16/20	kus	2,02000	46,05	92,15		Vlastní
		v.č.D. 1.1-05						
		B : 2,02		2,02000				
Díl: 5		Komunikace				21 203,20		
93	564831111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuštěním tloušťka po zhuštění 100 mm	m2	155,55000	125,00	19 443,75		Vlastní
		přilovací rovina - horní plocha bez 1.př. - 18,1*4		72,40000				
		18,1*4		72,40000				
		6,95*3		20,85000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				971 590,86		
94	611425133RT2	Omičky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové schodišťových konstrukcí štukové	m2	58,46800	434,00	25 374,48		Vlastní
		v.č.D. 1.2-12						
		A : 0,35*1,2		0,42000				
		(0,2+2,4)*(1,2+0,14+0,15)		3,87000				
		1,25*2,5		3,13000				
		(1,25+2,5+1,25)*0,24		4,05000				
		2,35*(1,2+0,14+0,15)		3,50000				
		1,15*2,5		2,88000				
		1,2*0,25		0,30000				
		2,85*(1,2+0,14+0,15)		4,25000				
		1,25*2,5		3,13000				
		(1,25+2,5+1,25)*0,24		1,20000				
		1,25*0,18		0,23000				
		0,15*2,5		0,38000				
		2,6*(1,25+0,14+0,15)		4,00000				
		1*2,5		2,50000				
		0,1*1,25		0,13000				
		0,3*0,24*2 *2		0,29000				
		18,1*4		72,40000				
		B : 0,35*1,2		0,42000				
		(0,2+2,4)*(1,2+0,14+0,15)		3,87000				
		1,25*2,5		3,13000				
		(1,25+2,5+1,25)*0,24		4,05000				
		2,35*(1,2+0,14+0,15)		3,50000				
		1,15*2,5		2,88000				
		1,2*0,25		0,30000				
		2,85*(1,2+0,14+0,15)		4,25000				
		1,25*2,5		3,13000				
		(1,25+2,5+1,25)*0,24		1,20000				
		1,25*0,18		0,23000				
		0,15*2,5		0,38000				
		2,6*(1,25+0,14+0,15)		4,00000				
		1*2,5		2,50000				
		0,1*1,25		0,13000				
		0,3*0,24*2 *2		0,29000				
95	611473112R00	Omičky vnitřní stropů ze suchých směsí stropů rovných štukové	m2	600,89312	390,00	239 155,46		Vlastní
		m.č.01 - 2,5*1,75 = 3,9*1,4		9,84000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	D.1.	OBJEKT SOCIÁLNÍ REHABILITACE
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.02 : 5,45*3,9		21,25000				
		m.č.03 : 1,2*(2,15+0,15)		2,76000				
		m.č.04 : 6,675*3,9 + 1,475*(1,2+0,125)		24,09000				
		m.č.05 : 2,5*1,75 + 3,9*1,4		9,84000				
		m.č.06 : 5,45*3,9		21,25000				
		m.č.07 : 1,75*2,275		3,98000				
		m.č.08 : 5,1*3,9 + 1,5*(1,75+0,15)		22,74000				
		m.č.101 :						
		m.č.102 : (2,825+0,125+2,825+0,125+1,1)*1,2 + (3,9+0,3)*1,225 + 1		14,54000				
		m.č.103 : 2,5*1,75		4,38000				
		m.č.104 : 7*3,9 + 8*3,9 + 2,4*1,95		55,38000				
		m.č.105 : 2,25*1,8		4,05000				
		m.č.106 : 0,95*(1,55+0,15) + 1*(0,15+1,55)		3,31000				
		m.č.107 : 5,225*3,9 + (0,15+1,55+0,125)*1,7		23,48000				
		m.č.108 : 2,825*2,575		7,27000				
		m.č.109 : 2,825*2,575		7,27000				
		m.č.110 : 1,1*2,575		2,83000				
		m.č.111 : 1,2*(3,05+0,125+1,5+0,125+2,2)		8,40000				
		m.č.112 : 3,25*2,5		8,13000				
		m.č.113 : 2,7*(2,275+0,125)		5,48000				
		m.č.114 : 3,8*(4,85+0,7) + (0,05+1+0,45)*1,5		23,89000				
		m.č.115 : 2,7*2,275		6,14000				
		m.č.116 : (4,85+0,7)*3,9 + (0,05+1+0,45)*1,5		23,89000				
		m.č.117 : 2,4*2,275		5,46000				
		m.č.118 : 3,8*(3,76+0,7) + 1,5*(0,585+1,885)		21,18000				
		m.č.119 : 2,2*2,575		5,67000				
		m.č.120 : 1,5*2,575		3,86000				
		m.č.121 : 3,05*2,575		7,85000				
		m.č.201 : 1,75*2,5		4,38000				
		m.č.202 : 2,25*1,8		3,38000				
		m.č.203 : 2,2*2,275		5,00000				
		m.č.204 : 4,85*3,9		18,14000				
		m.č.205 : 1,1*0,5 + 3,25*1,25		4,61000				
		m.č.206 : 2*2,525		5,05000				
		m.č.207 : 5,025*3,9 + 2,025*(1,1+0,125)		22,08000				
		m.č.208 : 3,25*1,25+1,1*0,5		4,61000				
		m.č.209 : 2*2,525		5,05000				
		m.č.210 : 5,025*3,9 + 2,025*(1,1+0,125)		22,08000				
		m.č.211 : 1,5*2,225		3,34000				
		m.č.212 : 2,2*2,275		5,00000				
		m.č.213 : (3,85+0,7)*3,9		18,14000				
		m.č.214 : 1,75*2,6		4,38000				
		m.č.215 : 2,25*1,8		3,34000				
		m.č.216 : 2,2*2,275		5,00000				
		m.č.217 : (3,85+0,7)*3,9		18,14000				
		m.č.218 : 3,25*1,25+1,1*0,5		4,61000				
		m.č.219 : 2*2,525		5,05000				
		m.č.220 : 5,025*3,9 + 2,025*(1,1+0,125)		22,08000				
		m.č.221 : 3,25*1,25+1,1*0,5		4,61000				
		m.č.222 : 2*2,525		5,05000				
		m.č.223 : 5,025*3,9 + 2,025*(1,1+0,125)		22,08000				
		m.č.224 : 2,225*1,8		3,34000				
		m.č.225 : 2,2*2,275		5,00000				
		m.č.226 : 4,85*3,9		18,14000				
96	611481111R00	Potažení stropů pletivem rabicovým pletivem, s vypnutím	m2	102,15184	178,00	18 183,03		Vlastní
		m.č.01 : 2,5*1,75 + 3,9*1,4		9,84000				
		m.č.02 : 5,45*3,9		21,25000				
		m.č.03 : 1,2*(2,15+0,15)		2,76000				
		m.č.04 : 6,675*3,9 + 1,475*(1,2+0,125)		24,09000				
		m.č.05 : 2,5*1,75 + 3,9*1,4		9,84000				
		m.č.06 : 5,45*3,9		21,25000				
		m.č.07 : 1,75*2,275		3,98000				
		m.č.08 : 5,1*3,9 + 1,5*(1,75+0,15)		22,74000				
		m.č.101 :						
		m.č.102 : (2,825+0,125+2,825+0,125+1,1)*1,2 + (3,9+0,3)*1,225 + 1		14,54000				
		m.č.103 : 2,5*1,75		4,38000				
		m.č.104 : 7*3,9 + 8*3,9 + 2,4*1,95		55,38000				
		m.č.105 : 2,25*1,8		4,05000				
		m.č.106 : 0,95*(1,55+0,15) + 1*(0,15+1,55)		3,31000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	D.1.	OBJEKT SOCIÁLNÍ REHABILITACE
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.107 : 5,225*3,9 + (0,15+1,55+0,125)*1,7		23,48000				
		m.č.108 : 2,825*2,575		7,27000				
		m.č.109 : 2,825*2,575		7,27000				
		m.č.110 : 1,1*2,575		2,63000				
		m.č.111 : 1,2*(3,05+0,125+1,5+0,125+2,2)		8,40000				
		m.č.112 : 3,25*2,5		8,13000				
		m.č.113 : 2,7*(2,275+0,125)		6,48000				
		m.č.114 : 3,9*(4,85+0,7) + (0,05+1+0,45)*1,5		23,89000				
		m.č.115 : 2,7*2,275		6,14000				
		m.č.116 : (4,85+0,7)*3,9 + (0,05+1+0,45)*1,5		23,89000				
		m.č.117 : 2,4*2,275		5,46000				
		m.č.118 : 3,9*(3,75+0,7) + 1,5*(0,565+1,865)		21,16000				
		m.č.119 : 2,2*2,575		5,67000				
		m.č.120 : 1,5*2,575		3,86000				
		m.č.121 : 3,05*2,575		7,85000				
		m.č.201 : 1,75*2,5		4,36000				
		m.č.202 : 2,25*1,5		3,38000				
		m.č.203 : 2,2*2,275		5,00000				
		m.č.204 : 4,65*3,9		18,14000				
		m.č.205 : 1,1*0,5 + 3,25*1,25		4,61000				
		m.č.206 : 2*2,525		5,05000				
		m.č.207 : 5,025*3,9 + 2,025*(1,1+0,125)		22,08000				
		m.č.208 : 3,25*1,25+1,1*0,5		4,61000				
		m.č.209 : 2*2,525		5,05000				
		m.č.210 : 5,025*3,9 + 2,025*(1,1+0,125)		22,08000				
		m.č.211 : 1,5*2,225		3,34000				
		m.č.212 : 2,2*2,275		5,00000				
		m.č.213 : (3,95+0,7)*3,9		18,14000				
		m.č.214 : 1,75*2,5		4,36000				
		m.č.215 : 2,225*1,5		3,34000				
		m.č.216 : 2,2*2,275		5,00000				
		m.č.217 : (3,95+0,7)*3,9		18,14000				
		m.č.218 : 3,25*1,25+1,1*0,5		4,61000				
		m.č.219 : 2*2,525		5,05000				
		m.č.220 : 5,025*3,9 + 2,025*(1,1+0,125)		22,08000				
		m.č.221 : 3,25*1,25+1,1*0,5		4,61000				
		m.č.222 : 2*2,525		5,05000				
		m.č.223 : 5,025*3,9 + 2,025*(1,1+0,125)		22,08000				
		m.č.224 : 2,225*1,5		3,34000				
		m.č.225 : 2,2*2,275		5,00000				
		m.č.226 : 4,65*3,9		18,14000				
		Meziosošel		600,89000				
		-600,89000		-600,89000				
		600,89000		600,89000				
97	612473181R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí hladké	m2	289,29450	243,00	69 430,68		Vlastní
		m.č.03 : (1,2+2,15+0,15)*2*(2,1+0,17)		15,89000				
		-0,7*1,97		-1,38000				
		m.č.07 : (1,75+2,275)*2*(2,1+0,17)		18,27000				
		-0,9*1,97		-1,58000				
		m.č.106 : (2,25+1,8)*2*(2,1+0,18)		16,47000				
		-0,9*1,97		-1,77000				
		m.č.106 : (0,9+1,55+0,15) *2*(2,1+0,18)		11,88000				
		-0,7*1,97*2		-2,76000				
		(1+0,16+1,55)*2*(2,1+0,18)		12,31000				
		-0,7*1,97		-1,38000				
		m.č.110 : (1,1+2,575)*2*(2,1+0,18)		16,78000				
		-0,7*1,97		-1,38000				
		m.č.113 : (2,7+2,275)*2*(2,1+0,18)		22,69000				
		-1,2*1,97		-2,36000				
		m.č.115 : (2,7+2,275)*2*(2,1+0,18)		22,69000				
		-1,2*1,97		-2,36000				
		m.č.117 : (2,4+2,275)*2*(2,1+0,18)		21,32000				
		-0,9*1,97		-1,77000				
		m.č.203 : (2,2+2,275)*2*(2,1+0,1)		19,69000				
		-0,8*1,57		-1,58000				
		m.č.206 : (2+2,525)*2*(2,1+0,1)		19,91000				
		-0,8*1,97		-1,58000				
		m.č.209 : (2+2,525)*2*(2,1+0,1)		19,91000				
		-0,8*1,97		-1,58000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	D.1:	OBJEKT SOCIÁLNÍ REHABILITACE
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.212 : (2,2+2,275)*2*(2,1+0,1)		19,69000				
		-0,8*1,97		-1,58000				
		m.č.216 : (2,2+2,275)*2*(2,1+0,1)		19,69000				
		-0,8*1,97		-1,58000				
		m.č.219 : (2+2,525)*2*(2,1+0,1)		19,91000				
		-0,8*1,97		-1,58000				
		m.č.222 : (2+2,525)*2*(2,1+0,1)		19,91000				
		-0,8*1,97		-1,58000				
		m.č.225 : (2,2+2,275)*2*(2,1+0,1)		19,69000				
		-0,8*1,97		-1,58000				
98	612473182R00	Omlčky vnitřní zdíva ze suchých směsí štukové	m2	1 665,42600	315,63	531 270,89		Vlastní
		m.č.01 : (0,38+3,9+1,75 + 3,9+0,38)*(2,58+0,17)		28,35000				
		-1,15*2		-2,30000				
		-0,8*1,5		-0,90000				
		(1,4+3,9)*2*(2,58+0,17)		29,15000				
		-1,75*2		-3,50000				
		-0,9*1,97		-1,77000				
		-0,6*2		-1,20000				
		m.č.02 : (5,45+3,9)*2*(2,58+0,17)		51,42000				
		-0,9*1,97		-1,77000				
		-2*0,3		-0,60000				
		m.č.03 : (1,2+2,15+0,15)*2*(2,58-2,1)		3,36000				
		m.č.04 : (7+3,9)*2*(2,58+0,17)		59,95000				
		-0,9*1,97		-1,77000				
		-0,7*1,97		-1,38000				
		-2*0,3		-0,60000				
		m.č.05 : (0,38+3,9+2,5+3,9+0,38)*(2,58+0,17)		30,41000				
		-0,0*1,8		-1,08000				
		-1,15*2		-2,30000				
		(3,9+1,4)*2*(2,58+0,17)		29,15000				
		-1,75*2		-3,50000				
		-0,9*1,97		-1,77000				
		-0,9*2		-1,80000				
		m.č.06 : (5,45+3,9+1,4)*2*(2,58+0,17)		59,13000				
		-0,9*1,97		-1,77000				
		-0,6*0,3		-0,12000				
		m.č.07 : (1,75+2,275)*2*(2,58-2,1)		3,88000				
		m.č.08 : (7+3,9)*2*(2,58+0,17)		59,95000				
		-0,9*1,97		-1,77000				
		-0,7*1,97		-1,38000				
		-0,6*2		-1,20000				
		m.č.101 : (4,1+4,4)*(2,82+0,18)		25,50000				
		-1,2*2		-2,40000				
		-2,1*1,8		-3,78000				
		m.č.102 : (2,825+0,125+2,825+0,125+1,1+3,9+0,3+1,2)*2*(2,82+0,18)		74,40000				
		-1,1*1,97		-2,17000				
		-0,8*1,97*3		-4,73000				
		-0,7*1,97		-1,38000				
		-3*2		-6,00000				
		m.č.103 : (0,44+3,9+2,5+3,9+0,44)*(2,82+0,18)		33,54000				
		-0,9*1,97*2		-3,55000				
		m.č.104 : (7+3,9)*2*(2,82+0,18)		65,40000				
		-1,6*2		-3,20000				
		-1,6*2		-3,20000				
		-0,6*0,8*3		-1,62000				
		-0,9*1,97		-1,77000				
		(6+0,15+2,25)*2*(2,82+0,18)		50,40000				
		-2,375*2		-4,75000				
		-2,375*2		-4,75000				
		-0,6*0,9*2		-1,08000				
		-0,9*1,97		-1,77000				
		m.č.105 : (2,25+1,8)*2*(2,82-2,1)		5,83000				
		m.č.106 : (0,95+1,55+0,15)*2*(2,82-2,1)		3,82000				
		(1+0,13+1,55)*2*(2,82-2,1)		3,89000				
		m.č.107 : (5,475+3,9)*2*(2,82+0,18)		62,26000				
		-0,7*1,97		-1,38000				
		-0,6*1,97		-1,18000				
		-0,8*0,9*2		-1,08000				
		m.č.108 : (2,825+2,575)*2*(2,82+0,18)		32,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	D.1.	OBJEKT SOCIÁLNÍ REHABILITACE
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,8*1,97		-1,58000				
		m.č.109 : (2,825+2,575)*2*(2,82+0,18)		32,40000				
		-0,8*1,97		-1,58000				
		m.č.110 : (1,1+2,575)*2*(2,82-2,1)		5,29000				
		m.č.111 : (1,2+3,05+0,125+1,5+0,125+2,2)*2*(2,82+0,18)		49,20000				
		-0,8*1,97*3		-4,73000				
		-1,2*2		-3,40000				
		-1*1,97		-1,97000				
		m.č.112 : (0,44+3,9+0,9+0,05+1+0,15+2,5+0,15+1+0,05+0,3+3,6+0,44)*(2,82+0,18)		42,54000				
		-1*1,97		-1,97000				
		-0,8*1,97*5		-5,32000				
		m.č.113 : (2,7+2,275+0,125)*2*(2,82-2,1)		7,34000				
		m.č.114 : (3,9+3,05+0,125+1,5+0,125+2,2)*2*(2,82+0,18)		85,40000				
		-0,8*1,97		-1,77000				
		-1,2*1,97		-3,36000				
		-0,8*0,9*2		-1,08000				
		m.č.115 : (2,7+2,275)*2*(2,82-2,1)		7,18000				
		m.č.116 : (3,9+2,4+0,15+0,7+3,75)*2*(2,82+0,18)		85,40000				
		-0,8*1,97		-1,77000				
		-1,2*1,97		-2,36000				
		-0,8*0,9*2		-1,08000				
		m.č.117 : (2,4+2,275)*2*(2,82-2,1)		6,73000				
		m.č.118 : (3,9+2,4+0,15+3,75)*2*(2,82+0,18)		81,20000				
		-0,8*1,97*2		-3,55000				
		-0,8*0,9*2		-1,08000				
		m.č.119 : (2,2+2,575)*2*(2,82+0,18)		28,65000				
		-0,8*1,97		-1,58000				
		m.č.120 : (1,5+2,575)*2*(2,82+0,18)		24,45000				
		-0,8*1,97		-1,58000				
		m.č.121 : (3,05+2,575)*2*(2,82+0,18)		33,75000				
		-0,8*1,97		-1,58000				
		m.č.201 : (0,45+3,9+2,5+3,9+0,45)*(2,65+0,1)		30,80000				
		-0,8*1,97*4		-7,09000				
		m.č.202 : (2,25+1,5)*2*(2,65+0,1)		20,63000				
		-0,8*1,97*2		-3,15000				
		-0,8*1,97		-1,77000				
		m.č.203 : (2,2+2,275)*2*(2,65-2,1)		4,92000				
		m.č.204 : (4,65+3,9+0,7)*2*(2,65+0,1)		50,88000				
		-0,8*1,97		-1,58000				
		-0,8*0,9*2		-1,08000				
		m.č.205 : (3,25+1,25+0,5)*2*(2,65+0,1)		27,50000				
		-0,8*1,97*2		-3,15000				
		-0,8*1,97		-1,77000				
		m.č.206 : (2+2,525)*2*(2,65-2,1)		4,98000				
		m.č.207 : (6,25+3,9)*2*(2,65+0,1)		55,83000				
		-0,8*1,97		-1,58000				
		-0,8*0,9		-0,54000				
		m.č.208 : (3,25+1,25+0,5)*2*(2,65+0,1)		27,50000				
		-0,8*1,97*2		-3,15000				
		-0,8*1,97		-1,77000				
		m.č.209 : (2+2,525)*2*(2,65-2,1)		4,98000				
		m.č.210 : (6,25+3,9)*2*(2,65+0,1)		55,83000				
		-0,8*1,97		-1,58000				
		-0,8*0,9*2		-1,08000				
		m.č.211 : (1,5+2,225)*2*(2,65+0,1)		20,46000				
		-0,8*1,97*2		-3,15000				
		-0,8*1,97		-1,77000				
		m.č.212 : (2,2+2,275)*2*(2,65-2,1)		4,92000				
		m.č.213 : (3,55+0,7+3,9+0,7)*2*(2,65+0,1)		50,88000				
		-0,8*0,9*2		-1,08000				
		-0,8*1,97		-1,58000				
		m.č.214 : (0,44+3,9+2,5+3,9+0,44)*(2,65+0,1)		30,75000				
		-0,8*1,97*4		-7,09000				
		m.č.215 : (2,225+1,5)*2*(2,65+0,1)		20,49000				
		-0,8*1,97*2		-3,15000				
		-0,8*1,97		-1,77000				
		m.č.216 : (2,2+2,275)*2*(2,65-2,1)		4,92000				
		m.č.217 : (3,95+0,7+0,7+3,9)*2*(2,65+0,1)		50,88000				
		-0,8*1,97		-1,58000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	D.1.	OBJEKT SOCIÁLNÍ REHABILITACE
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,8*0,9*2		-1,08000				
		m.č.218 : (3,25+1,25+0,5)*2*(2,65+0,1)		27,50000				
		-0,8*1,97*2		-3,16000				
		-0,9*1,97		-1,77000				
		m.č.219 : (2+2,525)*2*(2,65-2,1)		4,98000				
		m.č.220 : (6,25+3,8)*2*(2,65+0,1)		55,83000				
		-0,8*1,97		-1,58000				
		-0,8*0,9*2		-1,08000				
		m.č.221 : (3,25+1,25+0,5)*2*(2,65+0,1)		27,50000				
		-0,8*1,97*2		-3,16000				
		-0,9*1,97		-1,77000				
		m.č.222 : (2+2,525)*2*(2,65-2,1)		4,98000				
		m.č.223 : (6,25+3,8)*2*(2,65+0,1)		55,83000				
		-0,8*0,9*2		-1,08000				
		-0,8*1,97		-1,58000				
		m.č.224 : (2,225+1,5)*2*(2,65+0,1)		20,49000				
		-0,8*1,97*2		-3,16000				
		-0,9*1,97		-1,77000				
		m.č.225 : (2,2+2,275)*2*(2,65-2,1)		4,92000				
		m.č.226 : (4,85+3,9+0,7)*2*(2,65+0,1)		50,88000				
		-0,8*0,9*2		-1,08000				
		-0,8*1,97		-1,58000				
99	612481113R00	Potažení vnitřních stěn pleťovými sklotextilním , s vyplněním	m2	582,89910	145,90	84 520,37		Vlastní
		položka "Omlítka vnitřního zdíva ze suché směsi, štuková" , 1665,426 *0,35		582,90000				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				324 353,52		
100	621481211RT2	Vyztužení vnějších omítek podhledů sklotextilní síťovinou s dodávkou výztužné sítě a stěrčového tmelu	m2	14,25000	28,800	4 089,75		Vlastní
		v.č.D.1.1-07 :						
		přesah střechy : 7,5*(1,2+0,3)		11,25000				
		5*(0,3+0,3)		3,00000				
101	622311331RT7	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem s reflexní úpravou, tloušťky 80 mm, zakončené stěrčkou s výztužnou tkaninou,	m2	20,84800	635,00	13 936,05		Vlastní
		v.č.D.1.1-24						
		ATIKA : (18+9,9)*2*0,185		10,32000				
		(18+9,9)*2*0,185		10,32000				
102	622324753RV1	Zateplení ostění minerálními deskami s kolovým vláknem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrčkou s výztužnou tkaninou	m2	0,98000	1514,00	1 580,74		Vlastní
		Polozka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou						
		v.č.D.1.1-05 : 0,7*0,7*2		0,98000				
103	622391114R00	Příplatky, slevy za počet hmoždinek 12 ks/m2, s dodávkou hmoždinek	m2	27,90000	112,00	3 069,00		Vlastní
		v.č.D.1.1-17 :						
		STĚRKA						
		POHLED VÝCHODNÍ : (8,3/2)*3		13,95000				
		POHLED ZÁPADNÍ : (9,3/2)*3		13,95000				
104	622421121RT2	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápencementové hrubé zařazené, bez uvedení složitosti	m2	188,85440	294,00	55 553,10		Vlastní
		v.č.D.1.1-03 :						
		v.č.D.1.1-10 :						
		A : (0,12+0,17+2,58+0,25)*(4,68+17,7+4,68)		84,43000				
		B : (0,12+0,17+2,58+0,25)*(4,68+17,7+4,68)		84,43000				
105	622421131R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápencementové hladké, složitost 1+ 2	m2	12,74050	354,00	4 988,80		Vlastní
		v.č.D.1.1-05 :						
		U : 14 : (3,85+0,3)*(2,82+0,25)		12,74000				
106	622481211RT2	Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou výztužné sítě a stěrčového tmelu	m2	777,13200	230,00	182 626,02		Vlastní
		v.č.D.1.1-17 :						
		-OBKLAD :						
		POHLED VÝCHODNÍ : (0,18+6,8)*9		62,82000				
		-0,5*1*5		-2,50000				
		POHLED ZÁPADNÍ : (0,18+6,8)*9		62,82000				
		-0,5*1*4		-2,00000				
		v.č.D.1.1-16 :						
		POHLED JIŽNÍ : (6,8+0,18+0,25)*18		121,14000				
		-0,5*1*8		-3,00000				
		(6,8+0,18+0,25)*18		121,14000				
		-0,5*1*4		-2,00000				
		(6,8+0,18+0,25)*8		60,57000				
		-4,1*3		-12,30000				
		-0,5*1*2		-1,00000				
		(6,8+0,18+0,25)*6		60,57000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	D.1.	OBJEKT SOCIÁLNÍ REHABILITACE
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-8,1*3		-24,30000				
		-0,8*1		-0,50000				
		18*0,5		10,80000				
		POHLED SEVERNÍ (6,8+0,18)*18		125,64000				
		-0,5*1*3		-1,50000				
		(6,8+0,18)*18		125,64000				
		-0,5*1*4		-2,00000				
		Masivní		700,04000				
		STĚRKA NA POLYSTYRÉN						
		POHLED VÝCHODNÍ (9,3/2)*3		13,95000				
		POHLED ZÁPADNÍ (9,3/2)*3		13,95000				
		STĚRKA NA ZDIVO 1PP : (18+4,75+5,44+18)+(2,75+0,25)		49,15000				
107	6442-pv	Dodávka a montáž povrchové úpravy fasády cementovou stěrkou (jednosložková pastovitá tenkovrstvá	m2	216,77800		58 530,06		Vlastní

omítky se silikonovým pojivem) - odstín imitace betonu

Složení stěrky - organické pojivo se zvýšeným obsahem silikonu, minerální plniva, barevné pigmenty, přísady a voda

Vlastnosti stěrky - Odolná proti vlhkostním vývům, voděodolná, paropropustná, s nízkou špinivostí, univerzálně použitelná, snadno zpracovatelná.

Technické údaje stěrky:

- Hustota: cca 1,8 kg/ dm3
- Faktor difúzního odporu (u): cca 35 - 40
- Permabilita vody v kapalně fázi (w): < 0,10 kg/m2h0,5
- Ekvivalentní difúzní tloušťka Sd: 0,07 - 0,08 m (při tloušťce 2 mm)

Všechny

- přesnou hmot

- doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací

Měrná jednotka m2 rovinných plochy kompletní skladby stěrky v kompletní skladbě omítkového systému.

v.č.d. 1.1-17

Masivní

STĚRKA NA POLYSTYRÉN

POHLED VÝCHODNÍ (9,3/2)*3

13,95000

POHLED ZÁPADNÍ (9,3/2)*3

13,95000

POHLED JIŽNÍ 18*0,5

9,00000

4*(0,3+2,82+0,25)

13,48000

18*0,5

9,00000

18*0,5

10,80000

POHLED SEVERNÍ 18*(2,58+0,17)

48,56000

-1,8*0,3*2

-1,14000

-0,8*2

-1,60000

(4,75+5,442)*(2,58+0,17)

28,03000

18*(2,58+0,17)

48,50000

-1,9*0,3*2

-1,14000

-0,8*2

-1,60000

18*0,5

10,80000

v.č.d. 1.1-07

přesah střechy m.č.101 2,5*(1,2+0,3)

11,25000

5*(0,3+0,3)

3,00000

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					844 555,90		
108	631313511R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm z betonu C -/12,5	m3	10,82780	5 235,00	34 873,79		Vlastní

Všechny vytváření dilatačních spár, bez zaplnění.

v.č.d. 1.2.a-04

PODBETONOVÁNÍ PASÚ:

objekt A : 18,1*0,8*0,1

1,09000

18,1*0,8*0,1

1,09000

18,1*0,85*0,1

1,14000

3,78*0,5*0,1

0,19000

3,78*0,5*0,1

0,19000

2,4*0,5*0,1

0,12000

0,6*0,65*0,1 *3

0,12000

3,78*0,65*0,1 *2

0,49000

(3,7+0,8)*0,65*0,1 *2

0,40000

(3,7+0,8)*0,5*0,1

0,16000

KRČEK : 6,34*0,6*0,1

0,38000

8,85*0,8*0,1

0,42000

objekt B : 18,1*0,8*0,1

1,09000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	D.1.	OBJEKT SOCIÁLNÍ REHABILITACE
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		16,1*0,6*0,1		1,09000				
		(0,55+0,5)*0,65*0,1		0,39000				
		5*0,65*0,1		0,33000				
		3,1*0,65*0,1		0,20000				
		(3,4+0,55)*0,65*0,1		0,26000				
		0,6*0,65*0,1*3		0,12000				
		3,79*0,65*0,1*2		0,49000				
		3,79*0,6*0,1*2		0,38000				
		2,4*0,5*0,1		0,12000				
		(3,7+0,8)*0,65*0,1		0,20000				
		(3,7+0,8)*0,5*0,1		0,16000				
		(3,7+0,6)*0,65*0,1		0,20000				
109	631313811R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm z betonu C 16/20	m3	3,94200	3 051,00	12 811,50		Vlastní
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.						
		v.č.D.1.1-0,3 DRENÁŽ : (5+26+14+0,5+24,6+11,5)*0,75*0,6*0,1		3,94000				
110	631316621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm z betonu C 20/25	m3	46,91970	3 148,00	147 797,06		Vlastní
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.						
		v.č.D.1.2 a-04:						
		podkladní deska 3,79*5,5*0,17		4,45000				
		2,4*1,74*0,17		0,71000				
		2,8*1,65*0,17		0,79000				
		6,9*3,79*0,17		4,45000				
		3,7*8,3*0,17		5,22000				
		8,3*3,7*0,17		5,22000				
		18*0,3*0,17		0,92000				
		Mazanina cel.		21,75000				
		(6,34+6,71)*2*3,09*0,17		3,43000				
		Mazanina cel.		3,43000				
		6,9*3,79*0,17		4,45000				
		2,4*1,74*0,17		0,71000				
		2,8*1,65*0,17		0,79000				
		6,9*3,79*0,17		4,45000				
		8,3*3,7*0,17		5,22000				
		8,3*3,7*0,17		5,22000				
		18*0,3*0,17		0,92000				
		Mazanina cel.		21,75000				
111	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	46,91970	46,00	2 680,58		Vlastní
		v.č.D.1.2 a-04:						
		podkladní deska 3,79*5,5*0,17		4,45000				
		2,4*1,74*0,17		0,71000				
		2,8*1,65*0,17		0,79000				
		6,9*3,79*0,17		4,45000				
		3,7*8,3*0,17		5,22000				
		8,3*3,7*0,17		5,22000				
		18*0,3*0,17		0,92000				
		Mazanina cel.		21,75000				
		(6,34+6,71)*2*3,09*0,17		3,43000				
		Mazanina cel.		3,43000				
		6,9*3,79*0,17		4,45000				
		2,4*1,74*0,17		0,71000				
		2,8*1,65*0,17		0,79000				
		6,9*3,79*0,17		4,45000				
		8,3*3,7*0,17		5,22000				
		8,3*3,7*0,17		5,22000				
		18*0,3*0,17		0,92000				
		Mazanina cel.		21,75000				
112	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení	m2	13,35600	278,00	3 672,90		Vlastní
		Z18 : (2+1,5)*2*0,02		0,14000				
		Z19 : (1,2+0,7)*2*0,02		0,08000				
		v.č.D.1.1-0,3 DRENÁŽ : (5+26+14+0,5+24,6+11,5)*0,75*0,1*2		13,14000				
113	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění	m2	13,35600	60,00	801,36		Vlastní
		Z18 : (2+1,5)*2*0,02		0,14000				
		Z19 : (1,2+0,7)*2*0,02		0,08000				
		v.č.D.1.1-0,3 DRENÁŽ : (5+26+14+0,5+24,6+11,5)*0,75*0,1*2		13,14000				
114	631361721R00	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů z betonářská oceli 10425 (BSI 500 S)	t	1,75780	38 650,00	67 851,06		Vlastní
		VČETNÉ VÝZTUŽE B500b						
		v.č.D.1.2 a-10 : 1,75780		1,76000				
115	631361921RTB	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm	t	6,80190	31 400,00	206 777,76		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	D.1	OBJEKT SOCIÁLNÍ REHABILITACE
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v č. D.1.2 a-10 : 6,8019		6,80000				
116	631416221R4	Mazanina betonová ze suché směsi anhydritová tloušťky přes 50 do 80 mm pevnost v tlaku 30 MPa	m3	35,59587	1 142,00	256 934,31		Vlastní
		m.č.01 : (2,8*(1,75+2,2+1,2) + 3,8*1,4 + 1,75*0,3+1,2*0,3+1,1*0,15+1,1*0,3)*0,055		1,08000				
		m.č.02 : (5,45*3,9)*0,055		1,17000				
		m.č.03 : (1,2*2,15)*0,055		0,14000				
		m.č.04 : (5,675*3,9 + 1,475*(1,2+0,125) + 0,125*0,7)*0,055		1,33000				
		m.č.05 : (2,5*(1,75+2,2+1,2) + 3,9*1,4 + 1,1*0,15 + 1,2*0,3+1,1*0,3)*0,055		1,08000				
		m.č.06 : (5,45*3,9)*0,055		1,17000				
		m.č.07 : (1,25*2,275)*0,055		0,22000				
		m.č.08 : (5,1*3,9 + 1,5*(1,75+0,15) + 0,6*0,125)*0,055		1,26000				
		Mezisoučet		7,85000				
		80+60mm :						
		m.č.101 : ((5,442+7,17)/2)*4,1		25,65000				
		m.č.102 : (2,825+0,125+2,825+0,125+1,1)*1,2 + (3,9+0,3)*1,225 + 1 + 3*0,45 + 7*0,125+0,8*0,125*3		18,28000				
		m.č.103 : 2,5*1,75 + 0,9*0,3*2		4,92000				
		m.č.104 : 7*3,9 + 8*3,9 + 2,4*1,95 + 2,375*0,8*2		56,80000				
		m.č.105 : 2,25*1,8 + 0,9*0,15		4,18000				
		m.č.106 : 0,95*(1,55+0,15) + 1*(1,55)+0,7*0,125		3,25000				
		m.č.107 : 5,225*3,9 + (0,15+1,55+0,125)*1,7 + 0,7*0,125		23,57000				
		m.č.108 : 2,825*2,575		7,27000				
		m.č.109 : 2,825*2,575		7,27000				
		m.č.110 : 1,1*2,575		2,83000				
		m.č.111 : 1,2*(0,45+3,05+0,125+1,5+0,125+2,2) + 0,8*0,125*3		9,24000				
		m.č.112 : 3,25*2,5 + 1*0,3 + 0,8*0,3*3		9,23000				
		m.č.113 : 2,7*(2,275+0,125)		6,46000				
		m.č.114 : 3,8*(4,85+0,7) + (0,05+1+0,45)*1,5		23,89000				
		m.č.115 : 2,7*(2,275+0,125)		6,48000				
		m.č.116 : (4,85+0,7)*3,9 + (0,05+1+0,45)*1,5		23,89000				
		m.č.117 : 2,4*2,275+1,985*0,125		5,71000				
		m.č.118 : 3,8*(3,75+0,7) + 1,5*(0,585+1,985)		21,18000				
		m.č.119 : 2,2*2,575		5,67000				
		m.č.120 : 1,5*2,575		3,86000				
		m.č.121 : 3,05*2,575		7,85000				
		-275,73773		-275,74000				
		Mezisoučet						
		275,73773*0,054		14,89000				
		Mezisoučet		14,89000				
		m.č.201 : 1,75*2,5+0,9*0,3*4		5,46000				
		m.č.202 : 2,25*1,5+0,125*0,8*2		3,58000				
		m.č.203 : 2,2*2,275		5,00000				
		m.č.204 : 4,65*3,9		18,14000				
		m.č.205 : 1,1*0,5 + 3,25*1,25+0,8*0,125*2		4,81000				
		m.č.206 : 2*2,525		5,05000				
		m.č.207 : 5,025*3,9 + 2,025*(1,1+0,125)		22,08000				
		m.č.208 : 3,25*1,25+1,1*0,5 + 0,8*0,125*2		4,81000				
		m.č.209 : 2*2,525		5,05000				
		m.č.210 : 5,025*3,9 + 2,025*(1,1+0,125)		22,08000				
		m.č.211 : 1,5*2,225+0,125*0,8*2		3,54000				
		m.č.212 : 2,2*2,275		5,00000				
		m.č.213 : (3,95+0,7)*3,9		18,14000				
		m.č.214 : 1,75*2,5+0,9*0,3*4		5,46000				
		m.č.215 : 2,225*1,5+0,8*0,125*2		3,54000				
		m.č.216 : 2,2*2,275		5,00000				
		m.č.217 : (3,95+0,7)*3,9		18,14000				
		m.č.218 : 3,25*1,25+1,1*0,5+0,8*0,125*2		4,81000				
		m.č.219 : 2*2,525		5,05000				
		m.č.220 : 5,025*3,9 + 2,025*(1,1+0,125)		22,08000				
		m.č.221 : 3,25*1,25+1,1*0,5+0,8*0,125*2		4,81000				
		m.č.222 : 2*2,525		5,05000				
		m.č.223 : 5,025*3,9 + 2,025*(1,1+0,125)		22,08000				
		m.č.224 : 2,225*1,5+0,8*0,125*2		3,54000				
		m.č.225 : 2,2*2,275		5,00000				
		m.č.226 : 4,85*3,9		18,14000				
		-245,42		-245,42000				
		Mezisoučet						
		245,42*0,054		13,25000				
117	631571004R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kamenná ze štěrku 0-32 tř. I	m3	26,51983	1 170,50	31 028,20		Vlastní
		v č. D.1.2, a-04						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	D.1.	OBJEKT SOCIÁLNÍ REHABILITACE
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pod podkladní desku - 3,75*5,5*0,1		2,62000				
		2,4*1,74*0,1		0,42000				
		2,8*1,85*0,1		0,48000				
		8,5*3,78*0,1		2,62000				
		3,7*1,8*0,1		3,07000				
		8,3*3,7*0,1		3,07000				
		Mikrosol		12,25000				
		(8,34+6,71)/2*3,08*1,1		2,02000				
		Mikrosol		2,02000				
		8,9*3,79*0,1		2,62000				
		2,4*1,74*0,1		0,42000				
		2,8*1,85*0,1		0,48000				
		8,9*3,79*0,1		2,62000				
		8,3*3,7*0,1		3,07000				
		8,3*3,7*0,1		3,07000				
		Mikrosol		12,25000				
118	632415104RT2	Potěr ze suchých směsí potěr cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 4 mm, ruční zpracování	m2	27,21504	228,00	6 259,46		Vlastní
		podesta m.č.103 - 1,2*2,6		3,00000				
		podesta m.č.112 - 1,2*2,5		3,00000				
		podesta m.č.201 - 1,2*2,5		3,00000				
		podesta m.č.214 - 1,2*2,5		3,00000				
		schodišťová stupně - 0,1761*1,2*(9*4*2)		15,22000				
119	639571215R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku, tloušťky 150 mm	m2	44,70000	550,00	24 585,00		Vlastní
		v.č.D.1.1-05 - (15,8+3,15+19+10,2+0,5+18+5,7+4,8+0,5+7,75+2,5+1,5)*0,5		44,70000				
120	639571311R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku textilie proti pronikání, 45 g/m2	m2	80,46000	612,90	49 482,90		Vlastní
		v.č.D.1.1-05 - (15,8+3,15+19+10,2+0,5+18+5,7+4,8+0,5+7,75+2,5+1,5)*0,9		80,46000				
Díl: 8		Trubní vedení				11 110,00		
121	8944311pc	Dodávka a montáž drenážní šachty DN do 315mm, do výšky 1,25 m,	kus	2,00000	3 520,00	7 040,00		Vlastní
		Včetně: - zemních prací s odvozem a poplatkem za skládku - podkladních konstrukcí - Plastového dna, - šachty z korugované trouby, - lešení, - poklop, - rám do šachtové roury - napojení drenáže						
		Dodávka a montáž kompletní skladby drenážní šachty včetně všech potřebných doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací.						
		Máma jednotka jedna kompletní sestava drenážní šachty v kompletní skladbě daného systému: v.č.D.1.1-03 - 2		2,00000				
122	8944312pc	Dodávka a montáž drenážní šachty DN do 315mm do výšky 1,5 m,	kus	1,00000	4 070,00	4 070,00		Vlastní
		Včetně: - zemních prací s odvozem a poplatkem za skládku - podkladních konstrukcí - Plastového dna, - šachty z korugované trouby, - lešení, - poklop, - rám do šachtové roury - napojení drenáže						
		Dodávka a montáž kompletní skladby drenážní šachty včetně všech potřebných doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací.						
		Máma jednotka jedna kompletní sestava drenážní šachty v kompletní skladbě daného systému: v.č.D.1.1-03 - 1		1,00000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				19 310,40		
123	918561111RT2	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků rozměrů 500/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	89,40000	215,00	19 310,40		Vlastní
		v.č.D.1.1-05 - 15,8+3,15+19+10,2+0,5+18+5,7+4,8+0,5+7,75+2,5+1,5		89,40000				
		OKAÚ C/PD						
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				885,04		
124	931871112R00	Vložky do dilatačních spár z lepenky dvojité	m2	4,81000	184,00	885,04		Vlastní
		v.č.D.1.2-a-04 - 0,25*(3,98-0,17)*4		3,81000				
		0,25*(1,17-0,17)*4		1,00000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				298 260,96		
125	941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 122,74160	265,90	298 260,96		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	D.1.	OBJEKT SOCIÁLNÍ REHABILITACE
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen/k	Cen. soustava / platnost
		Včetně kotvení lešení. v.č.D.1.1-05 : (1,2+18+1,2+1,2+1,2+4,75+5,442+18+1,2)*(3+5,8) (1,2+9+1,2)*(2+5,8) (1,2+18+1,2)*6,8 7,17*3 (4,85+1,2+1,2+18+1,2)*7 (1,2+9+1,2)*(2+5,8) 4,1*6,8 (4,5+1,2)*6,8			511,48000 100,32000 138,72000 21,51000 183,75000 100,32000 27,88000 38,76000			
126	941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	3 368,22480	28,00	94 310,29		Vlastní
		v.č.D.1.1-05 : (1,2+18+1,2+1,2+1,2+4,75+5,442+18+1,2)*(3+5,8) (1,2+9+1,2)*(2+5,8) (1,2+18+1,2)*6,8 7,17*3 (4,85+1,2+1,2+18+1,2)*7 (1,2+9+1,2)*(2+5,8) 4,1*6,8 (4,5+1,2)*6,8 Autokonspicí 1122,7418*2			511,48000 100,32000 138,72000 21,51000 183,75000 100,32000 27,88000 38,76000 1 122,74000 2 245,48000			
127	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	1 122,74160	43,00	47 155,15		Vlastní
		v.č.D.1.1-05 : (1,2+18+1,2+1,2+1,2+4,75+5,442+18+1,2)*(3+5,8) (1,2+9+1,2)*(2+5,8) (1,2+18+1,2)*6,8 7,17*3 (4,85+1,2+1,2+18+1,2)*7 (1,2+9+1,2)*(2+5,8) 4,1*6,8 (4,5+1,2)*6,8			511,48000 100,32000 138,72000 21,51000 183,75000 100,32000 27,88000 38,76000			
128	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešenišové podlahy do 1,2 m	m2	628,74772	83,00	43 245,59		Vlastní
		m.č.01 : 2,6*(1,75) + 3,6*1,4 m.č.02 : 5,45*3,9 m.č.03 : 1,2*(2,15+0,15) m.č.04 : 5,675*3,9 + 1,475*(1,2+0,125) m.č.05 : 2,5*(1,75) + 3,6*1,4 m.č.06 : 5,45*3,9 m.č.07 : 1,75*2,275 m.č.08 : 5,1*3,9 + 1,5*(1,75+0,15) m.č.101 : (5,442+7,17)*2*4,1 m.č.102 : (2,825+0,125+2,825+0,125+1,1)*1,2 + (3,9+0,3)*1,225 + 1 m.č.103 : 2,5*(1,75) m.č.104 : 7*3,9 + 5*3,9 + 2,4*1,95 m.č.105 : 2,25*1,8 m.č.106 : 0,95*(1,65+0,15) + 1*(0,15+1,55) m.č.107 : 5,225*3,9 + (0,15+1,55+0,125)*1,7 m.č.108 : 2,825*2,575 m.č.109 : 2,825*2,575 m.č.110 : 1,1*2,575 m.č.111 : 1,2*(3,08+0,125+1,5+0,125+2,2) m.č.112 : (3,25)*2,5 m.č.113 : 2,7*(2,275+0,125) m.č.114 : 3,9*(4,85+0,7) + (0,05+1+0,45)*1,5 m.č.115 : 2,7*2,275 m.č.116 : (4,85+0,7)*3,9 + (0,05+1+0,45)*1,5 m.č.117 : 2,4*2,275 m.č.118 : 3,9*(3,75+0,7) + 1,5*(0,585+1,985) m.č.119 : 2,2*2,575 m.č.120 : 1,5*2,575 m.č.121 : 3,05*2,575 m.č.201 : (1,75)*2,5 m.č.202 : 2,25*1,8 m.č.203 : 2,2*2,275 m.č.204 : 4,65*3,9 m.č.205 : 1,1*0,5 + 3,25*1,25 m.č.206 : 2*2,525			9,84000 21,25000 2,76000 24,09000 9,84000 21,25000 3,98000 22,74000 25,85000 14,54000 4,38000 55,38000 4,05000 3,31000 23,48000 7,27000 7,27000 2,83000 8,40000 8,13000 6,48000 23,89000 5,14000 23,89000 5,46000 21,18000 5,67000 3,66000 7,85000 4,38000 3,38000 5,00000 18,14000 4,61000 5,05000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	D.1.	OBJEKT SOCIÁLNÍ REHABILITACE
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.207 : 5,025*3,9 + 2,025*(1,1+0,125)		22,08000				
		m.č.208 : 3,25*1,25+1,1*0,5		4,61000				
		m.č.209 : 2*2,525		5,05000				
		m.č.210 : 5,025*3,9 + 2,025*(1,1+0,125)		22,08000				
		m.č.211 : 1,5*2,225		3,34000				
		m.č.212 : 2,2*2,275		5,00000				
		m.č.213 : (3,95+0,7)*3,9		18,14000				
		m.č.214 : (1,75)*2,5		4,38000				
		m.č.215 : 2,225*1,5		3,34000				
		m.č.216 : 2,2*2,275		5,00000				
		m.č.217 : (3,95+0,7)*3,9		18,14000				
		m.č.218 : 3,25*1,25+1,1*0,5		4,61000				
		m.č.219 : 2*2,525		5,05000				
		m.č.220 : 5,025*3,9 + 2,025*(1,1+0,125)		22,08000				
		m.č.221 : 3,25*1,25+1,1*0,5		4,61000				
		m.č.222 : 2*2,525		5,05000				
		m.č.223 : 5,025*3,9 + 2,025*(1,1+0,125)		22,08000				
		m.č.224 : 2,225*1,5		3,34000				
		m.č.225 : 2,2*2,275		5,00000				
		m.č.226 : 4,65*3,9		18,14000				
129	941955101R00	Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeníové podlahy do 1,5 m	m2	51,92000	75,00	4 644,00		Vlastní
		m.č.01 : 2,5*(2,2+1,2) + 3,9*1,4		13,98000				
		m.č.05 : 2,5*(2,2+1,2) + 3,9*1,4		13,98000				
		m.č.103 : 2,5*(2,2+1,2)		8,50000				
		m.č.112 : (2,2+1,2)*2,5		8,50000				
		m.č.201 : (2,2+1,2)*2,5		8,50000				
		m.č.214 : (2,2+1,2)*2,5		8,50000				
130	944944011R00	Ochranné síť z umělých vláken	m2	1 122,74160	12,00	13 472,90		Vlastní
		v.č.D.1.1-05						
		(1,2+18+1,2+1,2+1,2+4,75+5,442+18+1,2)*(3+5,8)		511,48000				
		(1,2+9+1,2)*(2+5,8)		100,32000				
		(1,2+18+1,2)*5,8		138,72000				
		7,17*3		21,51000				
		(4,65+1,2+1,2+18+1,2)*7		183,75000				
		(1,2+9+1,2)*(2+5,8)		100,32000				
		4,1*5,8		27,88000				
		(4,5+1,2)*5,8		38,78000				
131	944944031R00	Ochranné síť příplatek k ceně za každý další i započaty měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	3 368,22480	7,00	23 577,57		Vlastní
		v.č.D.1.1-05						
		(1,2+18+1,2+1,2+1,2+4,75+5,442+18+1,2)*(3+5,8)		511,48000				
		(1,2+9+1,2)*(2+5,8)		100,32000				
		(1,2+18+1,2)*5,8		138,72000				
		7,17*3		21,51000				
		(4,65+1,2+1,2+18+1,2)*7		183,75000				
		(1,2+9+1,2)*(2+5,8)		100,32000				
		4,1*5,8		27,88000				
		(4,5+1,2)*5,8		38,78000				
		Množství		1 122,74160				
		1 122,74160*2		2 245,48320				
132	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 122,74160	-6,00	8 981,93		Vlastní
		v.č.D.1.1-05						
		(1,2+18+1,2+1,2+1,2+4,75+5,442+18+1,2)*(3+5,8)		511,48000				
		(1,2+9+1,2)*(2+5,8)		100,32000				
		(1,2+18+1,2)*5,8		138,72000				
		7,17*3		21,51000				
		(4,65+1,2+1,2+18+1,2)*7		183,75000				
		(1,2+9+1,2)*(2+5,8)		100,32000				
		4,1*5,8		27,88000				
		(4,5+1,2)*5,8		38,78000				
		Množství		1 122,74160				
		1 122,74160*2		2 245,48320				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				30 498,65		
133	952901111R00	Vybíjení budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubní, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předních předních před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	677,74772	45,00	30 498,65		Vlastní
		zárubní, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předních předních před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m						
		m.č.01 : 2,5*(1,75+2+1,2) + 3,9*1,4		18,34000				
		m.č.02 : 5,45*3,9		21,25000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	D.1.	OBJEKT SOCIÁLNÍ REHABILITACE
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
	m.č.03	1,2*(2,15+0,15)		2,76000				
	m.č.04	5,675*3,9 + 1,475*(1,2+0,125)		24,06000				
	m.č.05	2,5*(1,75+2,2+1,2) + 3,8*1,4		18,34000				
	m.č.06	5,45*3,9		21,25000				
	m.č.07	1,78*2,275		3,98000				
	m.č.08	5,1*3,9 + 1,5*(1,75+0,15)		22,74000				
	m.č.101	[5,442+7,17]/2*4,1		25,85000				
	m.č.102	(2,825+0,125+2,825+0,125+1,1)*1,2 + (3,8+0,3)*1,225 + 1		14,54000				
	m.č.103	2,5*(1,75+2,2+1,2)		12,88000				
	m.č.104	7*3,9 + 6*3,9 + 2,4*1,95		55,38000				
	m.č.105	2,25*1,8		4,05000				
	m.č.106	0,95*(1,55+0,15) + 1*(0,13+1,55)		3,31000				
	m.č.107	5,225*3,9 + (0,15+1,55+0,125)*1,7		23,48000				
	m.č.108	2,825*2,575		7,27000				
	m.č.109	2,825*2,575		7,27000				
	m.č.110	1,1*2,575		2,83000				
	m.č.111	1,2*(3,05+0,125+1,5+0,125+2,2)		8,40000				
	m.č.112	(3,25+2,2+1,2)*2,5		16,63000				
	m.č.113	2,7*(2,275+0,125)		6,48000				
	m.č.114	3,9*(4,85+0,7) + (0,05+1+0,45)*1,5		23,89000				
	m.č.115	2,7*2,275		6,14000				
	m.č.116	(4,85+0,7)*3,9 + (0,05+1+0,45)*1,5		23,89000				
	m.č.117	2,4*2,275		5,46000				
	m.č.118	3,9*(3,75+0,7) + 1,5*(0,565+1,985)		21,18000				
	m.č.119	2,2*2,575		5,67000				
	m.č.120	1,5*2,575		3,86000				
	m.č.121	3,05*2,575		7,85000				
	m.č.201	(1,75+2,2+1,2)*2,5		12,88000				
	m.č.202	2,25*1,5		3,38000				
	m.č.203	2,2*2,275		5,00000				
	m.č.204	4,65*3,9		18,14000				
	m.č.205	1,1*0,5 + 3,25*1,28		4,61000				
	m.č.206	2*2,525		5,05000				
	m.č.207	5,025*3,9 + 2,025*(1,1+0,125)		22,08000				
	m.č.208	3,25*1,25+1,1*0,5		4,61000				
	m.č.209	2*2,525		5,05000				
	m.č.210	5,025*3,9 + 2,025*(1,1+0,125)		22,08000				
	m.č.211	1,8*2,225		3,34000				
	m.č.212	2,2*2,275		5,00000				
	m.č.213	(3,95+0,7)*3,9		18,14000				
	m.č.214	(1,75+2,2+1,2)*2,5		12,88000				
	m.č.215	2,225*1,5		3,34000				
	m.č.216	2,2*2,275		5,00000				
	m.č.217	(3,85+0,7)*3,9		18,14000				
	m.č.218	3,25*1,25+1,1*0,5		4,61000				
	m.č.219	2*2,525		5,05000				
	m.č.220	5,025*3,9 + 2,025*(1,1+0,125)		22,08000				
	m.č.221	3,25*1,25+1,1*0,5		4,61000				
	m.č.222	2*2,525		5,05000				
	m.č.223	5,025*3,9 + 2,025*(1,1+0,125)		22,08000				
	m.č.224	2,225*1,5		3,34000				
	m.č.225	2,2*2,275		5,00000				
	m.č.226	4,65*3,9		18,14000				

Díl: 96	Bourání konstrukcí				84 861,30		
134 961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	16,28200	2 182,00	48 138,30	601-3	RTS 21/I
	nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech						
	1,5*0,9*0,6*2			1,62000			
	3,5*0,9*0,6*2			3,78000			
	1,6*0,9*0,6*2			1,72800			
	4,2*0,9*0,6*2			4,63800			
	2,9*0,9*0,6*2			3,13200			
	0,9*0,9*0,6			0,48600			
135 961054111R00	Odbourání znehodnocené výplně pilot D do 450 mm	m	1,20000	1 042,00	1 248,00		Vlastní
	v.č.D.1 2 a-06:						
	PR 400						
	PR 0,3*2			0,60000			
	PR 1 0,3*2			0,60000			
136 961054112R00	Odbourání znehodnocené výplně pilot D do 650 mm	m	6,90000	2 500,00	17 871,00		Vlastní
	v.č.D.1 2 a-05						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	D.1.	OBJEKT SOCIÁLNÍ REHABILITACE
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost
		PR 600 P1 : 0,3*3 P1.1 : 0,3*4 v.č.D.1.2.a-05 : PR 600 : P2 : 4*0,3 P2.1 : 0,3*1 P2.2 : 0,3*2 P2.3 : 0,3*1 P3 : 0,3*4 P3.1 : 0,3*4		0,90000 1,20000 1,20000 0,30000 0,60000 0,30000 1,20000 1,20000				
137	961054113R00	Odbourání znehodnocené výplně pilot D do 1250 mm v.č.D.1.2.a-05 : PR 750 : P4 : 3*0,3 v.č.D.1.2.b-06 : PR 750 : P4.1 : 0,3*1 P5 : 0,3*8	m	3,60000	4 800,00	17 604,00		Vlastní
				0,00000 0,30000 2,40000				
Díl: 97		Prorážení otvorů				15 130,00		
138	972012211R00	Vybourání otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných stropních loužkách přes 120 mm, plochy do 0,09 m2 ÚT, TL, PLYN : 200/100mm : 12 150/150mm : 22	kus	34,00000	53,20	1 870,00		Vlastní
				12,00000 22,00000				
139	974031155R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) ÚT, TL, PLYN : 80	m	80,00000	91,00	7 920,00		Vlastní
				80,00000				
140	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) ÚT, TL, PLYN : 80	m	60,00000	89,00	5 340,00		Vlastní
				60,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				645 596,36		
141	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	2 701,24000	239,00	645 596,36		Vlastní
Díl: 711		Izolace proti vodě				368 637,20		
142	711111001RZ1	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovně natěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku v.č.D.1.1-05 : A : 18*9 (5,482+7,17)/2*4,1 B : 18*9	m2	349,93660	105,00	14 897,34		Vlastní
				162,00000 25,94000 162,00000				
143	711112001RT1	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, materiál ve specifikaci v.č.D.1.1-03 : v.č.D.1.1-10 : A : (0,12+0,17+2,58+0,25)*(4,88+17,7+4,88) 17,7*0,5 17,7*0,25 B : (0,12+0,17+2,58+0,25)*(4,88+17,7+4,88) 17,7*0,5 17,7*0,25	m2	195,40440	51,00	9 965,62		Vlastní
				64,43000 8,65000 4,42000 64,43000 8,65000 4,42000				
144	711141559RY2	Izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem Provedení odizolování povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů. v.č.D.1.1-05 : A : 18*9 (5,482+7,17)/2*4,1 B : 18*9	m2	349,93660	247,00	85 434,34		Vlastní
				162,00000 25,94000 162,00000				
145	711142559RY2	Izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem v.č.D.1.1-03 : v.č.D.1.1-10 : A : (0,12+0,17+2,58+0,25)*(4,88+17,7+4,88) 17,7*0,5 17,7*0,25 B : (0,12+0,17+2,58+0,25)*(4,88+17,7+4,88) 17,7*0,5 17,7*0,25	m2	195,40440	265,00	51 782,17		Vlastní
				64,43000 8,65000 4,42000 64,43000 8,65000 4,42000				
146	711212002RT3	Izolace proti vodě - nátěry, stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti jednovrstvá	m2	128,03625	478,00	60 245,33		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	D.1.	OBJEKT SOCIÁLNÍ REHABILITACE
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stěny pod odklad :						
		m.č.03 : (1,2+2,15+0,15)*2*(0,3)			2,10000			
		-0,7*0,3			-0,21000			
		m.č.07 : (1,75+2,275)*2*(0,3)			2,42000			
		(1,75+1,75)*1,6			5,60000			
		-0,8*0,2			-0,16000			
		m.č.105 : (2,25+1,8)*2*(0,3)			2,43000			
		-0,9*0,3			-0,27000			
		m.č.108 : (0,8+1,55+0,15) *2*(0,3)			1,58000			
		-0,7*0,3*2			-0,42000			
		(1+0,15+1,55)*2*(0,3)			1,62000			
		-0,7*0,3			-0,21000			
		m.č.110 : (1,1+2,575)*2*(0,3)			2,21000			
		-0,7*0,3			-0,21000			
		m.č.113 : (2,7+2,275)*2*(0,3)			2,98000			
		-1,2*0,3			-0,36000			
		(2,275+2,7)*1,6			7,96000			
		m.č.115 : (2,7+2,275)*2*(0,3)			2,98000			
		-1,2*0,3			-0,36000			
		(2,275+2,7)*1,6			7,96000			
		m.č.117 : (2,4+2,275)*2*(0,3)			2,81000			
		-0,9*0,3			-0,27000			
		(2,275+2,7)*1,6			7,96000			
		m.č.203 : (2,2+2,275)*2*(0,3)			2,89000			
		-0,8*0,3			-0,24000			
		(2,05+2,05)*1,6			6,56000			
		m.č.206 : (2+2,525)*2*(0,3)			2,71000			
		-0,8*0,3			-0,24000			
		(2,0+2,0)*1,6			6,40000			
		m.č.209 : (2+2,525)*2*(0,3)			2,71000			
		-0,8*0,3			-0,24000			
		(2,0+2,0)*1,6			6,40000			
		m.č.212 : (2,2+2,275)*2*(0,3)			2,89000			
		-0,8*0,3			-0,24000			
		(2,05+2,05)*1,6			6,56000			
		m.č.216 : (2,2+2,275)*2*(0,3)			2,89000			
		-0,8*0,3			-0,24000			
		(2,05+2,05)*1,6			6,56000			
		m.č.219 : (2+2,525)*2*(0,3)			2,71000			
		-0,8*0,3			-0,24000			
		(2,0+2,0)*1,6			6,40000			
		m.č.222 : (2+2,525)*2*(0,3)			2,71000			
		-0,8*0,3			-0,24000			
		(2,0+2,0)*1,6			6,40000			
		m.č.225 : (2,2+2,275)*2*(0,3)			2,89000			
		-0,8*0,3			-0,24000			
		(2,0+2,0)*1,6			6,40000			
		pod dřezem :						
		m.č.03 : 1,2*2,15			2,58000			
		m.č.07 : 1,75*2,275			3,98000			
147	711212241R00	Izolace proti vodě - nátěry, stěrky doplnky těsnění prostupů těsnící manžetou	kus	17,00000	210,00	10 370,00		Vlastní
		m.č.03 : 1			1,00000			
		m.č.07 : 1			1,00000			
		m.č.105 : 1			1,00000			
		m.č.108 : 1			1,00000			
		1			1,00000			
		m.č.110 : 1			1,00000			
		m.č.113 : 1			1,00000			
		m.č.115 : 1			1,00000			
		m.č.117 : 1			1,00000			
		m.č.203 : 1			1,00000			
		m.č.206 : 1			1,00000			
		m.č.209 : 1			1,00000			
		m.č.212 : 1			1,00000			
		m.č.216 : 1			1,00000			
		m.č.219 : 1			1,00000			
		m.č.222 : 1			1,00000			
		m.č.225 : 1			1,00000			
148	711212601RT2	Izolace proti vodě - nátěry, stěrky doplnky těsnící pás do spoje podlaha stěna š 100 mm	m	184,35000	130,85	25 624,65		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	D.1.	OBJEKT SOCIÁLNÍ REHABILITACE
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.03 : (1,2+2,15+0,15)*2		7,00000				
		kouř. stěny : 0,3*4		1,20000				
		m.č.07 : (1,75+2,275)*2		8,05000				
		kouř. stěny : 2,1+0,3*3		3,00000				
		m.č.105 : (2,25+1,8)*2		8,10000				
		kouř. stěny : 0,3*4		1,20000				
		m.č.106 : (0,8+1,55+0,15)*2		5,20000				
		kouř. stěny : 0,3*4		1,20000				
		(1+0,15+1,55)*2		5,40000				
		kouř. stěny : 0,3*4		1,20000				
		m.č.110 : (1,1+2,575)*2		7,35000				
		kouř. stěny : 0,3*4		1,20000				
		m.č.113 : (2,7+2,275)*2		9,95000				
		kouř. stěny : 2,1+0,3*3		3,00000				
		m.č.115 : (2,7+2,275)*2		9,95000				
		kouř. stěny : 2,1+0,3*3		3,00000				
		m.č.117 : (2,4+2,275)*2		9,35000				
		kouř. stěny : 2,1+0,3*3		3,00000				
		m.č.203 : (2,2+2,275)*2		8,95000				
		kouř. stěny : 2,1+0,3*3		3,00000				
		m.č.206 : (2+2,525)*2		9,05000				
		kouř. stěny : 2,1+0,3*3		3,00000				
		m.č.208 : (2+2,525)*2		9,05000				
		kouř. stěny : 2,1+0,3*3		3,00000				
		m.č.212 : (2,2+2,275)*2		8,95000				
		kouř. stěny : 2,1+0,3*3		3,00000				
		m.č.216 : (2,2+2,275)*2		8,95000				
		kouř. stěny : 2,1+0,3*3		3,00000				
		m.č.219 : (2+2,525)*2		9,05000				
		kouř. stěny : 2,1+0,3*3		3,00000				
		m.č.222 : (2+2,525)*2		9,05000				
		kouř. stěny : 2,1+0,3*3		3,00000				
		m.č.225 : (2,2+2,275)*2		8,95000				
		kouř. stěny : 2,1+0,3*3		3,00000				
149	711482020RZ1	izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi svislá, napojení s přesahem, lhouška s nopy 8 mm	m2	288,30200	288,000	83 904,18		Vlastní
		v.č.D.1.1-03 :						
		v.č.D.1.1-10 :						
		A : (0,25+0,17+2,58+0,25)*(4,68+17,7+4,68)		87,94000				
		B : (0,25+0,17+2,58+0,25)*(4,68+17,7+4,68)		87,94000				
		v.č.D.1.1-11 :						
		KOLEM OBJEKTU : (18+9)*1*2		54,00000				
		-4,1*2		-6,20000				
		(18+9)*1*2		54,00000				
		7,17*1		7,17000				
		5,442*1		5,44000				
150	711491272RZ1	izolace proti tlakové vodě ostatní svislá, ochranná textíle, včetně dodávky materiálu	m2	176,89000	288,000	15 126,54		Vlastní
		na nopy :						
		v.č.D.1.1-03 :						
		v.č.D.1.1-10 :						
		A : (0,25+0,17+2,58+0,25)*(4,68+17,7+4,68)		87,94000				
		B : (0,25+0,17+2,58+0,25)*(4,68+17,7+4,68)		87,94000				
151	711-pc	Dodávka a montáž izolační krystalizačního nátěru na beton prorůstající do betonu	m2	73,06200	288,000	21 772,48		Vlastní
		v.č.D.1.2-a-11 : (0,38+3,9+0,4)*(0,2+0,3+0,2+0,2+0,15+0,3)*4		25,27000				
		17,7*(0,2+0,3+0,2+0,2+0,15+0,3)*2		47,79000				
152	996711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	3,72199	996,000	3 714,55		Vlastní
Díl: 712		Živličné krytiny				275 408,49		
153	712311101RZ1	Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lekem, včetně dodávky materiálu	m2	311,58000	288,000	11 840,04		Vlastní
		v.č.1.1.0-08 :						
		A : 17,1*8,1		138,51000				
		1,8*0,9		1,62000				
		(17,1+8,1+0,9)*0,6		15,66000				
		B : 17,1*8,1		138,51000				
		1,8*0,9		1,62000				
		(17,1+8,1+0,9)*0,6		15,66000				
154	712341558RZ3	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného, nosná vložka skelná rohož	m2	311,58000	138,510	61 069,68		Vlastní
		v.č.1.1.0-09 :						
		A : 17,1*8,1		138,51000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	D.1.	OBJEKT SOCIÁLNÍ REHABILITACE
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,8*0,9 (17,1+8,1+0,9)*0,6 B : 17,1*8,1 1,8*0,9 (17,1+8,1+0,9)*0,6		1,62000 15,66000 138,51000 1,62000 15,66000				
155	712391171RT1	Povlakové krytiny střeš do 10° ostatní textilie podkladní, 1 vrstva, bez dodávky textílie	m2	311,58000	384,36633	12 151,62		Vlastní
		v.č. 1.1.D-09 A : 17,1*8,1 1,8*0,9 (17,1+8,1+0,9)*0,6 B : 17,1*8,1 1,8*0,9 (17,1+8,1+0,9)*0,6		138,51000 1,62000 15,66000 138,51000 1,62000 15,66000				
156	712-po	Dodávka a montáž hydroizolační folie střešního pláště folií tl. 1,5mm včetně podkladní geotextilie 300g/m2	m2	384,36633	118,500	176 039,78		Vlastní
		včetně : - upravení rohů, koutů, prostupu - ukončení - vytažení na atiku - všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací - parametry folie dle projektové dokumentace Měrná jednotka m2 půdorysná plochy střešiny přístavek : v.č. 1.1.-15+D.1.2.A13 : (7,514+5,473)/2*5,18 A : 18*9 2,7*0,9 B : 18*9 2,7*9		33,64000 162,00000 2,43000 162,00000 24,30000				
157	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,68967	1 273,69	2 124,59		Vlastní
158	67390526R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. př 2 kPa 2,80 mm	m2	358,31700	34,750	12 182,78		Vlastní
		v.č. 1.1.D-09 A : 17,1*8,1 1,8*0,9 (17,1+8,1+0,9)*0,6 B : 17,1*8,1 1,8*0,9 (17,1+8,1+0,9)*0,6 Měrná jednotka 311,58*0,15		138,51000 1,62000 15,66000 138,51000 1,62000 15,66000 46,74000				
Díl: 713		Izolace tepelné				588 437,73		
159	713111130RT1	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve, IZOL 200MM	m2	33,63633	39,000	2 320,81		Vlastní
		v.č. D.1.1.-15+D.1.2.A13 : (7,514+5,473)/2*(5,18)		33,64000				
160	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	33,63633	21,000	706,36		Vlastní
		PIR : v.č. D.1.1.-15+D.1.2.A13 : (7,514+5,473)/2*(5,18)		33,64000				
161	713121121RT1	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	656,67335	38,000	25 610,26		Vlastní
		Nářezání izolace na potřebný rozměr a pokládku na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace. 50+50mm : m.č. 01 : 2,5*(1,75+2,2+1,2) + 3,9*1,4 + 1,75*0,3 + 1,2*0,3 + 1,1*0,15 + 1,1*0,3 m.č. 02 : 5,45*3,9 m.č. 03 : 1,2*2,18 m.č. 04 : 5,675*3,9 + 1,475*(1,2+0,125) + 0,125*0,7 m.č. 05 : 2,5*(1,75+2,2+1,2) + 3,9*1,4 + 1,1*0,15 + 1,2*0,3 + 1,75*0,3 + 1,1*0,3 m.č. 06 : 5,45*3,9 m.č. 07 : 1,75*2,275 m.č. 08 : 5,1*3,9 + 1,5*(1,75+0,15) + 0,8*0,125 Měrná jednotka 50+50mm : m.č. 101 : ((5,442+7,17)/2)*4,1 m.č. 102 : (2,825+0,125+2,825+0,125+1,1)*1,2 = (3,9+0,3)*1,225 + 1*3*0,45 + 7*0,125+0,8*0,125*3 m.č. 103 : 2,5*1,75 + 0,9*0,3*2 m.č. 104 : 7*3,9 + 6*3,9 + 2,4*1,95 + 2,375*0,3*2 m.č. 105 : 2,25*1,8 + 0,8*0,15 m.č. 106 : 0,95*(1,55+0,15) + 1*(1,55)+0,7*0,125 m.č. 107 : 5,225*3,9 + (0,15+1,85+0,125)*1,7 + 0,7*0,125		19,71000 21,25000 2,58000 24,17000 19,71000 21,25000 3,59000 22,84000 35,63600 29,85000 16,28000 4,82000 56,60000 4,18000 3,25000 23,57000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	D.1	OBJEKT SOCIÁLNÍ REHABILITACE
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.108 : 2,825*2,575		7,27000				
		m.č.108 : 2,825*2,575		7,27000				
		m.č.110 : 1,1*2,678		2,83000				
		m.č.111 : 1,2*(0,45+3,05+0,125+1,5+0,125+2,2)+0,8*0,125*3		9,24000				
		m.č.112 : 3,25*2,5+1*0,3+0,9*0,3*3		9,23000				
		m.č.113 : 2,7*(2,275+0,125)		6,48000				
		m.č.114 : 3,9*(4,85+0,7) + (0,05+1+0,45)*1,6		23,89000				
		m.č.115 : 2,7*(2,275+0,125)		6,48000				
		m.č.116 : (4,85+0,7)*3,9 + (0,05+1+0,45)*1,5		23,89000				
		m.č.117 : 2,4*2,275+1,065*0,125		5,71000				
		m.č.118 : 3,9*(3,75+0,7) +1,5*(0,665+1,985)		21,18000				
		m.č.119 : 2,2*2,575		5,57000				
		m.č.120 : 1,5*2,575		3,86000				
		m.č.121 : 3,05*2,575		7,85000				
		Mezosociál		2/5 14000				
		20+20mm :						
		m.č.201 : 1,75*2,5+0,9*0,3*4		5,48000				
		m.č.202 : 2,25*1,5+0,125*0,8*2		3,58000				
		m.č.203 : 2,2*2,275		5,00000				
		m.č.204 : 4,85*3,9		18,14000				
		m.č.205 : 1,1*0,5 + 3,25*1,25+0,8*0,125*2		4,81000				
		m.č.206 : 2*2,525		5,05000				
		m.č.207 : 5,025*3,9 + 2,025*(1,1+0,125)		22,08000				
		m.č.208 : 3,25*1,25+1,1*0,5 + 0,8*0,125*2		4,81000				
		m.č.209 : 2*2,525		5,05000				
		m.č.210 : 5,025*3,9 + 2,025*(1,1+0,125)		22,08000				
		m.č.211 : 1,5*2,225+0,125*0,8*2		3,54000				
		m.č.212 : 2,2*2,275		5,00000				
		m.č.213 : (3,95+0,7)*3,9		18,14000				
		m.č.214 : 1,75*2,5+0,9*0,3*4		5,48000				
		m.č.215 : 2,225*1,5+0,8*0,125*2		3,54000				
		m.č.216 : 2,2*2,275		5,00000				
		m.č.217 : (3,95+0,7)*3,9		18,14000				
		m.č.218 : 3,25*1,25+1,1*0,5+0,8*0,125*2		4,81000				
		m.č.219 : 2*2,525		5,05000				
		m.č.220 : 5,025*3,9 + 2,025*(1,1+0,125)		22,08000				
		m.č.221 : 3,25*1,25+1,1*0,5+0,8*0,125*2		4,81000				
		m.č.222 : 2*2,525		5,05000				
		m.č.223 : 5,025*3,9 + 2,025*(1,1+0,125)		22,08000				
		m.č.224 : 2,225*1,5+0,8*0,125*2		3,54000				
		m.č.225 : 2,2*2,275		5,00000				
		m.č.226 : 4,65*3,9		18,14000				
		Mezosociál		2/5 42000				
182	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	273,75840	18,000	36 957,38		Vlastní
		Očištění povrchu stěny od prachu, nalezení izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího mletu, osazení desek.						
		v.č.D.1.1-03 :						
		v.č.D.1.1-10 :						
		A : (0,12+0,17+2,58+0,25)*(4,68+17,7+4,68)		84,43000				
		B : (0,12+0,17+2,58+0,25)*(4,68+17,7+4,68)		84,43000				
		v.č.D.1.1-24 :						
		ATIKA : (17,1+8,1+0,9)*2*0,65		34,45000				
		[17,1+8,1+0,9]*2*0,65		34,45000				
		včetně částí atiky :						
		v.č.D.1.1-09 :						
		POD : K2 : 120*0,3		36,00000				
153	713141221RS2	Montáž tepelné izolace střešních na plný podklad montáž parozábrany na plný podklad plochých střeš, včetně dodávky materiálu	m2	69,87006	113,000	7 895,32		Vlastní
		OSB DESKA :						
		v.č.D.1.1-15+D.1.2.A13 (7,514+5,473)/2*(5,18*2)		67,27000				
		(7,514+5,473)*0,2		2,60000				
164	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplnky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu	m2	858,67335	47,000	27 580,28		Vlastní
		m.č.01 : 2,5*(1,75+2,2+1,2) + 3,9*1,4 + 1,75*0,3+1,2*0,3+1,1*0,15+1,1*0,3		18 71000				
		m.č.02 : 5,45*3,9		21,25000				
		m.č.03 : 1,2*2,15		2,58000				
		m.č.04 : 5,575*3,9 + 1,475*(1,2+0,125) + 0,125*0,7		24,17000				
		m.č.05 : 2,5*(1,75+2,2+1,2) + 3,9*1,4 + 1,1*0,15 + 1,2*0,3+1,75*0,3+1,1*0,3		18 71000				
		m.č.06 : 5,45*3,9		21,25000				
		m.č.07 : 1,75*2,275		3,99000				
		m.č.08 : 5,1*3,9 + 1,5*(1,75+0,15) + 0,8*0,125		22,84000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	D.1.	OBJEKT SOCIÁLNÍ REHABILITACE
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost
		<i>Mechanizace</i>		118,50000				
		m.č.101 : ((5,442+7,17)/2)*4,1		25,85000				
		m.č.102 : (2,825+0,125+2,825+0,125+1,1)*1,2 + (3,9+0,3)*1,225 + 1+3*0,45		18,28000				
		= 7*0,125+0,8*0,125*3						
		m.č.103 : 2,5*1,75 +0,9*0,3*2		4,92000				
		m.č.104 : 7*3,9 + 6*3,9 + 2,4*1,65 +2,375*0,3*2		56,60000				
		m.č.105 : 2,25*1,8 +0,9*0,15		4,18000				
		m.č.106 : 0,95*(1,55+0,15) +1*(1,55)+0,7*0,125		3,25000				
		m.č.107 : 5,225*3,9 + (0,15+1,55+0,125)*1,7 +0,7*0,125		23,57000				
		m.č.108 : 2,825*2,575		7,27000				
		m.č.109 : 2,825*2,575		7,27000				
		m.č.110 : 1,1*2,575		2,83000				
		m.č.111 : 1,2*(0,45+3,05+0,125+1,5+0,125+2,2) +0,6*0,125*3		9,24000				
		m.č.112 : 3,25*2,5 +1*0,3 +0,9*0,3*3		9,23000				
		m.č.113 : 2,7*(2,275+0,125)		6,48000				
		m.č.114 : 3,9*(4,85+0,7) + (0,05+1+0,45)*1,5		23,89000				
		m.č.115 : 2,7*(2,275+0,125)		6,48000				
		m.č.116 : (4,85+0,7)*3,9 + (0,05+1+0,45)*1,5		23,89000				
		m.č.117 : 2,4*2,275+1,985*0,125		5,71000				
		m.č.118 : 3,9*(3,75+0,7) +1,5*(0,565+1,985)		21,18000				
		m.č.119 : 2,2*2,575		5,67000				
		m.č.120 : 1,5*2,575		3,86000				
		m.č.121 : 3,05*2,575		7,85000				
		<i>Mazací součty</i>		275,74000				
		m.č.201 : 1,75*2,5+0,9*0,3*4		5,48000				
		m.č.202 : 2,25*1,5+0,125*0,8*2		3,58000				
		m.č.203 : 2,2*2,275		5,00000				
		m.č.204 : 4,65*3,9		18,14000				
		m.č.205 : 1,1*0,5 + 3,25*1,25+0,6*0,125*2		4,81000				
		m.č.206 : 2*2,525		5,05000				
		m.č.207 : 5,025*3,9 +2,025*(1,1+0,125)		22,08000				
		m.č.208 : 3,25*1,25+1,1*0,5 +0,8*0,125*2		4,81000				
		m.č.209 : 2*2,525		5,05000				
		m.č.210 : 5,025*3,9 + 2,025*(1,1+0,125)		22,08000				
		m.č.211 : 1,6*2,225+0,125*0,8*2		3,54000				
		m.č.212 : 2,2*2,275		5,00000				
		m.č.213 : (3,85+0,7)*3,9		16,14000				
		m.č.214 : 1,75*2,5+0,9*0,3*4		5,48000				
		m.č.215 : 2,225*1,5+0,8*0,125*2		3,54000				
		m.č.216 : 2,2*2,275		5,00000				
		m.č.217 : (3,95+0,7)*3,9		16,14000				
		m.č.218 : 3,25*1,25+1,1*0,5+0,8*0,125*2		4,81000				
		m.č.219 : 2*2,525		5,05000				
		m.č.220 : 5,025*3,9 +2,025*(1,1+0,125)		22,08000				
		m.č.221 : 3,25*1,25+1,1*0,5+0,8*0,125*2		4,81000				
		m.č.222 : 2*2,525		5,05000				
		m.č.223 : 5,025*3,9 +2,025*(1,1+0,125)		22,08000				
		m.č.224 : 2,225*1,5+0,8*0,125*2		3,54000				
		m.č.225 : 2,2*2,275		5,00000				
		m.č.226 : 4,65*3,9		18,14000				
		<i>Mazací součty</i>		245,42000				
165	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm,	m	806,55920	11,000	10 486,27		Vlastní
		m.č.01 : (2,5+ 1,75+2,2+1,2)*2 + (3,9+1,4)*2		25,90000				
		=0,5-1,75-1,15-0,6-0,9		-4,90000				
		m.č.02 : (5,45+3,9)*2		18,70000				
		m.č.03 : (1,2+2,15)*2		8,70000				
		m.č.04 : (7+3,9)*2		21,80000				
		m.č.05 : (2,5+ 1,75+2,2+1,2)*2 + (3,9+1,4)*2		25,90000				
		=0,5-1,75-1,15-0,6-0,9		-4,90000				
		m.č.06 : (5,45+3,9+1,4)*2		21,50000				
		m.č.07 : (1,75+2,275)*2		8,05000				
		m.č.08 : (7+3,9)*2		21,80000				
		<i>Mazací součty</i>		140,65000				
		m.č.101 : ((5,442+7,17)/2)*4,1*2		51,71000				
		m.č.102 : (2,825+0,125+2,825+0,125+1,1 +3,9+0,3)*2		22,40000				
		m.č.103 : (2,5*2+1,75*2)		8,50000				
		m.č.104 : (7+3,9)*2 + (6+0,15+2,25+3,9)*2		46,40000				
		m.č.105 : (2,25+1,8)*2		8,10000				
		m.č.106 : (0,85+1,55+0,15)*2 +(1+1,55)*2		10,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	D.1.	OBJEKT SOCIÁLNÍ REHABILITACE
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 107 : (5,475+0,4+0,125+3,9)*2		21,80000				
		m.č. 108 : (2,825+2,575)*2		10,60000				
		m.č. 109 : (2,825+2,575)*2		10,60000				
		m.č. 110 : (1,1+2,575)*2		7,35000				
		m.č. 111 : (1,2+0,45+3,05+0,125+1,5+0,125+2,2)*2		17,30000				
		m.č. 112 : (3,25+2,5)*2		11,50000				
		m.č. 113 : (2,7+2,275)*2		9,95000				
		m.č. 114 : (3,9+4,85+0,7+1,5)*2		21,90000				
		m.č. 115 : (2,7+2,275)*2		9,95000				
		m.č. 116 : (4,85+0,7+3,9+1,5)*2		21,90000				
		m.č. 117 : (2,4+2,275)*2		9,35000				
		m.č. 118 : (3,9+3,75+0,7+0,15+2,4)*2		21,80000				
		m.č. 119 : (2,2+2,575)*2		9,55000				
		m.č. 120 : (1,5+2,575)*2		8,15000				
		m.č. 121 : (3,05+2,575)*2		11,25000				
		Meziosočka		300,00000				
		20+20mm :						
		m.č. 201 : (1,75+2,5)*2		8,50000				
		m.č. 202 : (2,25+1,5)*2		7,50000				
		m.č. 203 : (2,2+2,275)*2		8,95000				
		m.č. 204 : (4,65+3,9+0,7+0,7)*2		19,90000				
		m.č. 205 : (1,1+0,5+3,25)*2		9,70000				
		m.č. 206 : (2+2,525)*2		9,05000				
		m.č. 207 : (6,25+3,9)*2		20,30000				
		m.č. 208 : (3,25+1,25+0,5)*2		10,00000				
		m.č. 209 : (2+2,525)*2		9,05000				
		m.č. 210 : (6,25+3,9)*2		20,30000				
		m.č. 211 : (1,5+2,225)*2		7,45000				
		m.č. 212 : (2,2+2,275)*2		8,95000				
		m.č. 213 : (3,95+0,7+3,9+0,7)*2		18,50000				
		m.č. 214 : (1,75+2,5)*2		8,50000				
		m.č. 215 : (2,225+1,5)*2		7,45000				
		m.č. 216 : (2,2+2,275)*2		8,95000				
		m.č. 217 : (3,95+0,7+0,7+3,9)*2		18,50000				
		m.č. 218 : (3,25+1,25+0,5)*2		10,00000				
		m.č. 219 : (2+2,525)*2		9,05000				
		m.č. 220 : (6,25+3,9)*2		20,30000				
		m.č. 221 : (3,25+1,25+0,5)*2		10,00000				
		m.č. 222 : (2+2,525)*2		9,05000				
		m.č. 223 : (6,25+3,9)*2		20,30000				
		m.č. 224 : (2,225+1,5)*2		7,45000				
		m.č. 225 : (2,2+2,275)*2		8,95000				
		m.č. 226 : (4,65+0,7+3,9)*2		18,50000				
		Makročásti		315,15000				
166	713-PC	Dodávka a montáž tepelné izolace střechy z polystyrenu EPS 100S tl.240mm	m2	290,26000	658,02	195 621,48		Vlastní
		včetně dodávky a montáže spádových klínů z polystyrenu od 20mm do 160mm ve spádu 2%						
		Včetně:						
		- přesunu hřbitu						
		- doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací						
		Mátna jednotky m2 plochýrné plochy zabudovaného polystyrenu s parametry dle projektové dokumentace						
		v.č. 1, 1,0-08 :						
		A : 17,1*8,1		138,51000				
		1,8*0,9		1,62000				
		B : 17,1*8,1		138,51000				
		1,8*0,9		1,62000				
167	998/13102R00	Přesun hřbitu pro izolaci tepelné v objektech výšky do 12 m	t	3,73607	1350,00	5 043,89		Vlastní
168	26375327R	páska dilatační extrudovaný PE; š = 80 mm; tl. 5 mm; l = 50 000 mm	m	836,82157	246	2 516,46		Vlastní
		m.č. 01 : (2,5+1,75+2,2+1,2)*2 + (3,9+1,4)*2		25,50000				
		-0,5-1,75-1,15-0,6-0,9		-4,90000				
		m.č. 02 : (5,45+3,9)*2		18,70000				
		m.č. 03 : (1,2+2,15)*2		6,70000				
		m.č. 04 : (7+3,9)*2		21,80000				
		m.č. 05 : (2,5+1,75+2,2+1,2)*2 + (3,9+1,4)*2		25,90000				
		-0,5-1,75-1,15-0,6-0,9		-4,90000				
		m.č. 06 : (5,45+3,9+1,4)*2		21,50000				
		m.č. 07 : (1,75+2,275)*2		8,05000				
		m.č. 08 : (7+3,9)*2		21,80000				
		Makročásti		140,05000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	D.1.	OBJEKT SOCIÁLNÍ REHABILITACE
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		140,55*0,04		5,62000				
		Mezsoučet		5,62000				
		m.č.101 : $((5,442+7,17)/2)*4,1^2$		51,71000				
		m.č.102 : $(2,825+0,125+2,825+0,125+1,1+3,9+0,3)^2$		22,40000				
		m.č.103 : $(2,5^2+1,75^2)$		8,50000				
		m.č.104 : $(7+3,9)^2 + (5+0,15+2,25+3,9)^2$		46,40000				
		m.č.105 : $(2,25+1,8)^2$		8,10000				
		m.č.106 : $(0,95+1,55+0,15)^2 + (1+1,55)^2$		10,40000				
		m.č.107 : $(6,475+0,4+0,125+3,9)^2$		21,80000				
		m.č.108 : $(2,825+2,575)^2$		10,80000				
		m.č.109 : $(2,825+2,575)^2$		10,80000				
		m.č.110 : $(1,1+2,575)^2$		7,35000				
		m.č.111 : $(1,2+0,45+3,05+0,125+1,5+0,125+2,2)^2$		17,30000				
		m.č.112 : $(3,25+2,5)^2$		11,50000				
		m.č.113 : $(2,7+2,275)^2$		9,95000				
		m.č.114 : $(3,9+4,85+0,7+1,5)^2$		21,90000				
		m.č.115 : $(2,7+2,275)^2$		9,95000				
		m.č.116 : $(4,85+0,7+3,9+1,5)^2$		21,90000				
		m.č.117 : $(2,4+2,275)^2$		9,35000				
		m.č.118 : $(3,9+3,75+0,7+0,15+2,4)^2$		21,80000				
		m.č.119 : $(2,2+2,575)^2$		9,55000				
		m.č.120 : $(1,5+2,575)^2$		8,15000				
		m.č.121 : $(3,05+2,575)^2$		11,25000				
		Mezsoučet		350,80000				
		350,8592*0,04		14,03360				
		Mezsoučet		14,03360				
		m.č.201 : $(1,75+2,5)^2$		8,50000				
		m.č.202 : $(2,25+1,5)^2$		7,50000				
		m.č.203 : $(2,2+2,275)^2$		8,95000				
		m.č.204 : $(4,65+3,9+0,7+0,7)^2$		19,90000				
		m.č.205 : $(1,1+0,5+3,25)^2$		9,70000				
		m.č.206 : $(2+2,525)^2$		9,05000				
		m.č.207 : $(6,25+3,9)^2$		20,30000				
		m.č.208 : $(3,25+1,25+0,5)^2$		10,00000				
		m.č.209 : $(2+2,525)^2$		9,05000				
		m.č.210 : $(6,25+3,6)^2$		20,30000				
		m.č.211 : $(1,5+2,225)^2$		7,45000				
		m.č.212 : $(2,2+2,275)^2$		8,85000				
		m.č.213 : $(3,95+0,7+3,9+0,7)^2$		18,50000				
		m.č.214 : $(1,75+2,5)^2$		8,50000				
		m.č.215 : $(2,225+1,5)^2$		7,45000				
		m.č.216 : $(2,2+2,275)^2$		8,95000				
		m.č.217 : $(3,95+0,7+0,7+3,9)^2$		18,50000				
		m.č.218 : $(3,25+1,25+0,5)^2$		10,00000				
		m.č.219 : $(2+2,525)^2$		9,05000				
		m.č.220 : $(6,25+3,9)^2$		20,30000				
		m.č.221 : $(3,25+1,25+0,5)^2$		10,00000				
		m.č.222 : $(2+2,525)^2$		9,05000				
		m.č.223 : $(6,25+3,9)^2$		20,30000				
		m.č.224 : $(2,225+1,5)^2$		7,45000				
		m.č.225 : $(2,2+2,275)^2$		8,95000				
		m.č.226 : $(4,65+0,7+3,9)^2$		18,50000				
		Mezsoučet		315,15000				
		315,15*0,04		12,61000				
169	28375704R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; obj. hmotnost 20,00 kg/m ³ ; š = 1 000,0 mm; l = 500 mm	m3	55,85809	2 630,00	149 023,94		Vlastní
		2 x 50+50mm						
		m.č.01 : $2,5*(1,75+2,2+1,2) + 3,9*1,4 + 1,75*0,3 + 1,2*0,3 + 1,1*0,15 + 1,1*0,3$		19,71000				
		m.č.02 : $5,45*3,9$		21,25000				
		m.č.03 : $1,2*2,15$		2,58000				
		m.č.04 : $5,675*3,9 + 1,475*(1,2+0,125) + 0,125*0,7$		24,17000				
		m.č.05 : $2,5*(1,75+2,2+1,2) + 3,9*1,4 + 1,1*0,15 + 1,2*0,3 + 1,75*0,3 + 1,1*0,3$		19,71000				
		m.č.06 : $5,45*3,9$		21,25000				
		m.č.07 : $1,75*2,275$		3,98000				
		m.č.08 : $5,1*3,9 + 1,5*(1,75+0,15) + 0,8*0,125$		22,84000				
		-135,51653		-135,52000				
		Mezsoučet						
		135,51653*0,1*1,04		14,09000				
		Mezsoučet		14,09000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	D.1.	OBJEKT SOCIÁLNÍ REHABILITACE
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50+80mm						
		m.č. 101 : ((5,442+7,17)/2)*4,1		26,85000				
		m.č. 102 : (2,825+0,125+2,825+0,125+1,1)*1,2 + (3,8+0,3)*1,225 + 1 + 3*0,45		16,28000				
		* 7*0,125+0,8*0,125*3						
		m.č. 103 : 2,5*1,75 + 0,9*0,3*2		4,92000				
		m.č. 104 : 7*3,5 + 6*3,9 + 2,4*1,95 + 2,375*0,3*2		56,80000				
		m.č. 105 : 2,25*1,8 + 0,9*0,15		4,18000				
		m.č. 106 : 0,96*(1,65+0,15) + 1*(1,55)+0,7*0,125		3,25000				
		m.č. 107 : 5,225*3,9 + (0,15+1,55+0,125)*1,7 + 0,7*0,125		23,57000				
		m.č. 108 : 2,825*2,575		7,27000				
		m.č. 109 : 2,825*2,575		7,27000				
		m.č. 110 : 1,1*2,575		2,83000				
		m.č. 111 : 1,2*(0,45+3,05+0,125+1,5+0,125+2,2) + 0,8*0,125*3		9,24000				
		m.č. 112 : 3,25*2,5 + 1*0,3 + 0,9*0,3*3		9,23000				
		m.č. 113 : 2,7*(2,275+0,125)		6,48000				
		m.č. 114 : 3,9*(4,85+0,7) + (0,05+1+0,45)*1,5		23,89000				
		m.č. 115 : 2,7*(2,275+0,125)		6,48000				
		m.č. 116 : (4,85+0,7)*3,9 + (0,05+1)+0,45)*1,5		23,89000				
		m.č. 117 : 2,4*2,275+1,985*0,125		5,71000				
		m.č. 118 : 3,9*(3,75+0,7) + 1,5*(0,685+1,985)		21,18000				
		m.č. 119 : 2,2*2,575		5,67000				
		m.č. 120 : 1,6*2,575		3,86000				
		m.č. 121 : 3,05*2,575		7,85000				
		-275,73773		-275,74000				
		Mezosoučet						
		275,73773*0,12*1,04		34,41000				
		Mezosoučet						
		v.č. D.1.1-24 :						
		ATIKA : (17,1+8,1+0,8)*2*0,88		34,45000				
		(17,1+8,1+0,9)*2*0,88		34,45000				
		-68,904		-68,90000				
		Mezosoučet						
		68,904*0,06*1,04		4,30000				
		Mozní součet						
		včetně část atiky :						
		v.č. D.1.1-09 :						
		POD K2 : 120*0,3*0,08*1,00		3,06000				
170	28376363R	deska izolační pěnový polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 120,0 mm; R = 3,600 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m3; š = 600,0 mm; l = 1 250 mm	m2	175,79203	430,00	78 227,45		Vlastní
		TLOUŠŤKA IZOLANTU 120MM						
		v.č. D.1.1-03 :						
		v.č. D.1.1-10 :						
		A : (0,12+0,17+2,58+0,25)*(4,68+17,7+4,68)		84,43000				
		0,3*(0,12+0,17+2,58+0,25) *2		1,87000				
		B : (0,12+0,17+2,58+0,25)*(4,68+17,7+4,68)		84,43000				
		Mezosoučet						
		168,8544*0,03		5,07000				
171	283765372R	deska izolační střešní, podlahová, pěnový polyuretan; polodrážka; tl. 50,0 mm; kaširování minerální vlákno; R = 1,660 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; š = 625,0 mm; l = 1 250 mm	m2	35,31815	430,00	15 186,80		Vlastní
		PIR						
		v.č. D.1.1.-15+0,12 A13 : (7,514+5,473)/2*(5,16)*1,05		35,32000				
172	63141272 AR	deska izolační tuhá, podlahová; minerální vlákno; tl. 20,0 mm; R = 0,500 m2K/W; obj. hmotnost 175,00 kg/m3; hydrofobizováno; š = 600,0 mm; l = 1 000 mm	m2	252,78260	85,00	23 256,00		Vlastní
		20+20mm						
		m.č. 201 : 1,75*2,5+0,9*0,3*4		5,46000				
		m.č. 202 : 2,25*1,5+0,125*0,8*2		3,68000				
		m.č. 203 : 2,2*2,275		5,00000				
		m.č. 204 : 4,65*3,9		18,14000				
		m.č. 205 : 1,1*0,5 + 3,25*1,25+0,6*0,125*2		4,81000				
		m.č. 206 : 2*2,525		5,05000				
		m.č. 207 : 5,025*3,9 + 2,025*(1,1+0,125)		22,08000				
		m.č. 208 : 3,25*1,25+1,1*0,5 + 0,8*0,125*2		4,61000				
		m.č. 209 : 2*2,525		5,05000				
		m.č. 210 : 5,025*3,9 + 2,025*(1,1+0,125)		22,08000				
		m.č. 211 : 1,5*2,225+0,125*0,8*2		3,54000				
		m.č. 212 : 2,2*2,275		5,00000				
		m.č. 213 : (3,85+0,7)*3,9		16,14000				
		m.č. 214 : 1,75*2,5+0,9*0,3*4		5,46000				
		m.č. 216 : 2,225*1,5+0,8*0,125*2		3,54000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	D.1	OBJEKT SOCIÁLNÍ REHABILITACE
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.216 : 2,2*2,275		5,00000				
		m.č.217 : (3,95+0,7)*3,9		18,14000				
		m.č.218 : 3,25*1,25+1,1*0,5+0,8*0,125*2		4,81000				
		m.č.219 : 2*2,525		5,05000				
		m.č.220 : 5,025*3,9 +2,025*(1,1+0,125)		22,08000				
		m.č.221 : 3,25*1,25+1,1*0,5+0,8*0,125*2		4,81000				
		m.č.222 : 2*2,525		5,05000				
		m.č.223 : 5,025*3,9 +2,025*(1,1+0,125)		22,08000				
		m.č.224 : 2,225*1,5+0,8*0,125*2		3,54000				
		m.č.225 : 2,2*2,275		5,00000				
		m.č.226 : 4,85*3,9		18,14000				
		hřebenové		345,42000				
		245,42*0,03		7,36000				
173	63152113R	rohož. pas izolační pružná; skelná vlna; tl. 200,0 mm; R = 5,000 m2K/W; δ = 1 200,0 mm; l = 3 500 mm	m2	35,31815	252,100	9 006,13		Vlastní
		IZOL 200MM						
		v.č.D.1.1.-15+D.1.2.A13 : (7,514+5,473)/2*(5,16)*1,05		35,32000				
Díl: 723		Vnitřní plynovod				6 936,00		
174	723-PC	ostatní stavební výpomoc	hod	24,00000	289,000	6 936,00		Vlastní
		UT, TI, PLYN, 8*3		24,00000				
Díl: 762		Konstrukce tesařské				49 210,09		
175	762841210R00	Podbíjení stropů a střešních rovných montáž z hoblovaných prken, na srez s olišťováním spár	m2	36,23373	135,000	5 036,49		Vlastní
		OSB DESKA :						
		v.č.D.1.1.-15+D.1.2.A13 : (7,514+5,473)/2*5,16		33,64000				
		(7,514+5,473)*0,2		2,60000				
176	762895000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, impregnace	m3	0,85091	1 290,000	1 098,92		Vlastní
		OSB DESKA :						
		v.č.D.1.1.-15+D.1.2.A13 : (7,514+5,473)/2*5,16*0,022		0,74000				
		(7,514+5,473)*0,2*0,022		0,06000				
		36,23373*0,08*0,022		0,06000				
177	762-pc	Dodávka a montáž dřevostěpkové desky tl. 20 mm na horní část atiky	m2	52,80000	497,000	26 136,00		Vlastní
		včetně:						
		- kotvení přes tepelnou izolaci k ŽB stěně						
		- přesunu hmot						
		- zaplnění spár						
		- všech potřebných doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a práci						
		Měrná jednotka: m2 plošových plochy zabudované dřevostěpkové desky atiky.						
		v.č.D.1.1-09 :						
		POD K2 120*0,44		52,80000				
178	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	0,51720	1 040,140	543,06		Vlastní
179	60725016R	deska dřevostěpková tlivstvá pro prostředí vlniké, strana neobroušená, hrana rovná, tl = 22,0 mm	m2	39,13243	420,000	16 435,62		Vlastní
		OSB DESKA :						
		v.č.D.1.1.-15+D.1.2.A13 : (7,514+5,473)/2*5,16		33,64000				
		(7,514+5,473)*0,2		2,60000				
		36,23373*0,08		2,90000				
Díl: 764		Konstrukce klempířské				99 193,46		
180	764-02-PC	Výpis klempířských prvků Odkaz K2 Dodávka a montáž	m	120,00000	209,000	25 080,00		Vlastní
		Plechová okapnice ukončující hydroizolační řadu na střešní atce						
		použit systémový kaširovaný plech						
		(oboustranně žárově pozinkovaný ocelový plech na libové straně opatřený vnitřní PVC-F fólií stabilizované vůči povětrnostním vlivům a UV záření)						
		Rubová strana plechu je opatřena krycím lakem.)						
		RS 250mm						
		Včetně:						
		- lešení						
		- kotevního a spojovacího materiálů						
		- kompletní povrchové úpravy						
		- přesunu hmot						
		- doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a práci						
		Měrná jednotka max běžný kompletní skladby zabudované okapnice s parametry a doplňky dle projektové dokumentace						
		K2 120		120,00000				
181	764-03-PC	Výpis klempířských prvků Odkaz K3 Dodávka a montáž	m	120,00000	125,000	15 000,00		Vlastní
		Vnitřní koutová lišta na střeše s hydroizolační fólií						
		použit systémový kaširovaný plech						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	D.1.	OBJEKT SOCIÁLNÍ REHABILITACE
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(oboustranně žárově pozinkovaný ocelový plech na ličové straně opatřený vrstvou PVC-P fólie stabilizované vůči povětrnostním vlivům a UV záření. Rubová strana plechu je opatřena krycím lakem.) r.š.100mm						
		Včetně: - lešení - kotveního a spojovacího materiálu - kompletní povrchové úpravy - přesunu hmot - doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací						
		Měrná jednotka metr běžný kompletní skladby zabudované železnice s parametry a doplňky dle projektové dokumentace K3 - 120			120,00000			
182	764-04-PC	Výpis klempířských prvků Odkaz K4 Dodávka a montáž Závěsná žlába na střeše spojovacího krčku použit systémový kaširovaný plech (oboustranně žárově pozinkovaný ocelový plech na ličové straně opatřený vrstvou PVC-P fólie stabilizované vůči povětrnostním vlivům a UV záření. Rubová strana plechu je opatřena krycím lakem.) r.š.250mm	m	8,00000	269,00	2 152,00		Vlastní
		Včetně: - lešení - kotveního a spojovacího materiálu - kompletní povrchové úpravy - přesunu hmot - doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací						
		Měrná jednotka metr běžný kompletní skladby zabudované závěsné žláby s parametry a doplňky dle projektové dokumentace K4 - 8			8,00000			
183	764-05-PC	Výpis klempířských prvků Odkaz K5 Dodávka a montáž Plechová okapnice ukončující u okapu hydroizolační fólii (sifecha spojovacího krčku) použit systémový kaširovaný plech (oboustranně žárově pozinkovaný ocelový plech na ličové straně opatřený vrstvou PVC-P fólie stabilizované vůči povětrnostním vlivům a UV záření. Rubová strana plechu je opatřena krycím lakem.) RŠ 250mm	m	6,00000	209,00	1 254,00		Vlastní
		Včetně: - lešení - kotveního a spojovacího materiálu - kompletní povrchové úpravy - přesunu hmot - doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací						
		Měrná jednotka metr běžný kompletní skladby zabudované okapnice s parametry a doplňky dle projektové dokumentace K5 - 6			6,00000			
184	764-06-PC	Výpis klempířských prvků Odkaz K6 Dodávka a montáž Plechové systémové ukončení svíslého vylučení hydroizolační fólie (sifecha spojovacího krčku) použit systémový kaširovaný plech (oboustranně žárově pozinkovaný ocelový plech na ličové straně opatřený vrstvou PVC-P fólie stabilizované vůči povětrnostním vlivům a UV záření. Rubová strana plechu je opatřena krycím lakem.) RŠ 100mm	m	10,00000	190,00	1 900,00		Vlastní
		Včetně: - lešení - kotveního a spojovacího materiálu - kompletní povrchové úpravy - přesunu hmot - doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací						
		Měrná jednotka metr běžný kompletní skladby zabudovaného systému ukončení s parametry a doplňky dle projektové dokumentace K6 - 10			10,00000			
185	764-07-PC	Výpis klempířských prvků Odkaz K7 Dodávka a montáž Podokapní žlab čtvercového ř.š.440mm průřezu, spád 0,5 %.	m	6,00000	724,00	4 344,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	D.1.	OBJEKT SOCIÁLNÍ REHABILITACE
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně spojek, žlabových háků, kotlíků, čel (střecha spojovacího krčku), použit hliníkový plech tl. 0,7 mm						
		Včetně: - lešení - kotveního a spojovacího materiálu - čela, kotlíků, háků, - kompletní povrchové úpravy - přesunu hmot - doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací						
		Měrná jednotka měří běžný kompletní skladby zabudovaného žlabu s parametry a doplňky dle projektové dokumentace K7 : 6			6,00000			
186	764-08-PC	Výpis klempířských prvků Odkaz K8 Dodávka a montáž Odpadní trubka dvárového průřezu, 80 x 80 mm, včetně objímek (střecha spojovacího krčku), použit hliníkový plech tl. 0,7 mm	m	7,00000	451,00	3 157,00		Vlastní
		1330mm						
		Včetně: - lešení - kotveního a spojovacího materiálu - čela, kotlíků, háků, - kompletní povrchové úpravy - přesunu hmot - doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací						
		Měrná jednotka měří běžný kompletní skladby zabudovaného svodu (trub) s parametry a doplňky dle projektové dokumentace K8 : 7			7,00000			
187	764-09-PC	Výpis klempířských prvků Odkaz K9 Dodávka a montáž Lemování kanalizačního potrubí DN 100 Lemování trubek pro přívod vzduchu a odvod komin a párových kondenzátérních kottů použit systémový kaširovaný plech (oboustranně žárově pozinkovaný ocelový plech s lisové straně nepřerývá vrstvou PVC-P fólie stabilizované vůči povětrnostním vlivům a UV záření Rubová strana plechu je opatřena kvádřím lakem !	kus	10,00000	350,00	3 500,00		Vlastní
		Včetně: - lešení - kotveního a spojovacího materiálu - kompletní povrchové úpravy - přesunu hmot - doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací						
		Měrná jednotka kompletní kus (lemování potrubí) s parametry a doplňky dle projektové dokumentace K9 : 10			10,00000			
188	764511650R00	Oplechování parapetů z titaninkového plechu oplechování parapetů celoplošným lepením, RS 330 mm, plech patinovaný	m	56,00000	750,00	42 000,00		Vlastní
		K1 : 56			56,00000			
189	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	0,14224	1 100,00	156,46		Vlastní
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				542 525,00		
190	766-01	Výpis truhlářských výrobků Odkaz T1 Dodávka a montáž sestavy Dřevěné dveře 900/1970mm, otvřené, hladké, plně, vnitřní, jednokřídlé s polodrážkou, povrch laminát CPL, imitace dřeva - světlé šedé - dub bílý Včetně kování (hřítky) KLIIKA - KLIIKA, zámek s cylindrickou vložkou, systému generálního klíče Dveře budou nasazeny do ocelové zártně	spr	4,00000	7 362,50	31 940,00		Vlastní
		Včetně: - lešení - požární odolnosti - kotveního a spojovacího materiálu - kompletní povrchové úpravy - přesunu hmot - doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	D.1.	OBJEKT SOCIÁLNÍ REHABILITACE
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Měrná jednotka jedna kompletní sestava zabudovaných dveří s parametry a doplňky dle projektové dokumentace T1 : 3+2			4,00000			
191	766-02	Výpis truhlářských výrobků Odkaz T2 Dodávka a montáž sestavy Dřevěné dveře 800/1970mm, otvíravé, hladké, pině, vnitřní, jednokřídlé s polodrážkou, povrch laminát CPL, imitace dřeva - světlé šedé - dub bílý Včetně kování (hliník), KLÍKA - KLÍKA, zámek s cylindrickou vložkou systému generálního klíče Dveře budou osazeny do ocelové zárubně Včetně: - leštění - kotveního a spojovacího materiálu - kompletní povrchové úpravy - přesunu hmot - doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací	spr	1,00000	4 884,00	4 884,00		Vlastní
		Měrná jednotka jedna kompletní sestava zabudovaných dveří s parametry a doplňky dle projektové dokumentace T2 : 1			1,00000			
192	766-03	Výpis truhlářských výrobků Odkaz T3 Dodávka a montáž sestavy Dřevěné dveře 700/1970mm, otvíravé, hladké, pině, vnitřní, jednokřídlé s polodrážkou, povrch laminát CPL, imitace dřeva - světlé šedé - dub bílý Včetně kování (hliník), KLÍKA - KLÍKA, zámek s cylindrickou vložkou systému generálního klíče Dveře budou osazeny do ocelové zárubně Včetně: - leštění - kotveního a spojovacího materiálu - kompletní povrchové úpravy - přesunu hmot - doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací	spr	1,00000	4 884,00	4 884,00		Vlastní
		Měrná jednotka jedna kompletní sestava zabudovaných dveří s parametry a doplňky dle projektové dokumentace T3 : 1			1,00000			
193	766-04	Výpis truhlářských výrobků Odkaz T4 Dodávka a montáž sestavy Dřevěné dveře 1000/1970mm, otvíravé, hladké, pině, vnitřní, jednokřídlé s polodrážkou, povrch laminát CPL, imitace dřeva - světlé šedé - dub bílý Včetně kování (hliník), KLÍKA - KLÍKA, zámek s cylindrickou vložkou systému generálního klíče Dveře do m. č. 102 a 111 budou vybaveny vodorovným madlem (součást dodávky dveří) madlo umístěné na vnitřní straně dveří, výška madla +0,85 m/podlahou, madlo trubkové ør. 44,5 a 2 ve tvaru U, mezi křídlem a madlem měřena 50 mm, barva madla šedá Dveře budou osazeny do dřevěné obložkové zárubně, šířka ostění 300 mm (Součást dodávky dveří) Včetně: - leštění - zárubně - požární odolnosti - kotveního a spojovacího materiálu - kompletní povrchové úpravy - přesunu hmot - doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací	spr	2,00000	14 980,00	30 980,00		Vlastní
		Měrná jednotka jedna kompletní sestava zabudovaných dveří s parametry a doplňky dle projektové dokumentace T4 : 2			2,00000			
194	766-05	Výpis truhlářských výrobků Odkaz T5 Dodávka a montáž sestavy Dřevěné dveře 800/1970mm, otvíravé, hladké, pině, vnitřní, jednokřídlé s polodrážkou, povrch laminát CPL, imitace dřeva - světlé šedé - dub bílý Včetně kování (hliník), KLÍKA - KLÍKA, zámek s cylindrickou vložkou systému generálního klíče Dveře do m. č. 104 budou vybaveny vodorovným madlem (součást dodávky dveří) madlo umístěné na vnitřní straně dveří, výška madla +0,85 m/podlahou,	spr	1,00000	14 160,00	14 160,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	D.1.	OBJEKT SOCIÁLNÍ REHABILITACE
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		madlo trubkové pr. 44,5 x 2 ve tvaru U, mezi křídlem a madlem mezera 50 mm, barva madla šedá Dveře budou osazeny do dřevěné obložkové zárubně, šířka oslění 300 mm (Součást dodávky dveří) Včetně: - leštění - zárubně - požární odolnosti - kotveního a spojovacího materiálu - kompletní povrchové úpravy - přesunu hmot - doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací Měrná jednotka jedna kompletní sestava zabudovaných dveří s parametry a doplňky dle projektové dokumentace T5 : 1						
195	766-05	Výpis truhlářských výrobků Odkaz T6 Dodávka a montáž sestavy	spr	11,00000	14 234,00	164 120,00	Vlastní	
		Dřevěné dveře 900/1970mm, otvírací, hladké, plně, vnitřní, jednokřídlé s polodrážkou, povrch laminát CPL, imitace dřeva - světlé šedé - dub bílý Včetně kování (tláček), KLIKA - KLIKA, zámek s cylindrickou vložkou systému generálního klíče Dveře do m. č. 114, 116 a 118 budou vybaveny vodorovným madlem (součást dodávky dveří) madlo umístěná na vnitřní straně dveří, výška madla +0,85 m/podlahou, madlo trubkové pr. 44,5 x 2 ve tvaru U, mezi křídlem a madlem mezera 50 mm, barva madla šedá Dveře budou osazeny do dřevěné obložkové zárubně, šířka oslění 300 mm (Součást dodávky dveří) Včetně: - leštění - zárubně - kotveního a spojovacího materiálu - kompletní povrchové úpravy - přesunu hmot - doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací Měrná jednotka jedna kompletní sestava zabudovaných dveří s parametry a doplňky dle projektové dokumentace T6 : 6+5						
196	766-07	Výpis truhlářských výrobků Odkaz T7 Dodávka a montáž sestavy	spr	1,00000	9 457,00	9 457,00	Vlastní	
		Dřevěné dveře 900/1970mm, otvírací, hladké, plně, vnitřní, jednokřídlé s polodrážkou, povrch laminát CPL, imitace dřeva - světlé šedé - dub bílý Včetně kování (tláček), KLIKA - KLIKA, zámek s cylindrickou vložkou systému generálního klíče Dveře do m. č. 105 budou vybaveny vodorovným madlem (součást dodávky dveří) madlo umístěná na vnitřní straně dveří, výška madla +0,85 m/podlahou, madlo trubkové pr. 44,5 x 2 ve tvaru U, mezi křídlem a madlem mezera 50 mm, barva madla šedá Dveře budou osazeny do dřevěné obložkové zárubně, šířka oslění 150 mm (Součást dodávky dveří) Včetně: - leštění - zárubně - kotveního a spojovacího materiálu - kompletní povrchové úpravy - přesunu hmot - doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací Měrná jednotka jedna kompletní sestava zabudovaných dveří s parametry a doplňky dle projektové dokumentace T7 : 1						
197	766-08	Výpis truhlářských výrobků Odkaz T8 Dodávka a montáž sestavy	spr	22,00000	8 140,00	180 160,00	Vlastní	
		Dřevěné dveře 800/1970mm, otvírací, hladké, plně, vnitřní, jednokřídlé s polodrážkou, povrch laminát CPL, imitace dřeva - světlé šedé - dub bílý Včetně kování (tláček), KLIKA - KLIKA, zámek s cylindrickou vložkou systému generálního klíče Dveře budou osazeny do dřevěné obložkové zárubně, šířka oslění 125 mm						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	D.1.	OBJEKT SOCIÁLNÍ REHABILITACE
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost
		(Součást dodávky dveří)						
		Včetně: - leštění - zárubně - kotveního a spojovacího materiálu - kompletní povrchové úpravy - přesunu hmot - doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací Měrná jednotka jedna kompletní sestava zabudovaných dveří s parametry a doplňky dle projektové dokumentace T9 : 9+13 22,00000						
198	766-09	Výpis truhlářských výrobků Odkaz T9 Dodávka a montáž sestavy	spr	3,00000	8 197,00	24 570,00	Vlastní	
		Dřevěné dveře 700/1970, ovlivně, hladké, plně, vnitřní, jednokřídlé s polodrážkou, povrch laminát CPL, imitace dřeva - světlé šedé - dub bílý Včetně kování (hliník), KLIKA - KLIKA, zámků s cylindrickou vložkou systému generálního klíče Dveře budou osazeny do dřevěné obložkové zárubně šířka osazení 125 mm (Součást dodávky dveří) Včetně: - leštění - zárubně - kotveního a spojovacího materiálu - kompletní povrchové úpravy - přesunu hmot - doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací Měrná jednotka jedna kompletní sestava zabudovaných dveří s parametry a doplňky dle projektové dokumentace T9 : 1+2 3,00000						
199	766-10	Výpis truhlářských výrobků Odkaz T10 Dodávka a montáž sestavy	spr	2,00000	14 570,00	29 140,00	Vlastní	
		Dřevěné dveře 1200/1970mm, posuvné do stavebního pouzdra, hladké, plně, vnitřní, jednokřídlé, povrch laminát CPL, imitace dřeva - světlé šedé - dub bílý Včetně kování (hliník), zámků s cylindrickou vložkou systému generálního klíče Dveře budou osazeny do dřevěné obložkové zárubně pro posuvné dveře do pouzdra, šířka osazení 125 mm (Součást dodávky dveří) Včetně: - leštění - zárubně - kotveního a spojovacího materiálu - kompletní povrchové úpravy - přesunu hmot - doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací Měrná jednotka jedna kompletní sestava zabudovaných dveří s parametry a doplňky dle projektové dokumentace T10 : 2 2,00000						
200	766-11	Výpis truhlářských výrobků Odkaz T11 Dodávka a montáž sestavy	spr	1,00000	11 490,00	11 490,00	Vlastní	
		Dřevěné dveře 900/1970, posuvné do stavebního pouzdra, hladké, plně, vnitřní, jednokřídlé, povrch laminát CPL, imitace dřeva - světlé šedé - dub bílý Včetně kování (hliník), zámků s cylindrickou vložkou systému generálního klíče Dveře budou osazeny do dřevěné obložkové zárubně pro posuvné dveře do pouzdra, šířka osazení 125 mm (Součást dodávky dveří) Včetně: - leštění - zárubně - kotveního a spojovacího materiálu - kompletní povrchové úpravy - přesunu hmot - doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací Měrná jednotka jedna kompletní sestava zabudovaných dveří s parametry a doplňky dle projektové dokumentace T11 : 1 1,00000						
201	766-12	Výpis truhlářských výrobků Odkaz T12 Dodávka a montáž sestavy	spr	36,00000	978,00	35 220,00	Vlastní	
		Dřevěné dveře 1200/1970mm, posuvné do stavebního pouzdra, hladké, plně, vnitřní, jednokřídlé, povrch laminát CPL, imitace dřeva - světlé šedé - dub bílý Včetně kování (hliník), zámků s cylindrickou vložkou systému generálního klíče Dveře budou osazeny do dřevěné obložkové zárubně pro posuvné dveře do pouzdra, šířka osazení 125 mm (Součást dodávky dveří) Včetně: - leštění - zárubně - kotveního a spojovacího materiálu - kompletní povrchové úpravy - přesunu hmot - doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací Měrná jednotka jedna kompletní sestava zabudovaných dveří s parametry a doplňky dle projektové dokumentace T12 : 1 1,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	D.1.	OBJEKT SOCIÁLNÍ REHABILITACE
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Včetně:

- lešení
- vyrovnávacích a lepicích vrstev
- kotveního a spojovacího materiálu
- kompletní povrchové úpravy
- přesunu hmot
- doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací

Měrná jednotka jedna metr běžný kompletní sestavy zabudované parapetní desky s parametry a doplňky dle projektové dokumentace
T12 : 36

36,00000

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					2 262 730,00		
202	767-01-pc	Výpis zámečnických výrobků Odkaz Z1 Dodávka a montáž prosklených vnějších hliníkových prosklených	spr	2,00000	411 800,00	827 600,00		Vlastní

stěn a parametry a doplňky dle projektové dokumentace.

Včetně:

- lešení
- kotveního a spojovacího materiálu
- kompletní povrchové úpravy
- přesunu hmot
- doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací

Měrná jednotka jedna kompletní sestava zabudované stěny s parametry a doplňky dle projektové dokumentace

Z1 : 2

2,00000

203	767-02-pc	Výpis zámečnických výrobků Odkaz Z2 Dodávka a montáž sestavy bezrámových prosklených	spr	1,00000	447 400,00	447 400,00		Vlastní
-----	-----------	--	-----	---------	------------	------------	--	---------

stěn (hliní- přírodní) s parametry a doplňky dle projektové dokumentace

Včetně:

- lešení
- kotvení
- kotveního a spojovacího materiálu
- kompletní povrchové úpravy
- zámku s bezpečnostní vložkou s garancí minimálně 10 let
- přesunu hmot
- doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací

Měrná jednotka jedna kompletní sestava zabudované stěny s parametry a doplňky dle projektové dokumentace

Z2 : 1

1,00000

204	767-03-pc	Výpis zámečnických výrobků Odkaz Z3 Dodávka a montáž sestavy bezrámových prosklených	spr	1,00000	315 500,00	315 500,00		Vlastní
-----	-----------	--	-----	---------	------------	------------	--	---------

okenních stěn (přírodní hliník) s parametry a doplňky dle projektové dokumentace

Včetně:

- lešení
- kotveního a spojovacího materiálu
- kompletní povrchové úpravy
- přesunu hmot
- doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací

Měrná jednotka jedna kompletní sestava zabudované stěny s parametry a doplňky dle projektové dokumentace

Z3 : 1

1,00000

205	767-04-pc	Výpis zámečnických výrobků Odkaz Z4 Dodávka a montáž vnější výplně před okny WC a koupelen	spr	16,00000	5 800,00	92 800,00		Vlastní
-----	-----------	--	-----	----------	----------	-----------	--	---------

velikostí 750/1500mm s parametry a doplňky dle projektové dokumentace.

Včetně:

- lešení
- kotveního a spojovacího materiálu
- kompletní povrchové úpravy
- přesunu hmot
- doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací

Měrná jednotka jedna kompletní sestava zabudovaná výplně před okny s parametry a doplňky dle projektové dokumentace

Z4 : 16

16,00000

206	767-05-pc	Výpis zámečnických výrobků Odkaz Z5 Dodávka a montáž šambrány kolem oken (1100/1500) z plechu	spr	29,00000	3 475,00	103 575,00		Vlastní
-----	-----------	---	-----	----------	----------	------------	--	---------

s 1,5mm s parametry a doplňky dle projektové dokumentace.

Včetně:

- lešení
- kotveního a spojovacího materiálu
- kompletní povrchové úpravy

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	D.1.	OBJEKT SOCIÁLNÍ REHABILITACE
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost
		- přesunu hmot - doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací						
		Měrná jednotka: jedna kompletní sestava zabudovaných šambrán s parametry a doplňky dle projektové dokumentace Z6 : 29		29,00000				
207	767-06-pc	Výpis zámečnických výrobků Odkaz Z6 Dodávka a montáž ocelových zárubní 900/1970 s parametry a doplňky dle projektové dokumentace.	spr	4,00000	219,00	8 360,00		Vlastní
		Včetně: - lešení - kotveního a spojovacího materiálu - kompletní povrchové úpravy - přesunu hmot - doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací						
		Měrná jednotka: jedna kompletní sestava zabudovaných zárubní s parametry a doplňky dle projektové dokumentace Z6 : 2+2		4,00000				
208	767-07-pc	Výpis zámečnických výrobků Odkaz Z7 Dodávka a montáž ocelových zárubní 800/1970 s parametry a doplňky dle projektové dokumentace.	spr	1,00000	1 890,00	1 890,00		Vlastní
		Včetně: - lešení - kotveního a spojovacího materiálu - kompletní povrchové úpravy - přesunu hmot - doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací						
		Měrná jednotka: jedna kompletní sestava zabudovaných zárubní s parametry a doplňky dle projektové dokumentace Z7 : 1		1,00000				
209	767-08-pc	Výpis zámečnických výrobků Odkaz Z8 Dodávka a montáž ocelových zárubní 700/1970 s parametry a doplňky dle projektové dokumentace.	spr	1,00000	1 850,00	1 850,00		Vlastní
		Včetně: - lešení - kotveního a spojovacího materiálu - kompletní povrchové úpravy - přesunu hmot - doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací						
		Měrná jednotka: jedna kompletní sestava zabudovaných zárubní s parametry a doplňky dle projektové dokumentace Z8 : 1		1,00000				
210	767-09-pc	Výpis zámečnických výrobků Odkaz Z9 Dodávka a montáž jednoduchého stavebního pouzdra 2585/2080 pro posuvné dveře s parametry a doplňky dle projektové dokumentace. čistý průchod 1,2/1,97m	spr	2,00000	9 500,00	19 200,00		Vlastní
		Včetně: - lešení - posunu - kotveního a spojovacího materiálu - kompletní povrchové úpravy - přesunu hmot - doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací						
		Měrná jednotka: jedna kompletní sestava zabudovaného posuvného pouzdra s parametry a doplňky dle projektové dokumentace Z9 : 2		2,00000				
211	767-10-pc	Výpis zámečnických výrobků Odkaz Z10 Dodávka a montáž jednoduchého stavebního pouzdra 1985/2080 pro posuvné dveře s parametry a doplňky dle projektové dokumentace. čistý průchod 2,2/1,97m	spr	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní
		Včetně: - lešení - posunu - kotveního a spojovacího materiálu - kompletní povrchové úpravy - přesunu hmot						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	D.1.	OBJEKT SOCIÁLNÍ REHABILITACE
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací						
		Měrná jednotka jedna kompletní sestava zabudovaného posuvného pouzdra s parametry a doplňky dle projektové dokumentace Z10 : 1			1,00000			
212	767-11-pc	Výpis zámečnických výrobků Odkaz Z11 Dodávka a montáž sestavy nerez madel na WC pro ZTP	spr	4,00000	5 000,00	20 000,00		Vlastní
		1 pevné, 1x sklopné, 1x svislé s parametry a doplňky dle projektové dokumentace.						
		Včetně: - lešení - kotveního a spojovacího materiálu - kompletní povrchové úpravy - přesunu hmot - doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací						
		Měrná jednotka jedna kompletní sestava zabudovaných madel s parametry a doplňky dle projektové dokumentace Z11 : 4			4,00000			
213	767-12-pc	Výpis zámečnických výrobků Odkaz Z12 Dodávka a montáž sestavy nerez madla a nerez sklopného	spr	3,00000	3 700,00	11 100,00		Vlastní
		sedátka ve sprše pro invalidní osoby s parametry a doplňky dle projektové dokumentace.						
		Včetně: - lešení - kotveního a spojovacího materiálu - kompletní povrchové úpravy - přesunu hmot - doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací						
		Měrná jednotka jedna kompletní sestava zabudovaného madla a sedátka s parametry a doplňky dle projektové dokumentace Z12 : 3			3,00000			
214	767-13-pc	Výpis zámečnických výrobků Odkaz Z13 Dodávka a montáž sestavy 12 vnitřních poštovních schránek	spr	1,00000	6 900,00	6 900,00		Vlastní
		s klíči s parametry a doplňky dle projektové dokumentace.						
		Včetně: - lešení - kotveního a spojovacího materiálu - kompletní povrchové úpravy - přesunu hmot - doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací						
		Měrná jednotka jedna kompletní sestava zabudovaného madla a sedátka s parametry a doplňky dle projektové dokumentace Z13 : 1			1,00000			
215	767-14-pc	Výpis zámečnických výrobků Odkaz Z14 Dodávka a montáž práškového hasičho přístroje PHP 21A	spr	8,00000	1 040,00	8 320,00		Vlastní
		s parametry a doplňky dle projektové dokumentace.						
		Včetně: - lešení - kotveního a spojovacího materiálu - kompletní povrchové úpravy - přesunu hmot - doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací						
		Měrná jednotka jedna kompletní sestava zabudovaného hasičho přístroje s parametry a doplňky dle projektové dokumentace Z14 : 8			8,00000			
216	767-15-pc	Výpis zámečnických výrobků Odkaz Z15 Dodávka a montáž sestavy fasádních průvětrníků z hliník. plech	spr	14,00000	291,00	4 080,00		Vlastní
		se síťkou s parametry a doplňky dle projektové dokumentace.						
		Včetně: - lešení - kotveního a spojovacího materiálu - kompletní povrchové úpravy - přesunu hmot - doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací						
		Měrná jednotka jedna kompletní sestava zabudovaného průvětrníku se síťkou profilovaný s parametry a doplňky dle projektové dokumentace Z15 : 14			14,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	D.1.	OBJEKT SOCIÁLNÍ REHABILITACE
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
217	767-16-pc	Výpis zámečnických výrobků Odkaz Z16 Dodávka a montáž sestavy čistící venkovní zony 2/1,5m	spr	1,00000	17 890,00	17 890,00		Vlastní

se zapuštěným rámem s parametry a doplňky dle projektové dokumentace.

Včetně:

- leštění
- kotveního a spojovacího materiálu
- rámu
- potřebného podbetonování (základu)
- podkladního betonu
- odvodnění
- kompletní povrchové úpravy
- přesunu hmot
- doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací

Měrná jednotka jedna kompletní sestava zabudované čistící zony s parametry a doplňky dle projektové dokumentace

Z16 : 1

218	767-17-pc	Výpis zámečnických výrobků Odkaz Z17 Dodávka a montáž sestavy čistící venkovní zony 1,2/0,7m	spr	1,00000	6 250,00	6 250,00		Vlastní
-----	-----------	--	-----	---------	----------	----------	--	---------

se zapuštěným rámem s parametry a doplňky dle projektové dokumentace

Včetně:

- leštění
- kotveního a spojovacího materiálu
- rámu
- potřebného podbetonování (základu)
- podkladního betonu
- odvodnění
- kompletní povrchové úpravy
- přesunu hmot
- doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací

Měrná jednotka jedna kompletní sestava zabudované čistící zony s parametry a doplňky dle projektové dokumentace

Z17 : 1

219	767-18-pc	Výpis zámečnických výrobků Odkaz Z18 Dodávka a montáž sestavy čistící vnitřní zony 2/1,5m	spr	1,00000	8 595,00	8 595,00		Vlastní
-----	-----------	---	-----	---------	----------	----------	--	---------

se zapuštěným rámem s parametry a doplňky dle projektové dokumentace

Včetně:

- leštění
- kotveního a spojovacího materiálu
- rámu
- potřebného podbetonování (základu)
- podkladního betonu
- odvodnění
- kompletní povrchové úpravy
- přesunu hmot
- doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací

Měrná jednotka jedna kompletní sestava zabudované čistící zony s parametry a doplňky dle projektové dokumentace

Z17 : 1

220	767-19-pc	Výpis zámečnických výrobků Odkaz Z19 Dodávka a montáž sestavy čistící vnitřní zony 1,2/0,7m	spr	1,00000	2 980,00	2 980,00		Vlastní
-----	-----------	---	-----	---------	----------	----------	--	---------

se zapuštěným rámem s parametry a doplňky dle projektové dokumentace

Včetně:

- leštění
- kotveního a spojovacího materiálu
- rámu
- potřebného podbetonování (základu)
- podkladního betonu
- odvodnění
- kompletní povrchové úpravy
- přesunu hmot
- doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací

Měrná jednotka jedna kompletní sestava zabudované čistící zony s parametry a doplňky dle projektové dokumentace

Z19 : 1

221	767-20-pc	Výpis zámečnických výrobků Odkaz Z20 Dodávka a montáž sestavy nerezového zábradlí na	spr	2,00000	125 000,00	250 000,00		Vlastní
-----	-----------	--	-----	---------	------------	------------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	D.1.	OBJEKT SOCIÁLNÍ REHABILITACE
R:	01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dvouramenných schodišťech.						
		kovění z boku do schodišťové desky + sloupky a madlo JÁCKL 30/50/3 + výplně vertikální JÁCKL 20/20/2, mezery max. 120 mm + materiál komarůl, barva RAL 9006, polomatné ± parametry a doplňky dle projektové dokumentace. Včetně: - lešení - kotveního a spojovacího materiálu - kompletní povrchové úpravy - přesunu hmot - doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací Máma jednotka jedna kompletní sestava zabudovaného zábrndí ± parametry a doplňky dle projektové dokumentace Z20 : 2		2,00000				
222	767-21-pc	Výpis zámečnických výrobků Odkaz Z20 Dodávka a montáž	spr	4,00000	2 840,00	11 560,00		Vlastní
		nátěru bočních sloupků jednopodlažního spojovacího křoku se zvyšujícími jejich požární odolností na R 30 DP1 ± parametry a doplňky dle projektové dokumentace Včetně: - lešení - kotveního a spojovacího materiálu - kompletní povrchové úpravy - úpravy podkladu - přesunu hmot - doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací Máma jednotka jedna kompletní sestava zabudovaného nátěru sloupů ± parametry a doplňky dle projektové dokumentace Z21 : 4		4,00000				
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				362 570,00		
223	766-01-pc	Výpis plastových výrobků Odkaz P1 Dodávka a montáž sestavy	spr	2,00000	22 100,00	44 200,00		Vlastní
		Plastové vstupní dveře 1200/2330mm, plet, ovládací, jednokřídlové, pravo. Konstrukce rámu z plastových profilů (včetně ocelového vyztužení), křídlo ± (tepelně izolační plnou výplň) Z vnější i vnitřní strany barvy bílé, požadavek na stálobarevnost bílých profilů. Práh zapouštěný pod dlažbu. Včetně standardního kování, koule/díla, samo- zavírač, stavěč a zarážka zámek (cylindrická vložka pro systém generálního klíče) Včetně: - lešení - kotveního a spojovacího materiálu - kompletní povrchové úpravy - přesunu hmot - doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací Máma jednotka jedna kompletní sestava zabudovaných plastových dveří ± parametry a doplňky dle projektové dokumentace P1 : 2		2,00000				
224	766-02-pc	Výpis plastových výrobků Odkaz P2 Dodávka a montáž sestavy	spr	2,00000	2 965,00	5 978,00		Vlastní
		Jednokřídlové plastové okno 750/750 mm, ovládací, sklápáči ± motorem mikro-ventilace Konstrukce rámu z plastových profilů (včetně ocelového vyztužení) Z vnější i vnitřní strany barvy bílé, požadavek na stálobarevnost bílých profilů Zasklení: Tepelně izolační dvojsklo, rámečkový rámek, skla širá, barva těsnění černá Včetně kování, klíky (barva klíky bílá), příkového mechanismu Včetně: - lešení - kotveního a spojovacího materiálu - kompletní povrchové úpravy - přesunu hmot - doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací Máma jednotka jedna kompletní sestava zabudovaných plastových oken ± parametry a doplňky dle projektové dokumentace P2 : 2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	D.1.	OBJEKT SOCIÁLNÍ REHABILITACE
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
225	765-03-pc	Výpis plastových výrobků Odkaz P3 Dodávka a montáž sestavy Dvoukřídlové plastové okno 2500/750mm Křídla otevíravá, sklápěcí, s možností mikro-ventilace Konstrukce rámiů z plastových profilů (včetně ocelového vyztužení) Z vnější i vnitřní strany barvy bílé, požadavek na stálobarevnost bílých profilů Zasklení: Tepelně izolační dvojsklo, nerezový rámeček, skla čirá, barva těsnění černá Včetně kování, kliky (barva kliky bílá), pákového mechanismu Včetně: - lešení - kotveního a spojovacího materiálu - kompletní povrchové úpravy - přesunu hmot - doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací Měrná jednotka: jedna kompletní sestava zabudovaných plastových oken s parametry a doplňky dle projektové dokumentace P3 : 2	spr	2,00000	8 197,50	16 395,00		Vlastní
226	766-04-pc	Výpis plastových výrobků Odkaz P4 Dodávka a montáž sestavy Dvoukřídlové plastové okno 2500/750mm Křídla otevíravá, sklápěcí, s možností mikro-ventilace Konstrukce rámiů z plastových profilů (včetně ocelového vyztužení), z vnější i vnitřní strany barvy bílé, požadavek na stálobarevnost bílých profilů Zasklení: Tepelně izolační dvojsklo, nerezový rámeček, skla čirá, barva těsnění černá Včetně kování, kliky (barva kliky bílá), pákového mechanismu Včetně: - lešení - kotveního a spojovacího materiálu - kompletní povrchové úpravy - přesunu hmot - doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací Měrná jednotka: jedna kompletní sestava zabudovaných plastových oken s parametry a doplňky dle projektové dokumentace P4 : 2	spr	2,00000	8 197,50	16 395,00		Vlastní
227	766-05-pc	Výpis plastových výrobků Odkaz P5 Dodávka a montáž sestavy Dvoukřídlové plastové okno s nadsvětlíkem 1100/1500mm Křídla otevíravá, sklápěcí, s možností mikro-ventilace Nadsvětlík -pevně zasklení Konstrukce rámiů z plastových profilů (včetně ocelového vyztužení) Z vnější i vnitřní strany barvy bílé, požadavek na stálobarevnost bílých profilů Zasklení: Tepelně izolační dvojsklo, nerezový rámeček, skla čirá, barva těsnění černá Včetně kování, kliky (barva kliky bílá) Včetně: - lešení - kotveního a spojovacího materiálu - kompletní povrchové úpravy - přesunu hmot - doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací Měrná jednotka: jedna kompletní sestava zabudovaných plastových oken s parametry a doplňky dle projektové dokumentace P5 : 25	spr	29,00000	7 480,00	214 020,00		Vlastní
228	766-06-pc	Výpis plastových výrobků Odkaz P6 Dodávka a montáž sestavy Jednokřídlové plastové okno 750/1500mm Křídlo otevíravé, sklápěcí, s možností mikro-ventilace Konstrukce rámiů z plastových profilů (včetně ocelového vyztužení) Z vnější i vnitřní strany barvy bílé, požadavek na stálobarevnost bílých profilů Zasklení: Tepelně izolační dvojsklo, nerezový rámeček, skla čirá, barva těsnění černá	spr	16,00000	4 095,00	65 520,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	D.1.	OBJEKT SOCIÁLNÍ REHABILITACE
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně kování, klíky (barva klíky bílá),						
		Včetně						
		- lešení						
		- kotvení a spojovacího materiálu						
		- kompletní povrchové úpravy						
		- přesunu hmot						
		- doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací						
		Měrné jednotky jedna kompletní soustava zabudovaných plastových oken s parametry a doplňky dle projektové dokumentace						
		PS, 16			16,0000			

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					143 997,74		
229	771475D14RT1	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	120,70000		16 294,50		Vlastní

m.č.01 : $(2,5+1,75+2,2+1,2)*2 = (3,9+1,4)*2$
-0,5-1,75-1,15-0,6-0,9
m.č.02 : $(5,45+3,9)*2-0,9$
m.č.04 : $(7+3,9)*2-0,9-0,7$
m.č.05 : $(2,5+1,75+2,2+1,2)*2 = (3,9+1,4)*2$
-0,5-1,75-1,15-0,6-0,9
m.č.06 : $(5,45+3,9+1,4)*2-0,9$
m.č.08 : $(7+3,9)*2-0,9-0,8$

25,90000
-4,90000
17,80000
20,20000
25,90000
-4,90000
20,60000
20,10000

230	771575109RT6	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	135,51563		68 435,39		Vlastní
-----	--------------	---	----	-----------	--	-----------	--	---------

m.č.01 : $2,5*(1,75+2,2+1,2) + 3,9*1,4 + 1,75*0,3 + 1,2*0,3 + 1,1*0,15 + 1,1*0,3$
m.č.02 : $5,45*3,9$
m.č.03 : $1,2*2,15$
m.č.04 : $5,675*3,9 + 1,475*(1,2+0,125) + 0,125*0,7$
m.č.05 : $2,5*(1,75+2,2+1,2) + 3,9*1,4 + 1,1*0,15 + 1,2*0,3 + 1,75*0,3 + 1,1*0,3$
m.č.06 : $5,45*3,9$
m.č.07 : $1,75*2,275$
m.č.08 : $5,1*3,9 + 1,5*(1,75+0,15) + 0,6*0,125$

19,71000
21,25000
2,58000
24,17000
19,71000
21,25000
3,98000
22,84000

231	968771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	3,54941		1 952,18		Vlastní
232	597642 pc	KERAMICKÁ DLAŽBA 300 x 300, TL 8mm, barva světlé šedá	m2	155 32701		57 315,67		Vlastní

KERAMICKÁ DLAŽBA 300 x 300, TL 8mm, barva světlé šedá
+ projekce zdí, součinitel smykového tření $\geq 0,3$ dle ČSN 74 4505
+ nasákavost nerostů nej 3% dle ČSN EN ISO 10545-12
+ odolnost proti působení chemikálií dle ČSN EN ISO 10545-13
+ tření-křomná - kluzný PEI 4
barva šedá

m.č.01 : $2,5*(1,75+2,2+1,2) + 3,9*1,4 + 1,75*0,3 + 1,2*0,3 + 1,1*0,15 + 1,1*0,3$
m.č.02 : $5,45*3,9$
m.č.03 : $1,2*2,15$
m.č.04 : $5,675*3,9 + 1,475*(1,2+0,125) + 0,125*0,7$
m.č.05 : $2,5*(1,75+2,2+1,2) + 3,9*1,4 + 1,1*0,15 + 1,2*0,3 + 1,75*0,3 + 1,1*0,3$
m.č.06 : $5,45*3,9$
m.č.07 : $1,75*2,275$
m.č.08 : $5,1*3,9 + 1,5*(1,75+0,15) + 0,6*0,125$

19,71000
21,25000
2,58000
24,17000
19,71000
21,25000
3,98000
22,84000

135,51563*0,05

6,78000

sokl i

13,27000

Mezisoučet

m.č.01 : $(2,5+1,75+2,2+1,2)*2 + (3,9+1,4)*2$
-0,5-1,75-1,15-0,6-0,9
m.č.02 : $(5,45+3,9)*2-0,9$
m.č.04 : $(7+3,9)*2-0,9-0,7$
m.č.05 : $(2,5+1,75+2,2+1,2)*2 = (3,9+1,4)*2$
-0,5-1,75-1,15-0,6-0,9
m.č.06 : $(5,45+3,9+1,4)*2-0,9$
m.č.08 : $(7+3,9)*2-0,9-0,8$
-120,7

25,90000
-4,90000
17,80000
20,20000
25,90000
-4,90000
20,60000
20,10000
-120,70000

Mezisoučet

120,7*0,1*1,08

13,04000

Díl: 776	Podlahy povlakové					709 072,45		
233	776-50-pc	Dodávka a montáž homogenní podlahy PVC tl.3mm barva světlé šedá schodišťových stupnic a podstupnic	m2	38,97504		68 606,85		Vlastní

PVC TL 3mm, barva světlé šedá
(NEREZOVE HRANY STUPNIC Z ČELA I Z BOKU)
+ tvrdost 72-82 Shore
+ deformace proti statickému zatížení 0,17 mm
+ garantovaná rozměrová stálost 0,15%

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	D.1.	OBJEKT SOCIÁLNÍ REHABILITACE
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		* koeficient protiskluzu 0,48-0,51 dynamický koeficient 1/0n1						
		Včetně:						
		- lepidla vrstvy (epidla) tl 3mm						
		- vyrovnávací vrstvy tl 4mm						
		- svařování spojů						
		- pestování						
		- přesunu hmot						
		- přechodových, dilatačních a ukončujících lišt z al., profilů						
		- kompletní skladby PVC soklové lišty						
		- všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací						
		Měrná jednotka m2 rozvinuté plochy zabudovaného PVC stupně s parametry a doplňky dle projektové dokumentace						
		P3 - SKLADBA NA VNITŘNÍCH SCHODIŠTÍCH TL 10 MM						
		podesta m.č. 103 : 1,2*(0,1761+0,275)*9*2			9,74000			
		podesta m.č. 112 : 1,2*(0,1761+0,275)*9*2			9,74000			
		podesta m.č. 201 : 1,2*(0,1761+0,275)*9*2			9,74000			
		podesta m.č. 214 : 1,2*(0,1761+0,275)*9*2			9,74000			
234	778-5-po	Dodávka a montáž homogenní podlahy P'VC tl.3mm barva světlá šedá	m2	533,15773	1 145,000	610 455,80		Vlastní
		PVC TL 3mm, barva světlá šedá						
		(PVC SKLÍK, V=80 MM, UKONČIT PLASTOVOU LIŠTOU)						
		* tvrdost 72-82 Shore						
		* deformace proli statickému zatížení 0 17 mm						
		* garantovaná rozměrová stálost: 0,15%						
		* koeficient protiskluzu: 0,48-0,51 dynamický koeficient tření						
		Včetně:						
		- lepidla a vyrovnávací stěrky (epidla) tl.3mm						
		- svařování spojů						
		- pestování						
		- přesunu hmot						
		- přechodových, dilatačních a ukončujících al. lišt						
		- kompletní skladby PVC soklové lišty						
		- všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací						
		Měrná jednotka m2 půdorysné plochy zabudovaného PVC s parametry a doplňky dle projektové dokumentace						
		P2 - SKLADBA PODLAHY V 1. NP (NA TERÉNU) TL 180 MM :						
		m.č. 101 : ((5,442+7,17)/2)*4,1			25,86000			
		m.č. 102 : (2,825+0,125+2,825+0,125+1,1)*1,2 +(3,9+0,3)*1,225 + 1 +3*0,45 +,7*0,125+0,8*0,125*3			16,28000			
		m.č. 103 : 2,5*1,75 +0,9*0,3*2			4,92000			
		m.č. 104 : 7*3,9 + 6*3,9 + 2,4*1,95 +2,375*0,3*2			56,80000			
		m.č. 105 : 2,25*1,8 +0,9*0,15			4,18000			
		m.č. 106 : 0,95*(1,55+0,15) +1*(1,55)+0,7*0,125			3,25000			
		m.č. 107 : 5,225*3,9 + (0,15+1,55+0,125)*1,7 +0,7*0,125			23,57000			
		m.č. 108 : 2,825*2,575			7,27000			
		m.č. 109 : 2,825*2,575			7,27000			
		m.č. 110 : 1,1*2,575			2,83000			
		m.č. 111 : 1,2*(0,45+3,05+0,125+1,5+0,125+2,2) +0,8*0,125*3			9,24000			
		m.č. 112 : 3,25*2,5 +1*0,3 +0,9*0,3*3			9,23000			
		m.č. 113 : 2,7*(2,275+0,125)			6,48000			
		m.č. 114 : 3,9*(4,85+0,7) + (0,05+1+0,45)*1,5			23,89000			
		m.č. 115 : 2,7*(2,275+0,125)			6,48000			
		m.č. 116 : (4,85+0,7)*3,9 + (0,05+1+0,45)*1,5			23,89000			
		m.č. 117 : 2,4*2,275+1,985*0,125			5,71000			
		m.č. 118 : 3,9*(3,75+0,7) +1,5*(0,565+1,985)			21,16000			
		m.č. 119 : 2,2*2,575			5,67000			
		m.č. 120 : 1,5*2,575			3,86000			
		m.č. 121 : 3,05*2,575			7,85000			
		Mazivoobdel			225,74000			
		P4 - SKLADBA PODLAHY VE 2. NP TL 100 MM :						
		m.č. 201 : 1,75*2,5+0,9*0,3*4			5,48000			
		m.č. 202 : 2,25*1,5+0,125*0,8*2			3,58000			
		m.č. 203 : 2,2*2,275			5,00000			
		m.č. 204 : 4,85*3,9			18,14000			
		m.č. 205 : 1,1*0,8 + 3,25*1,25+0,8*0,125*2			4,81000			
		m.č. 206 : 2*2,525			5,05000			
		m.č. 207 : 5,025*3,9 +2,025*(1,1+0,125)			22,08000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	D.1.	OBJEKT SOCIÁLNÍ REHABILITACE
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.208 : 3,25*1,25+1,1*0,5+0,8*0,125*2		4,81000				
		m.č.209 : 2*2,525		5,05000				
		m.č.210 : 5,025*3,9 + 2,025*(1,1+0,125)		22,08000				
		m.č.211 : 1,5*2,225+0,125*0,8*2		3,54000				
		m.č.212 : 2,2*2,275		5,00000				
		m.č.213 : (3,95+0,7)*3,9		18,14000				
		m.č.214 : 1,75*2,5+0,5*0,3*4		5,45000				
		m.č.215 : 2,225*1,5+0,8*0,125*2		3,54000				
		m.č.216 : 2,2*2,275		5,00000				
		m.č.217 : (3,95+0,7)*3,9		18,14000				
		m.č.218 : 3,25*1,25+1,1*0,5+0,8*0,125*2		4,81000				
		m.č.219 : 2*2,525		5,05000				
		m.č.220 : 5,025*3,9 + 2,025*(1,1+0,125)		22,08000				
		m.č.221 : 3,25*1,25+1,1*0,5+0,8*0,125*2		4,81000				
		m.č.222 : 2*2,525		5,05000				
		m.č.223 : 5,025*3,9 + 2,025*(1,1+0,125)		22,08000				
		m.č.224 : 2,225*1,5+0,8*0,125*2		3,54000				
		m.č.225 : 2,2*2,275		5,00000				
		m.č.226 : 4,65*3,9		18,14000				
		Montážní práce		24,54000				
		podesta m.č.103 1,2*2,5		3,00000				
		podesta m.č.112 1,2*2,5		3,00000				
		podesta m.č.201 1,2*2,5		3,00000				
		podesta m.č.214 1,2*2,5		3,00000				

Díl: 781	Obklady keramické					1 041 485,62		
235	6213-pc	Dodávka a montáž zateplení podhledu deskami perimetr EPS tl.100mm	m2	4,50000	74,600	3 577,50		Vlastní

Včetně:

- lepicího tmele

- lepeného izolantu deskou perimetr tl.100mm s parametry dle PD

- vyrovnávací stěrky v hmoty v vyzhužování perimetrov

- povrchové úpravy cementovou stěrkou (jednosložková pasivní tankovnost a omítka se silikonovým pojivem) - odstraňování betonu

- Složení stěrky - organické pojivo se zvýšeným obsahem silikonu, minerálních plniv, barevné pigmenty, přísady a voda

- Vlastnosti stěrky - Odolná povětrnostním vlivům, voděodolná, paropropustná, s nízkou špinivostí, univerzálně použitelná, snadno zpracovatelná

Technické údaje stěrky:

- Hustota: cca 1,8 kg/dm³

- Faktor difúzního odporu (μ) cca 35 - 40

- Permeabilita vody v kapalně fázi (w), = 0,10 kg/m²h0,5

- Ekvivalentní difúzní tloušťka Sd: 0,07 - 0,08 m (při tloušťce 2 mm)

- vyčistění kování k ŽB konstrukci

- leštění

- přesunu hmot

- včetně všech potřebných doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací v kompletní skladbě daného systému

Měrná jednotka m2 podlahové plochy kompletní skladby zateplení podhledu a kompletní povrchovou úpravou

D.1.1-07 : 2,5*0,9

2,25000

2,5*0,9

2,25000

236	781111121R00	Doplňkové práce při provádění obkladů montáž listů rohových, vanových a dlažebních	m	73,02500	116,33	8 689,98		Vlastní
-----	--------------	--	---	----------	--------	----------	--	---------

m.č.03 : 1,2*0,75*3

3,45000

m.č.07 : 0,75*3

2,25000

0,3

0,30000

m.č.106 : 0,75*1,5*2

3,75000

m.č.108 : 1

1,00000

m.č.115 : 0,7*1,5*2

3,75000

m.č.117 : 0,75*1,5*2

3,75000

m.č.203 : 0,75*1,5*2+0,3+0,9+0,15+1,5+0,15

6,75000

m.č.206 : 0,75*1,5*2+1,625+0,15+1,5+0,3

7,33000

m.č.209 : 0,75*1,5*2+1,625+0,15+1,5+0,3

7,33000

m.č.212 : 0,9+0,15+0,75*1,5*2+0,3+1,5+0,15

6,75000

m.č.216 : 1,5*1,5+0,15+0,3+0,75*1,5*2

7,20000

m.č.219 : 0,75*1,5*1,5+0,3

4,05000

m.č.222 : 2,525+1,5+0,15+0,3+0,75*1,5*2

8,22000

m.č.225 : 1,5*1,5+0,15+0,3+0,75*1,5*2

7,20000

237	781475118R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, kladených do flexibilního tmele	m2	269,79200	545,50	157 528,32		Vlastní
-----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	--	---------

m.č.03 : (1,2+2,15+0,15)*2*(2,1)

14,70000

-0,7*1,97

-1,38000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	D.1.	OBJEKT SOCIÁLNÍ REHABILITACE
R:	01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.07 : (1,75+2,275)*2*(2,1)		18,91000				
		-0,8*1,97		-1,58000				
		m.č.105 : (2,25+1,8)*2*(2,1)		17,01000				
		-0,9*1,97		-1,77000				
		m.č.106 : (0,95+1,55+0,15)*2*(2,1)		11,13000				
		-0,7*1,97*2		-2,78000				
		(1+0,15+1,55)*2*(2,1)		11,34000				
		-0,7*1,97		-1,36000				
		m.č.110 : (1,1+2,575)*2*(2,1)		15,44000				
		-0,7*1,97		-1,38000				
		m.č.113 : (2,7+2,275)*2*(2,1)		20,89000				
		-1,2*1,97		-2,38000				
		m.č.115 : (2,7+2,275)*2*(2,1)		20,89000				
		-1,2*1,97		-2,36000				
		m.č.117 : (2,4+2,275)*2*(2,1)		19,64000				
		-0,9*1,97		-1,77000				
		m.č.203 : (2,2+2,275)*2*(2,1)		18,80000				
		-0,8*1,97		-1,58000				
		m.č.206 : (2+2,525)*2*(2,1)		19,00000				
		-0,8*1,97		-1,58000				
		m.č.209 : (2+2,525)*2*(2,1)		19,00000				
		-0,8*1,97		-1,58000				
		m.č.212 : (2,2+2,275)*2*(2,1)		18,80000				
		-0,8*1,97		-1,58000				
		m.č.218 : (2,2+2,275)*2*(2,1)		18,80000				
		-0,8*1,97		-1,56000				
		m.č.219 : (2+2,525)*2*(2,1)		19,00000				
		-0,8*1,97		-1,58000				
		m.č.222 : (2+2,525)*2*(2,1)		19,00000				
		-0,8*1,97		-1,58000				
		m.č.225 : (2,2+2,275)*2*(2,1)		18,80000				
		-0,8*1,97		-1,58000				
238	781497111R00	Lišty k obkladům profilů ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm,	m	142,45000	118,00	16 381,75		Vlastní
		m.č.03 : (1,2+2,15+0,15)*2		7,00000				
		m.č.07 : (1,75+2,275)*2		8,05000				
		m.č.105 : (2,25+1,8)*2		8,10000				
		m.č.106 : (0,95+1,55+0,15)*2		5,30000				
		(1+0,15+1,55)*2		5,40000				
		m.č.110 : (1,1+2,575)*2		7,35000				
		m.č.113 : (2,7+2,275)*2		9,95000				
		m.č.115 : (2,7+2,275)*2		9,95000				
		m.č.117 : (2,4+2,275)*2		9,35000				
		m.č.203 : (2,2+2,275)*2		8,95000				
		m.č.206 : (2+2,525)*2		9,05000				
		m.č.209 : (2+2,525)*2		9,05000				
		m.č.212 : (2,2+2,275)*2		8,95000				
		m.č.218 : (2,2+2,275)*2		8,95000				
		m.č.219 : (2+2,525)*2		9,05000				
		m.č.222 : (2+2,525)*2		9,05000				
		m.č.225 : (2,2+2,275)*2		8,95000				
239	781-PC	Dodávka a montáž keramického obkladu fasády z CÍHELNEHO PÁSKU (290 x 66, TL min 6 mm),	m2	689,24000	1 055,00	747 825,40		Vlastní
		barva cihelného sítěpu, použít lepidlo, spárovací hmotu do 10 mm, ale nespárovat.						
		Včetně:						
		- přesunu žmót						
		- flexibilního tmele						
		- potřebych dilatací						
		- řezání						
		- zahuštění spár						
		- všech potřebných doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací						
		Měrná jednotka m2 plochy zabudovaného obkladu s parametry a doplňky dle projektové dokumentace						
		v.č.D.1.1-17						
		POHLED VÝCHODNÍ : (0,18+6,8)*9		62,82000				
		-0,5*1*5		-2,50000				
		POHLED ZÁPADNÍ : (0,18+6,8)*9		62,82000				
		-0,5*1*4		-2,00000				
		v.č.D.1.1-18						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	D.1.	OBJEKT SOCIÁLNÍ REHABILITACE
R:	01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		POHLED JIŽNÍ (6,8+0,18-0,25)*18 -0,5*1*6 (6,8+0,18-0,25)*18 -0,5*1*4 (6,8+0,18-0,25)*9 -4,1*3 -0,5*1*2 (6,8+0,18-0,25)*9 -8,1*3 -0,5*1 POHLED SEVERNÍ (5,8+0,18)*18 -0,5*1*3 (6,8+0,18)*18 -0,5*1*4		121,14000 -3,00000 121,14000 -2,00000 60,57000 -12,30000 -1,00000 60,57000 -24,30000 -0,50000 125,64000 -1,50000 125,64000 -2,00000				
240	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	6,55470	160,00	3 605,09		Vlastní
241	781670118RAA	Obklad parapetů šířky 300 mm, do flexibilního tmelu,	m	10,00000	160,00	1 600,00		Vlastní
		m.č.02 : 2,5 m.č.04 : 2,5 m.č.06 : 2,5 m.č.08 : 2,5		2,50000 2,50000 2,50000 2,50000				
242	59760102.AR	profil plastový na obklad vnější rohový, rozměr 8 mm, l = 2 500 mm	m	237,02250	46,00	11 614,10		Vlastní
		m.č.03 : 1,2+0,75*3 m.č.07 : 0,75*3 0,3 m.č.105 : 0,75+1,5*2 m.č.106 : 1 m.č.115 : 0,7+1,5*2 m.č.117 : 0,75+1,5*2 m.č.203 : 0,75+1,5*2+0,3+0,8+0,15+1,5+0,15 m.č.206 : 0,75+1,5*2+1,625+0,15+1,5+0,3 m.č.209 : 0,75+1,5*2+1,625+0,15+1,5+0,3 m.č.212 : 0,8+0,15+0,75+1,5*2+0,3+1,5+0,15 m.č.216 : 1,5+1,5+0,15+0,3+0,75+1,5*2 m.č.219 : 0,75+1,5+1,5+0,3 m.č.222 : 2,525+1,5+0,15+0,3+0,75+1,5*2 m.č.225 : 1,5+1,5+0,15+0,3+0,75+1,5*2 Mazecoučet 73,025*0,1 Mazecoučet m.č.03 : (1,2+2,16+0,15)*2 m.č.07 : (1,75+2,275)*2 m.č.105 : (2,25+1,8)*2 m.č.106 : (0,95+1,55+0,15)*2 (1+0,15+1,55)*2 m.č.110 : (1,1+2,575)*2 m.č.113 : (2,7+2,275)*2 m.č.115 : (2,7+2,275)*2 m.č.117 : (2,4+2,275)*2 m.č.203 : (2,2+2,275)*2 m.č.206 : (2+2,525)*2 m.č.209 : (2+2,525)*2 m.č.212 : (2,2+2,275)*2 m.č.216 : (2,2+2,275)*2 m.č.219 : (2+2,525)*2 m.č.222 : (2+2,525)*2 m.č.225 : (2,2+2,275)*2 Mazecoučet 142,45*0,1		3,45000 2,25000 0,30000 3,75000 1,00000 3,70000 3,75000 6,75000 7,33000 7,33000 6,75000 7,20000 4,05000 8,22000 7,20000 7,30000 7,30000 7,00000 8,05000 8,10000 5,30000 5,40000 7,35000 9,95000 9,95000 9,35000 8,95000 9,05000 9,05000 8,95000 8,95000 9,05000 8,95000 142,45000 14,24000				
243	597-pc	Glazované keramické obkladové prvky velikosti 300/300/8mm	m2	283,27110	315,00	90 263,48		Vlastní
		Glazované keramické obkladové prvky s nosivostí nad 10 %, vyráběné podle EN 14411 BIII GL, příloha L. Jsou určeny pro obklady stěn v interiérech, které nejsou vystaveny povětrnostním vlivům, mrazu, účinkům spodní vody, kyselých znečištění, jejich výparů a abrazivních prostředků. Barvéma provedení barva světlé šedé m.č.03 : (1,2+2,16+0,15)*2*(2,1) -3,7*1,97 m.č.07 : (1,75+2,275)*2*(2,1) -0,8*1,97 m.č.105 : (2,25+1,8)*2*(2,1) -0,9*1,97		14,70000 -1,38000 15,91000 -1,58000 17,01000 -1,77000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	D.1.	OBJEKT SOCIÁLNÍ REHABILITACE
R:	01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.108 : (0,95+1,55+0,15)*2*(2,1)		11,13000				
		-0,7*1,97*2		-2,76000				
		(1+0,15+1,55)*2*(2,1)		11,34000				
		-0,7*1,97		-1,38000				
		m.č.110 : (1,1+2,575)*2*(2,1)		15,44000				
		-0,7*1,97		-1,38000				
		m.č.113 : (2,7+2,275)*2*(2,1)		20,89000				
		-1,2*1,97		-2,36000				
		m.č.115 : (2,7+2,275)*2*(2,1)		20,89000				
		-1,2*1,97		-2,36000				
		m.č.117 : (2,4+2,275)*2*(2,1)		19,64000				
		-0,8*1,97		-1,77000				
		m.č.203 : (2,2+2,275)*2*(2,1)		18,80000				
		-0,8*1,97		-1,58000				
		m.č.206 : (2+2,525)*2*(2,1)		19,00000				
		-0,8*1,97		-1,58000				
		m.č.208 : (2+2,525)*2*(2,1)		19,00000				
		-0,8*1,97		-1,58000				
		m.č.212 : (2,2+2,275)*2*(2,1)		18,80000				
		-0,8*1,97		-1,58000				
		m.č.216 : (2,2+2,275)*2*(2,1)		18,80000				
		-0,8*1,97		-1,58000				
		m.č.219 : (2+2,526)*2*(2,1)		19,00000				
		-0,8*1,97		-1,58000				
		m.č.222 : (2+2,525)*2*(2,1)		19,00000				
		-0,8*1,97		-1,58000				
		m.č.225 : (2,2+2,275)*2*(2,1)		18,80000				
		-0,8*1,97		-1,58000				
		Meziosočet		265,75000				
		269,582*0,05		13,48000				

Díl: 782	Konstrukce z přírodního kamene					6 900,00		
244	7820101	D+M Pamětní desky 400x300 mm tl. 30 mm	kpl	1,00000	6 900,00	6 900,00		Vlastní

Matériál pamětní desky - černá žula se samolepicí fólií. Deska bude vlepena do nily ve zdi tl. 30 mm.
Gradičkový návrh bude odsouhlasen investorem a architektem

Díl: 784	Malby					175 493,27		
245	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednorázobná	m2	2 626,08313	177,43	44 168,95		Vlastní

v.č.D 1 2-12								
A : 0,35*1,2				0,42000				
(0,2+2,4)*(1,2+0,14+0,15)				3,87000				
1,25*2,5				3,13000				
(1,25+2,5+1,25)*0,24				4,05000				
2,35*(1,2+0,14+0,15)				3,50000				
1,15*2,5				2,88000				
1,2*0,25				0,30000				
2,85*(1,2+0,14+0,15)				4,25000				
1,25*2,5				3,13000				
(1,25+2,5+1,25)*0,24				1,20000				
1,25*0,18				0,23000				
0,15*2,5				0,38000				
2,6*(1,25+0,14+0,15)				4,00000				
1*2,5				2,50000				
0,1*1,25				0,13000				
0,3*0,24*2 *2				0,29000				
B : 0,35*1,2				0,42000				
(0,2+2,4)*(1,2+0,14+0,15)				3,87000				
1,25*2,5				3,13000				
(1,25+2,5+1,25)*0,24				4,05000				
2,35*(1,2+0,14+0,15)				3,50000				
1,15*2,5				2,88000				
1,2*0,25				0,30000				
2,85*(1,2+0,14+0,15)				4,25000				
1,25*2,5				3,13000				
(1,25+2,5+1,25)*0,24				1,20000				
1,25*0,18				0,23000				
0,15*2,5				0,38000				
2,6*(1,25+0,14+0,15)				4,00000				
1*2,5				2,50000				
0,1*1,25				0,13000				
0,3*0,24*2 *2				0,29000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	D.1.	OBJEKT SOCIÁLNÍ REHABILITACE
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<i>Meziosočet</i>				68,47000		
	m.č.01	2,5*1,75 + 3,9*1,4				9,84000		
	m.č.02	5,45*3,9				21,25000		
	m.č.03	1,2*(2,15+0,15)				2,76000		
	m.č.04	5,075*3,9 + 1,475*(1,2+0,125)				24,09000		
	m.č.05	2,5*1,75 + 3,9*1,4				9,84000		
	m.č.06	5,45*3,9				21,25000		
	m.č.07	1,75*2,275				3,96000		
	m.č.08	5,1*3,9 + 1,5*(1,75+0,15)				22,74000		
	m.č.101							
	m.č.102	(2,825+0,125+2,825+0,125+1,1)*1,2 + (3,9+0,3)*1,225 + 1				14,54000		
	m.č.103	2,5*1,75				4,38000		
	m.č.104	7*3,9 + 6*3,9 + 2,4*1,95				55,38000		
	m.č.105	2,25*1,8				4,05000		
	m.č.106	0,85*(1,55+0,15) + 1*(0,15+1,55)				3,31000		
	m.č.107	5,225*3,9 + (0,15+1,55+0,125)*1,7				23,48000		
	m.č.108	2,825*2,575				7,27000		
	m.č.109	2,825*2,575				7,27000		
	m.č.110	1,1*2,575				2,83000		
	m.č.111	1,2*(3,05+0,125+1,5+0,125+2,2)				8,40000		
	m.č.112	3,25*2,5				8,13000		
	m.č.113	2,7*(2,275+0,125)				6,48000		
	m.č.114	3,9*(4,85+0,7) + (0,05+1+0,45)*1,5				23,88000		
	m.č.115	2,7*2,275				6,14000		
	m.č.116	(4,85+0,7)*3,9 + (0,05+1+0,45)*1,5				23,88000		
	m.č.117	2,4*2,275				5,46000		
	m.č.118	3,9*(3,75+0,7) + 1,5*(0,865+1,885)				21,18000		
	m.č.119	2,2*2,575				5,67000		
	m.č.120	1,5*2,575				3,86000		
	m.č.121	3,05*2,575				7,85000		
	m.č.201	1,75*2,5				4,39000		
	m.č.202	2,25*1,5				3,38000		
	m.č.203	2,2*2,275				5,00000		
	m.č.204	4,65*3,9				18,14000		
	m.č.205	1,1*0,5 + 3,25*1,25				4,61000		
	m.č.206	2*2,525				5,05000		
	m.č.207	5,025*3,9 + 2,025*(1,1+0,125)				22,08000		
	m.č.208	3,25*1,25+1,1*0,5				4,61000		
	m.č.209	2*2,525				5,05000		
	m.č.210	5,025*3,9 + 2,025*(1,1+0,125)				22,08000		
	m.č.211	1,5*2,225				3,34000		
	m.č.212	2,2*2,275				5,00000		
	m.č.213	(3,85+0,7)*3,9				18,14000		
	m.č.214	1,75*2,5				4,38000		
	m.č.215	2,225*1,5				3,34000		
	m.č.216	2,2*2,275				5,00000		
	m.č.217	(3,85+0,7)*3,9				18,14000		
	m.č.218	3,25*1,25+1,1*0,5				4,61000		
	m.č.219	2*2,525				5,05000		
	m.č.220	5,025*3,9 + 2,025*(1,1+0,125)				22,08000		
	m.č.221	3,25*1,25+1,1*0,5				4,61000		
	m.č.222	2*2,525				5,05000		
	m.č.223	5,025*3,9 + 2,025*(1,1+0,125)				22,08000		
	m.č.224	2,225*1,5				3,34000		
	m.č.225	2,2*2,275				5,00000		
	m.č.226	4,65*3,9				18,14000		
		<i>Meziosočet</i>				600,89000		
	m.č.01	(0,38+3,8+1,75 + 3,9+0,38)*(2,58+0,17)				28,35000		
		(1,4+3,9)*2*(2,58+0,17)				29,15000		
	m.č.02	(5,45+3,9)*2*(2,58+0,17)				51,42000		
	m.č.03	(1,2+2,15+0,15)*2*(2,58+0,17)				3,36000		
	m.č.04	(7+3,9)*2*(2,58+0,17)				59,95000		
	m.č.05	(0,38+3,9+2,5 + 3,9+0,38)*(2,58+0,17)				30,41000		
		(3,9+1,4)*2*(2,58+0,17)				29,15000		
	m.č.06	(5,45+3,9+1,4)*2*(2,58+0,17)				59,13000		
	m.č.07	(1,75+2,275)*2*(2,58+0,17)				3,86000		
	m.č.08	(7+3,9)*2*(2,58+0,17)				59,95000		
	m.č.101	(4,1+4,4)*2*(2,82+0,18)				25,50000		
	m.č.102	(2,825+0,125+2,825+0,125+1,1+3,9+0,3+1,2)*2*(2,82+0,18)				74,40000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	D.1.	OBJEKT SOCIÁLNÍ REHABILITACE
R:	01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-3*2		8,00000				
	m.č. 103	(0,44+3,9+2,5+3,9+0,44)*(2,82+0,18)		33,54000				
	m.č. 104	(7+3,9)*2*(2,82+0,18)		85,40000				
	(0+0,15+2,25)*2*(2,82+0,18)			50,40000				
	m.č. 105	(2,25+1,8)*2*(2,82+0,18)		5,83000				
	m.č. 106	(0,05+1,55+0,15)*2*(2,82+0,18)		3,82000				
	(1+0,15+1,55)*2*(2,82+0,18)			3,89000				
	m.č. 107	(6,475+3,9)*2*(2,82+0,18)		62,25000				
	m.č. 108	(2,825+2,575)*2*(2,82+0,18)		32,40000				
	m.č. 109	(2,825+2,575)*2*(2,82+0,18)		32,40000				
	m.č. 110	(1,1+2,675)*2*(2,82+0,18)		5,29000				
	m.č. 111	(1,2+3,05+0,125+1,5+0,125+2,2)*2*(2,82+0,18)		49,20000				
	m.č. 112	(0,44+3,9+0,3+0,05+1+0,15+2,5+0,15+1+0,05+0,3+3,9+0,44)*(2,82+0,18)		42,54000				
	m.č. 113	(2,7+2,275+0,125)*2*(2,82+0,18)		7,34000				
	m.č. 114	(3,9+3,05+0,125+1,5+0,125+2,2)*2*(2,82+0,18)		65,40000				
	m.č. 115	(2,7+2,275)*2*(2,82+0,18)		7,16000				
	m.č. 116	(3,9+2,4+0,15+0,7+3,75)*2*(2,82+0,18)		65,40000				
	m.č. 117	(2,4+2,275)*2*(2,82+0,18)		6,73000				
	m.č. 118	(3,9+2,4+0,15+3,75)*2*(2,82+0,18)		61,20000				
	m.č. 119	(2,2+2,575)*2*(2,82+0,18)		26,66000				
	m.č. 120	(1,5+2,575)*2*(2,82+0,18)		24,45000				
	m.č. 121	(3,05+2,575)*2*(2,82+0,18)		33,75000				
	m.č. 201	(0,45+3,9+2,5+3,9+0,45)*(2,65+0,1)		30,80000				
	m.č. 202	(2,25+1,5)*2*(2,65+0,1)		20,63000				
	m.č. 203	(2,2+2,275)*2*(2,65+0,1)		4,92000				
	m.č. 204	(4,85+3,9+0,7)*2*(2,65+0,1)		50,88000				
	m.č. 205	(3,25+1,25+0,5)*2*(2,65+0,1)		27,50000				
	m.č. 206	(2+2,525)*2*(2,65+0,1)		4,98000				
	m.č. 207	(6,25+3,9)*2*(2,65+0,1)		55,83000				
	m.č. 208	(3,25+1,25+0,5)*2*(2,65+0,1)		27,50000				
	m.č. 209	(2+2,525)*2*(2,65+0,1)		4,98000				
	m.č. 210	(6,25+3,9)*2*(2,65+0,1)		55,83000				
	m.č. 211	(1,5+2,225)*2*(2,65+0,1)		20,49000				
	m.č. 212	(2,2+2,275)*2*(2,65+0,1)		4,92000				
	m.č. 213	(3,95+0,7+3,9+0,7)*2*(2,65+0,1)		50,88000				
	m.č. 214	(0,44+3,9+2,5+3,9+0,44)*(2,65+0,1)		30,75000				
	m.č. 215	(2,225+1,5)*2*(2,65+0,1)		20,49000				
	m.č. 216	(2,2+2,275)*2*(2,65+0,1)		4,92000				
	m.č. 217	(3,95+0,7+0,7+3,9)*2*(2,65+0,1)		50,88000				
	m.č. 218	(3,25+1,25+0,5)*2*(2,65+0,1)		27,50000				
	m.č. 219	(2+2,525)*2*(2,65+0,1)		4,98000				
	m.č. 220	(6,25+3,9)*2*(2,65+0,1)		55,83000				
	m.č. 221	(3,25+1,25+0,5)*2*(2,65+0,1)		27,50000				
	m.č. 222	(2+2,525)*2*(2,65+0,1)		4,98000				
	m.č. 223	(6,25+3,9)*2*(2,65+0,1)		55,83000				
	m.č. 224	(3,225+1,5)*2*(2,65+0,1)		20,49000				
	m.č. 225	(2,2+2,275)*2*(2,65+0,1)		4,92000				
	m.č. 226	(4,85+3,9+0,7)*2*(2,65+0,1)		50,88000				
	M=0,0012m			1,855	12000			
246	7B4195412R00	Melby z melířských směsí se začištěním aténvuzdomě. , bílost 92 %, dvojnásobné	m2	2 525,08313	52,00	131 304,32		Vlastní
	v.č.D. 1.2-12							
	A - 0,35*1,2			0,42000				
	(0,2+2,4)*(1,2+0,14+0,15)			3,87000				
	1,25*2,5			3,13000				
	(1,25+2,5+1,25*0,24)			4,05000				
	2,35*(1,2+0,14+0,15)			3,50000				
	1,18*2,5			2,88000				
	1,2*0,25			0,30000				
	2,85*(1,2+0,14+0,15)			4,25000				
	1,25*2,5			3,13000				
	(1,25+2,5+1,25*0,24)			1,20000				
	1,25*0,18			0,23000				
	0,15*2,5			0,38000				
	2,6*(1,25+0,14+0,15)			4,00000				
	1*2,5			2,50000				
	0,1*1,25			0,13000				
	0,3*0,24*2			0,29000				
	B - 0,35*1,2			0,42000				
	(0,2+2,4)*(1,2+0,14+0,15)			3,87000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	D.1.	OBJEKT SOCIÁLNÍ REHABILITACE
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,25*2,5		3,13000				
		(1,25+2,5+1,25*0,24)		4,05000				
		2,35*(1,2+0,14+0,15)		3,50000				
		1,15*2,5		2,88000				
		1,2*0,25		0,30000				
		2,85*(1,2+0,14+0,15)		4,25000				
		1,25*2,5		3,13000				
		(1,25+2,5+1,25)*0,24		1,20000				
		1,25*0,18		0,23000				
		0,15*2,5		0,38000				
		2,5*(1,25+0,14+0,15)		4,00000				
		1*2,5		2,50000				
		0,1*1,25		0,13000				
		0,3*0,24*2 *2		0,29000				
		Měsícová		66,47000				
		m.č.01 : 2,5*1,75 + 3,9*1,4		9,84000				
		m.č.02 : 5,45*3,9		21,25000				
		m.č.03 : 1,2*(2,15+0,15)		2,76000				
		m.č.04 : 5,675*3,9 + 1,475*(1,2+0,125)		24,09000				
		m.č.05 : 2,5*1,75 + 3,9*1,4		9,84000				
		m.č.06 : 5,45*3,9		21,25000				
		m.č.07 : 1,75*2,275		3,98000				
		m.č.08 : 5,1*3,9 + 1,5*(1,75+0,15)		22,74000				
		m.č.101 :						
		m.č.102 : (2,825+0,125+2,825+0,125+1,1)*1,2 + (3,9+0,3)*1,225 + 1		14,54000				
		m.č.103 : 2,5*1,75		4,38000				
		m.č.104 : 7*3,9 + 6*3,9 + 2,4*1,95		55,38000				
		m.č.105 : 2,25*1,6		4,05000				
		m.č.106 : 0,95*(1,55+0,15) + 1*(0,18+1,55)		3,31000				
		m.č.107 : 5,225*3,9 + (0,15+1,55+0,125)*1,7		23,48000				
		m.č.108 : 2,825*2,575		7,27000				
		m.č.109 : 2,625*2,575		7,27000				
		m.č.110 : 1,1*2,575		2,83000				
		m.č.111 : 1,2*(3,05+0,125+1,5+0,125+2,2)		8,40000				
		m.č.112 : 3,25*2,5		8,13000				
		m.č.113 : 2,7*(2,275+0,125)		6,48000				
		m.č.114 : 3,9*(4,85+0,7) + (0,05+1+0,45)*1,5		23,89000				
		m.č.115 : 2,7*2,275		6,14000				
		m.č.116 : (4,85+0,7)*3,9 + (0,05+1+0,45)*1,5		23,89000				
		m.č.117 : 2,4*2,275		5,46000				
		m.č.118 : 3,9*(3,75+0,7) + 1,5*(0,585+1,985)		21,18000				
		m.č.119 : 2,2*2,575		5,67000				
		m.č.120 : 1,5*2,575		3,86000				
		m.č.121 : 3,05*2,575		7,85000				
		m.č.201 : 1,75*2,5		4,38000				
		m.č.202 : 2,25*1,5		3,38000				
		m.č.203 : 2,2*2,275		5,00000				
		m.č.204 : 4,85*3,9		18,14000				
		m.č.205 : 1,1*0,5 + 3,25*1,25		4,61000				
		m.č.206 : 2*2,525		5,05000				
		m.č.207 : 5,025*3,9 + 2,025*(1,1+0,125)		22,08000				
		m.č.208 : 3,25*1,25+1,1*0,5		4,61000				
		m.č.209 : 2*2,525		5,05000				
		m.č.210 : 5,025*3,9 + 2,025*(1,1+0,125)		22,08000				
		m.č.211 : 1,5*2,225		3,34000				
		m.č.212 : 2,2*2,275		5,00000				
		m.č.213 : (3,95+0,7)*3,9		18,14000				
		m.č.214 : 1,75*2,5		4,38000				
		m.č.215 : 2,225*1,5		3,34000				
		m.č.216 : 2,2*2,275		5,00000				
		m.č.217 : (3,95+0,7)*3,9		18,14000				
		m.č.218 : 3,25*1,25+1,1*0,5		4,61000				
		m.č.219 : 2*2,525		5,05000				
		m.č.220 : 5,025*3,9 + 2,025*(1,1+0,125)		22,08000				
		m.č.221 : 3,25*1,25+1,1*0,5		4,61000				
		m.č.222 : 2*2,525		5,05000				
		m.č.223 : 5,025*3,9 + 2,025*(1,1+0,125)		22,08000				
		m.č.224 : 2,225*1,5		3,34000				
		m.č.225 : 2,2*2,275		5,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	D.1.	OBJEKT SOCIÁLNÍ REHABILITACE
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m č.226 - 4,65*3,8		18,14000				
		Mezibouček		600,65000				
		m č.01 : (0,38+3,9+1,75 + 3,9+0,38)*(2,58+0,17)		28,35000				
		(1,4+3,9)*2*(2,58+0,17)		29,15000				
		m č.02 : (5,45+3,9)*2*(2,58+0,17)		61,42000				
		m č.03 : (1,2+2,15+0,15)*2*(2,58+0,17)		3,36000				
		m č.04 : (7+3,9)*2*(2,58+0,17)		59,95000				
		m č.05 : (0,38+3,9+2,5+3,9+0,38)*(2,58+0,17)		30,41000				
		(3,9+1,4)*2*(2,58+0,17)		29,15000				
		m č.06 : (5,45+3,9+1,4)*2*(2,58+0,17)		59,13000				
		m č.07 : (1,75+2,275)*2*(2,58+0,17)		3,86000				
		m č.08 : (7+3,9)*2*(2,58+0,17)		59,95000				
		m č.101 : (4,1+4,4)*2*(2,82+0,18)		25,50000				
		m č.102 : (2,825+0,125+2,825+0,125+1,1+3,9+0,3+1,2)*2*(2,82+0,18)		74,40000				
		-3*2		-6,00000				
		m č.103 : (0,44+3,9+2,5+3,9+0,44)*(2,82+0,18)		33,54000				
		m č.104 : (7+3,9)*2*(2,82+0,18)		65,40000				
		(5+0,15+2,25)*2*(2,82+0,18)		50,40000				
		m č.105 : (2,25+1,8)*2*(2,82+0,18)		5,83000				
		m č.106 : (0,95+1,55+0,15)*2*(2,82+0,18)		3,62000				
		(1+0,15+1,55)*2*(2,82+0,18)		3,89000				
		m č.107 : (6,475+3,9)*2*(2,82+0,18)		62,25000				
		m č.108 : (2,825+2,575)*2*(2,82+0,18)		32,40000				
		m č.109 : (2,825+2,575)*2*(2,82+0,18)		32,40000				
		m č.110 : (1,1+2,575)*2*(2,82+0,18)		5,29000				
		m č.111 : (1,2+3,05+0,125+1,5+0,125+2,2)*2*(2,82+0,18)		49,20000				
		m č.112 : (0,44+3,9+0,3+0,05+1+0,15+2,5+0,15+1+0,05+0,3+3,9+0,44)*(2,82+0,18)		42,54000				
		m č.113 : (2,7+2,275+0,125)*2*(2,82+0,18)		7,34000				
		m č.114 : (3,9+3,05+0,125+1,5+0,125+2,2)*2*(2,82+0,18)		65,40000				
		m č.115 : (2,7+2,275)*2*(2,82+0,18)		7,16000				
		m č.116 : (3,9+2,4+0,15+0,7+3,75)*2*(2,82+0,18)		65,40000				
		m č.117 : (2,4+2,275)*2*(2,82+0,18)		6,73000				
		m č.118 : (3,9+2,4+0,15+3,75)*2*(2,82+0,18)		61,20000				
		m č.119 : (2,2+2,575)*2*(2,82+0,18)		28,65000				
		m č.120 : (1,5+2,575)*2*(2,82+0,18)		24,45000				
		m č.121 : (3,05+2,575)*2*(2,82+0,18)		33,75000				
		m č.201 : (0,45+3,9+2,5+3,9+0,45)*(2,65+0,1)		30,60000				
		m č.202 : (2,25+1,5)*2*(2,65+0,1)		20,63000				
		m č.203 : (2,2+2,275)*2*(2,65+0,1)		4,92000				
		m č.204 : (4,05+3,9+0,7)*2*(2,65+0,1)		50,88000				
		m č.205 : (3,25+1,25+0,5)*2*(2,65+0,1)		27,50000				
		m č.206 : (2+2,525)*2*(2,65+0,1)		4,98000				
		m č.207 : (6,25+3,9)*2*(2,65+0,1)		55,83000				
		m č.208 : (3,25+1,25+0,5)*2*(2,65+0,1)		27,50000				
		m č.209 : (2+2,525)*2*(2,65+0,1)		4,98000				
		m č.210 : (6,25+3,9)*2*(2,65+0,1)		55,83000				
		m č.211 : (1,6+2,225)*2*(2,65+0,1)		20,49000				
		m č.212 : (2,2+2,275)*2*(2,65+0,1)		4,92000				
		m č.213 : (3,05+0,7+3,9+0,7)*2*(2,65+0,1)		50,88000				
		m č.214 : (0,44+3,9+2,5+3,9+0,44)*(2,65+0,1)		30,75000				
		m č.215 : (2,225+1,5)*2*(2,65+0,1)		20,49000				
		m č.216 : (2,2+2,275)*2*(2,65+0,1)		4,92000				
		m č.217 : (3,05+0,7+0,7+3,9)*2*(2,65+0,1)		50,88000				
		m č.218 : (3,25+1,25+0,5)*2*(2,65+0,1)		27,50000				
		m č.219 : (2+2,525)*2*(2,65+0,1)		4,98000				
		m č.220 : (6,25+3,9)*2*(2,65+0,1)		55,83000				
		m č.221 : (3,25+1,25+0,5)*2*(2,65+0,1)		27,50000				
		m č.222 : (2+2,525)*2*(2,65+0,1)		4,98000				
		m č.223 : (6,25+3,9)*2*(2,65+0,1)		55,83000				
		m č.224 : (2,225+1,5)*2*(2,65+0,1)		20,49000				
		m č.225 : (2,2+2,275)*2*(2,65+0,1)		4,92000				
		m č.226 : (4,65+3,9+0,7)*2*(2,65+0,1)		60,88000				
		Mezibouček		1 855,72000				

Díl: M43	Montáže ocelových konstrukcí				293 049,90	
247 M43	Dodávka a montáž ocelové konstrukce spojovacího kroku z oceli S235 JR, S355JR	kg	2 504,70000	117,33	293 049,90	Vlastní
	včetně:					
	- leštění					
	- lepených kotův					
	- šroubů					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	D.1.	OBJEKT SOCIÁLNÍ REHABILITACE
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- kotevního a spojovacího materiálu - přesunu hmot - ochranných a krycích nátěrů s požadovanou požární odolností dle projektové dokumentace - měrná jednotka kg zabudované ocelové konstrukce s parametry a doplňky dle projektové dokumentace v.č. D.3.2.5-13 : 2504,70				2 504,70000		
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				64 738,49		
248	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky sutí pro vodorovnou dopravu (1,5*0,9*0,6*2)*2,4 (3,5*0,9*0,6*2)*2,4 (1,8*0,9*0,8*2)*2,4 (4,2*0,9*0,8*2)*2,4 (2,0*0,9*0,8*2)*2,4 (0,9*0,9*0,6)*2,4	t	36,67680	1 740,00	6 375,00	822-1	RTS 21/1
249	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. 18,0099 bourání ŽB základů : 15,282*2,4	t	52,68570	1 800,00	9 483,60		Vlastní
250	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	52,68570	15,60	821,90		Vlastní
251	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m Včetně případného složení na staveništní deponii.	t	52,68570	2 15,00	11 328,00		Vlastní
252	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	52,68570	0,00	36 879,99		Vlastní
Celkem						17 873 368,20		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	D.2	Přípojka vodovodu
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				79 938,99		
1	121101101U0010	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	7,26000	0,00	595,32		Vlastní
		V1						
		14,50*1,00*0,15		2,17500				
		V1-1						
		5,50*1,00*0,15		0,82500				
		V2						
		14,00*1,00*0,15		2,10000				
		šachta						
		4,5*3,2*0,15		2,10000				
2	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	46,17200	26,00	12 420,27		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		V1						
		14,50*1,00*1,50		21,75000				
		V1-1						
		8,50*1,00*1,50		8,25000				
		V2						
		14,00*1,00*1,50		22,40000				
		šachta						
		4,5*3,2*2,2		31,68000				
		Koncový součet						
		Koncový provozního součtu						
		75,80*0,50		37,90000				
		-3,8*2,8*2,2		-23,40800				
		4,5*3,2*2,2		31,68000				
3	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepkost, v hornině 3,	m3	46,17200	20,00	923,44		Vlastní
4	132301211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	46,17200	316,00	14 728,97		Vlastní
		75,80*0,50		37,90000				
		-3,8*2,8*2,2		-23,40800				
		4,5*3,2*2,2		31,68000				
5	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepkost, v hornině 4,	m3	46,17200	24,00	1 108,13		Vlastní
6	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	76,00000	91,00	6 916,00		Vlastní
		V1						
		14,50*1,50*2		43,50000				
		V1-1						
		5,50*1,50*2		16,50000				
		V2						
		5,00*1,50*2		16,00000				
7	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 2 m	m2	76,00000	20,00	1 520,00		Vlastní
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	75,80000	49,00	3 714,20		Vlastní
		75,80		75,80000				
9	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	40,12100	124,00	4 975,00		Vlastní
		ok						
		75,80		75,80000				
		rozpočet						
		-54,451		-54,45100				
		šd pod zp						
		5,00*1,00*(1,50-0,10-0,35)*2		10,50000				
		-3,8*2,8*2,2		-23,40800				
		4,5*3,2*2,2		31,68000				
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhuť. na skládku	m3	31,84900	15,00	477,74		Vlastní
11	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	54,45100	170,00	5 989,51		Vlastní
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		ok						
		75,80		75,80000				
		odpočet						
		lože						
		-3,40		-3,40000				
		obsyp						
		-12,405		-12,40000				
		šachta						
		-2,20*1,40*1,60		-5,54000				
12	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	12,40500	400,00	8 066,05		Vlastní
		V1						
		14,50*1,00*0,35		5,00000				
		V1-1						
		5,50*1,00*0,34		1,67000				
		V2						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	D.2	Přípojka vodovodu
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		14,00*1,00*0,30		5,48000				
13	199000002R00	Poplatky za skládku: normy 1- 4	m3	31,84900	31,84900	8 564,70		Vlastní
14	58337310R	šterkopisek frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B 12,405*1,80	T	23,56950	23,56950	4 124,68		Vlastní
15	58344197R	šterkopíř frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A 5,00*1,00*1,50-0,10-0,85*2*2,00	T	21,00000	21,00000	6 825,00		Vlastní
Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce						7 128,94		
16	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a šterkopířku do 85 mm V1 : 14,50*1,00*0,10 V1-1 5,50*1,90*0,10 V2 : 14,00*1,00*0,10	m3	3,40000	3,40000	3 230,00		Vlastní
17	452313121R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonů bloky pro potrubí z betonů prostého C 8/10 V1 : 0,30*0,30*0,10	m3	0,00900	0,00900	24,03		Vlastní
18	452321121R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce ze železobetonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonů železového C 8/10 0,65	m3	0,65000	0,65000	1 810,25		Vlastní
19	452351101R00	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty 12,80*1,80*2*0,10	m2	0,84000	0,84000	254,60		Vlastní
20	452353101R00	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí V1 : 0,30*0,10*4	m2	0,12000	0,12000	12,24		Vlastní
21	831362021R00	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí 3,2*2*7,99*1,15*0,001	t	0,05881	0,05881	1 787,82		Vlastní
Díl: 85 Potrubí z trub litinových						3 114,24		
22	857242121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednoosým, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm V2 : 1,00	kus	1,00000	1,00000	1 575,00		Vlastní
23	42283504R	spojka jistěná v tahu; provedení hrdlo-hrdlo přímé; PN 16,0; médium pitná a neagresivní odpadní voda; DN 80; jistění proti posuvu; jedna spojka pro všechny druhy potrubí	kus	1,01000	1,01000	1 539,24		Vlastní
Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot						22 735,76		
24	871171121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 40 mm V1-1 5,50	m	5,50000	5,50000	869,00		Vlastní
25	871181121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 50 mm V1 : 14,50	m	14,50000	14,50000	3 045,00		Vlastní
26	871241121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm V2 : 14,00	m	14,00000	14,00000	5 152,00		Vlastní
27	877182121R00	Montáž elektrovarovek Přirážka za 1 spoj elektrovarovky, vnějšího průměru 50 mm V1 : 3,00	kus	3,00000	3,00000	1 134,00		Vlastní
28	877242121R00	Montáž elektrovarovek Přirážka za 1 spoj elektrovarovky, vnějšího průměru 90 mm 2,00*2	kus	4,00000	4,00000	1 764,00		Vlastní
29	28613181 ST	T-kus 90,0 °; PE 100; redukovaný; SDR 11,0; D = 50,0 mm; D2 = 40 mm; spoj svařovaný	kus	1,01000	1,01000	1 192,81		Vlastní
30	28613432R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 40,0 mm; s = 3,70 mm; l = 100 000,0 mm 5,50*1,015	m	5,58250	5,58250	862,04		Vlastní
31	28613433R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 50,0 mm; s = 4,60 mm; l = 100 000,0 mm 14,50*1,015	m	14,71750	14,71750	2 693,30		Vlastní
32	28613436R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 90,0 mm; s = 8,20 mm; l = 100 000,0 mm 14,00*1,015	m	14,21000	14,21000	4 135,11		Vlastní
33	28653335 AR	koleno PE 100, 45,0 °, SDR 11,0, D = 90,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný 2,00*1,01	kus	2,02000	2,02000	1 866,50		Vlastní
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení						48 488,11		
34	891181111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí soupatek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 40 mm V1 : 1,00	kus	1,00000	1,00000	805,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	D.2	Přípojka vodovodu
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
35	891269111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 100 mm	kus	1,00000	2 625,00	2 625,00		Vlastní
		V1						
		1,00		1,00000				
36	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m	34,00000	27,00	918,00		Vlastní
37	892372111R00	Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm	úsek	1,00000	262,00	262,00		Vlastní
38	892233111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm	m	34,00000	16,00	544,00		Vlastní
39	893152111R00	Montáž šachty vodoměrné a revizní betonové	kus	1,00000	3 990,00	3 990,00		Vlastní
		Včetně zřízení podkladního betonu v tl. 10 cm vyztuženého síti B/100/100.						
40	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,00000	1 260,00	1 260,00		Vlastní
		V1						
		1,00		1,00000				
41	899721112R00	Výstražná fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	34,00000	21,00	714,00		Vlastní
42	890001	Betonová prefabrikátová šachta 3,2*2,2*1,95 vč. podkladové desky tl. 100mm	kus	1,00000	16 270,00	16 270,00		Vlastní
43	89001	Vystrojení vodoměrné šachty DN 50, dodávka a montáž	kus	1,00000	4 726,00	4 726,00		Vlastní
		UKP 40						
		FP 40						
		REDUKCE 40/25						
		VM 25						
		REDUKCE 25/15						
		UKP 40						
		VK 15						
		KK 40						
44	89002	Vystrojení vodoměrné šachty DN 80, dodávka a montáž	kus	1,00000	6 825,00	6 825,00		Vlastní
		Komplet vystrojení vodoměrné šachty viz. výkres č. D 2-06						
45	42200750R	poklop utišný typ šoupátkový; šedá litina; použitý pro vodu; vnř. pr. D = 127 mm; D = 270,0 mm; výška 285 mm, pro: šoupátka	kus	1,00000	1 072,00	1 072,00		Vlastní
46	42228256R	šoupátko pro domovní přípojky pro vodovod; DN 6/4"; PN 16; L = 232 mm; médium pitná voda; provedení: na obou stranách s hrdlem ISO pro potrubí z PE; těleso tvárná litina	kus	1,01000	1 647,31	1 647,31		Vlastní
47	42273370R	pas navrtávací tvárná litina; provedení univerzální, s přírubovým výstupem; PN 16; DN potrubí 100 mm; DN výstupu 40 mm, pro typ potrubí litina, ocel, azbestocementové	kus	1,01000	5 938,80	5 938,80		Vlastní
48	42291510R	deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklapy, plastové	kus	1,00000	862,00	862,00		Vlastní
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					4 757,78		
49	598276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	52,85421	90,00	4 757,78		Vlastní
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:						
		# 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 40, 43, 46, 47, 49						
		Součet: 52,85421						
Díl: M21	Elektromontáže					544,00		
50	210800525RT1	Vodič nn a vn CY 2,5 mm2 ułożený volně, včetně dodávky vodiče CY 2,5	m	34,00000	15,70	544,00		Vlastní
Díl: M23	Montáže potrubí					41 275,56		
51	230193002R00	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 80	m	2,60000	157,00	392,50		Vlastní
		V1						
		2,60		2,60000				
52	230193005R00	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 150	m	10,00000	263,00	2 630,00		Vlastní
		V1						
		5,00		5,00000				
		V2						
		5,00		5,00000				
53	230194002R00	Utěsnění chráničky manžetou DN 80	kus	2,00000	1 240,00	2 940,00		Vlastní
		V1						
		2,00		2,00000				
54	230194005R00	Utěsnění chráničky manžetou DN 150	kus	4,00000	1 890,00	7 560,00		Vlastní
		V1						
		2,00		2,00000				
		V2						
		2,00		2,00000				
55	230195005R00	Montáž distanční objímky celistvé d 68-82 mm	kus	3,00000	162,00	486,00		Vlastní
		V1						
		3,00		3,00000				
56	230195010R00	Montáž distanční objímky celistvých d 150-171 mm	kus	6,00000	196,00	1 296,00		Vlastní
		V1						
		4,00		4,00000				
		V2						
		4,00		4,00000				
57	27344384R	manžeta těsnící na chráničky; EPDM; D trubky = 50 mm; D chráničky = 90 mm; DN 40; DN chráničky 80	kus	2,02000	642,00	1 301,84		Vlastní
58	273443884T	manžeta těsnící na chráničky; EPDM; D trubky = 50 mm; D chráničky = 160 mm; DN 40; DN chráničky 150	kus	4,04000	810,00	3 303,68		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	D.2	Přípojka vodovodu
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
59	28614057R	trubka ochranná HDPE; SDR 17,6; vnější průměr 90,0 mm; vnitřní průměr 79,0 mm; s = 5,10 mm; barva černá se žlutým pruhem	m	2,53750	265,100	667,38		Vlastní
		2,50*1,015		2,54000				
60	28614066R	trubka ochranná HDPE; SDR 26,0; vnější průměr 160,0 mm; vnitřní průměr 147,6 mm; s = 6,20 mm; barva černá se žlutým pruhem	m	10,15000	326,000	3 225,05		Vlastní
		5,00*1,015		5,08000				
		5,00*1,015		5,08000				
61	28653505R	objímka distanční PE HD; d potrubí = 66 až 106 mm; h lamely = 34 mm; δ = 110 mm	kus	3,03000	1 211,660	3 672,33		Vlastní
62	28653509R	objímka distanční PE HD; d potrubí = 150 až 171 mm; h lamely = 34 mm; δ = 110 mm	kus	8,08000	1 515,600	12 200,80		Vlastní
Celkem						207 983,38		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	D.3	Přípojky jednotné kanalizace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				56 631,99		
1	121101101U0010	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	2,85000	81,00	233,70		Vlastní
		přípojky						
		P1 :						
		13,50*0,80*0,15		1,62000				
		P2 :						
		1,50*0,80*0,15		0,18000				
		PD1 :						
		4,00*1,00*0,15		0,60000				
		PD2 :						
		3,00*1,00*0,15		0,45000				
2	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojné	m3	21,35000	21,00	5 743,15		Vlastní
		Začátek provozního souřtu						
		P1 :						
		13,50*0,80*1,50		16,20000				
		P2 :						
		1,50*0,80*1,50		1,80000				
		PD1 :						
		4,00*1,00*0,80		19,50000				
		PD2 :						
		3,00*1,00*1,70		5,10000				
		Mezera podél		42,70000				
		Konec provozního souřtu						
		42,70*0,50		21,35000				
3	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	21,35000	21,00	427,00		Vlastní
4	132301211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojné	m3	21,35000	21,00	6 810,65		Vlastní
5	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	21,35000	24,00	512,40		Vlastní
6	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	55,20000	81,00	5 023,20		Vlastní
		P1 :						
		13,50*1,50*2		40,50000				
		P2 :						
		1,50*1,50*2		4,50000				
		PD2 :						
		3,00*1,70*2		10,20000				
7	151101103R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 8 m	m2	39,20000	210,00	8 624,00		Vlastní
		PD1 :						
		4,00*4,90*2		39,20000				
8	151101111R00	Odstanění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 2 m	m2	55,20000	20,00	1 104,00		Vlastní
9	151101113R00	Odstanění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 8 m	m2	39,20000	92,00	3 959,20		Vlastní
10	161101102R00	Svislá přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	42,70000	58,00	2 946,30		Vlastní
		42,70		42,70000				
11	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	16,72000	124,00	2 073,28		Vlastní
		ok :						
		42,70		42,70000				
		odpočet :						
		-31,30		-31,30000				
		šet pod zp :						
		7,00*0,80*(1,50+0,10+0,45)		5,32000				
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhuť. na skládku	m3	16,72000	15,00	250,80		Vlastní
13	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	31,29772	110,00	3 442,75		Vlastní
		včetně srovnání přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		ok :						
		42,70		42,70000				
		odpočet :						
		tože						
		-1,80		-1,80000				
		obsyp :						
		-8,75		-8,75000				
		šachta :						
		-3,14*0,22*0,22*4,55		-0,75000				
14	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	8,53020	483,00	4 171,27		Vlastní
		P1 :						
		13,50*0,80*0,45		4,68000				
		P2 :						
		1,50*0,80*0,25		0,38000				
		PD1 :						
		4,00*1,00*0,50		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	D.3	Přípojky jednotné kanalizace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		PD2 3,00*1,00*0,50 (Měřičové) -3,14*0,10*0,10*(4,00+3,00)		1,50000 8,15000 -0,22000				
15	199000002R00	Poplatky za skládku hmoty 1-4	m3	16,72000	50,00	5 016,00		Vlastní
16	58337310R	Štěrkopek frakce 0,0 až 4,0 mm, třída B 8,5302*1,80	T	16,20738 16,21000	178,20	2 838,29		Vlastní
17	58344197R	Štěrkoříť frakce 0,0 až 63,0 mm, třída A 7,00*0,80*(1,50-0,10-0,45)*2,00	T	10,64000 10,64000	32,50	3 458,00		Vlastní
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				1 805,00		
18	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	1,90000	950,00	1 805,00		Vlastní
		P1 13,50*0,80*0,10 P2 1,50*0,80*0,10 PD1 4,00*1,00*0,10 PD2 3,00*1,00*0,10		1,08000 0,12000 0,40000 0,30000				
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				12 306,29		
19	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	15,00000	158,00	2 370,00		Vlastní
		přípojky P1 13,50 P2 1,50		13,50000 1,50000				
20	871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm	m	7,00000	252,00	1 764,00		Vlastní
		PD1 4,00 PD2 3,00		4,00000 3,00000				
21	877353121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200 mm	kus	1,00000	126,00	126,00		Vlastní
22	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm	kus	1,00000	116,00	116,00		Vlastní
23	28611145.AR	Trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 125,0 mm; s = 3,00 mm; l = 1000,0 mm	kus	2,18600	274,00	598,96		Vlastní
		2,00*1,093		2,19000				
24	28611260.AR	Trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 1000,0 mm	kus	14,75550	285,00	4 411,89		Vlastní
		13,50*1,093		14,76000				
25	28611263.AR	Trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 1000,0 mm	kus	7,65100	298,00	2 494,23		Vlastní
		7,00*1,093		7,66000				
26	28651682.AR	Koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem	kus	1,01000	159,00	159,58		Vlastní
27	28651708.AR	odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 200 mm; d2 = 160 mm; l = 450 mm; hladká, hrdlovaná; DN 200,0 mm; DN2 150 mm	kus	1,01000	265,00	265,63		Vlastní
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				17 887,00		
28	892575111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí do DN 200 mm	úsek	2,00000	250,00	2 520,00		Vlastní
29	899711122R00	Výstražné fólie výstražné fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	22,00000	16,00	352,00		Vlastní
30	89001	Napojení na stáv. kanalizaci	kus	3,00000	1 575,00	4 725,00		Vlastní
31	894431333TCA	Šachty plastové šachty z dílců Šachta, D 425 mm, dl. šach.roury 5,0 m, sběrná, dno KG D 200, mm, poklop litina 12,5t	kus	1,00000	10 290,00	10 290,00		Vlastní
		Plastové ústí, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, rám do teleskopické trouby, poklop litinový						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 840,15		
32	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	30,53387	158,00	4 840,15		Vlastní
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 6, 7, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, Součet: 30,83387						
Celkem						93 470,43		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	D.4	Přeložka jednotné kanalizace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 4		Zemní práce				161 682,98		
1	12110110110010	Sejmuti omítky s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	3,42000	280,44	280,44		Vlastní
		19,00*1,20*0,15		3,42000				
2	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v homině 3, hloubení strojně	m3	30,46970	23,44	6947,09		Vlastní
		Příplatek provozního součtu						
		19,00*1,20*(4,29+5,00)/2		105,91000				
		Šachty						
		2,50*(5,00-1,20)*(5,00+4,29+5,00)		48,44000				
		Mazaný nájezd		152,34500				
		Konec provozního součtu						
		152,34500*0,20		30,47000				
3	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepkovost, v homině 3,	m3	30,46970	20,30	609,39		Vlastní
4	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v homině 4, hloubení strojně	m3	121,87880	31,72	37782,43		Vlastní
		152,3485*0,80		121,88000				
5	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepkovost, v homině 4,	m3	121,87880	34,10	2925,09		Vlastní
6	151101103R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příloženě pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 8 m	m2	213,66400	22,50	47006,08		Vlastní
		19,00*(4,29+5,00)/2*2		176,51000				
		Šachty						
		(2,50-1,20)*2*(5,00+4,29+5,00)		37,15000				
7	151101113R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příloženě, hloubky do 8 m	m2	213,66400	131,70	21580,06		Vlastní
8	151101103R00	Svislé přemístění výkopku z hominy 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m	m3	83,79168	83,76	7457,46		Vlastní
		152,3485*0,55		83,79000				
9	152601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	30,66850	124,10	3802,69		Vlastní
		ok :						
		152,3485		152,35000				
		odpočet						
		-121,68		-121,68000				
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nazhut. na skládku	m3	30,66850	15,00	450,03		Vlastní
11	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	121,67514	110,00	13384,27		Vlastní
		včetně strojního přemístění materiálů pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		ok :						
		152,3485		152,35000				
		odpočet						
		lože :						
		-3,42		-3,42000				
		obsyp :						
		-13,68		-13,68000				
		šachty :						
		-3,14*0,55*0,55*(5,00+4,29+5,00)		-13,57000				
12	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	12,33765	440,00	5428,15		Vlastní
		19,00*1,20*0,60		13,68000				
		Mazaný nájezd		13,68000				
		-3,14*0,15*0,15*19,00		-1,34000				
13	199000C02R00	Poplatky za skládku hominy 1- 4	m3	30,66850	308,00	9200,55		Vlastní
14	58337310R	Štěrkopísek frakce 0,0 až 4,0 mm, třída B	T	23,44600	175,00	4103,05		Vlastní
		12,34*1,30		23,45000				
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				3 249,00		
15	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	3,42000	950,00	3249,00		Vlastní
		19,00*1,20*0,15		3,42000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				2 119,50		
16	61845999T00	Zafukání stávající stoky cementopopílkovou směsí	m3	0,35325	5999,00	2119,50		Vlastní
		3,14*0,15*0,15*5,00		0,35000				
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				13 414,02		
17	871373121R00	Montáž potrubí z trub z těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm	m	19,00000	695,00	9975,00		Vlastní
		19,00		19,00000				
18	28611272,AR	Trubka plastová kanalizační PVC, hladká, s hrdlem, Sn 6 kN/m2; D = 315,0 mm; s = 9,20 mm; l = 5000,0 mm	kus	4,15340	819,00	3439,02		Vlastní
		19,00/5,00*1,083		4,15000				
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				66 024,00		
19	892595111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí do DN 300 mm	úsek	1,00000	1575,00	1575,00		Vlastní
20	899711122R00	Výstražná fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	15,00000	23,90	359,00		Vlastní
21	89001	Napojení na stáv. kanalizaci	kus	2,00000	3675,00	7350,00		Vlastní
22	894412311TCA	Šachty z betonových dílců betonové šachty prefabrikované Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno přímé V, max. 40, hloubka dna 5,00 m poklop litina 12.5 t	kus	3,00000	18740,00	56220,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 849,33		
23	996278101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	I	30,94883	190,00	5880,33		Vlastní
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	D.4	Přeložka jednotné kanalizace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 6,14,15,16,17,18,19, Součet : 30,94883						

Celkem	252 338,83
--------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	D.7.	ZPEVNĚNÉ PLOCHY A OPLOCENÍ
R:		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				136 669,00		
1	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2	m2	95,00000		5 700,00		Vlastní
		NÁLET ZELENĚ : 95*1		95,00000				
2	111201401R00	Spálení odstraněných křovin a stromů pro jakoukoliv plochu	m2	95,00000		1 235,00		Vlastní
		Včetně nákladů na přemísťování křovin, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu						
		NÁLET ZELENĚ : 95*1		95,00000				
3	101	Vykácení modřínů (larix decidua) - plocha CSP Mostní obvod kmene 1,3m	kus	2,00000	420,00	840,00		Vlastní
4	102	Vykácení ovocných stromů obvod kmene 1,0m	kus	5,00000	350,00	1 750,00		Vlastní
5	103	Výsadba č. 101,102,103 picea omorika - dodávka	kus	3,00000	1 550,00	4 770,00		Vlastní
6	104	Výsadba č. 104 - pinus nigra austriaca - dodávka	kus	1,00000	1 590,00	1 590,00		Vlastní
7	105	Výsadba č. 105 - acer platanoide - dodávka	kus	1,00000	1 100,00	1 100,00		Vlastní
8	106	Výsadba č. 106 - prunus avium plena - dodávka	kus	1,00000	2 800,00	2 800,00		Vlastní
9	174100010RAD	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz ze vzdálenosti 5 000 m	m3	39,60000	540,00	21 384,00		Vlastní
		D.7-02, D.7-03 : 6*(3,2/2)		9,60000				
		d-d : 6*0,5*10		30,00000				
10	107	Výsadba č. 107 - prunus cerasifera nigra - dodávka	kus	1,00000	2 800,00	2 800,00		Vlastní
11	108	Výsadba č. 108 - acer platanoide - dodávka	kus	1,00000	1 100,00	1 100,00		Vlastní
12	109	Výsadba č. 109 - prunus avium plena - dodávka	kus	1,00000	2 800,00	2 800,00		Vlastní
13	110	Výsadba č. 110 - prunus cerasifera nigra - dodávka	kus	1,00000	2 800,00	2 800,00		Vlastní
14	181300010RAC	Rozproštění ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze, vzdálenosti 5 000 m	m2	650,00000	105,00	68 250,00		Vlastní
		650		650,00000				
15	111	Výsadba stromů	kpl	1,00000	9 150,00	9 150,00		Vlastní
16	1013T	Zahliněný štěrkopásek	m3	39,80000	225,00	9 900,00		Vlastní
		D.7-02, D.7-03 : 6*(3,2/2)		9,60000				
		d-d : 6*0,5*10		30,00000				
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				14 854,00		
17	184	Dodávka a montáž solitérních stromů - borovice černá (pinus nigra austriaca) včetně vykopání jam	spr	4,00000	2 121,00	8 488,00		Vlastní
		zahradní, záleť, pohraniční, úvoz						
		Včetně všech potřebných doplňkových a pomocných konstrukčních materiálů a prací s parametry a dočasy dle projektové dokumentace						
		v.č.D.7-02 : 4		4,00000				
18	1841	Dodávka a montáž solitérních stromů - smrk pančičův (picea omorika) včetně vykopání jam	spr	3,00000	2 121,00	6 366,00		Vlastní
		zahradní, záleť, pohraniční, úvoz						
		Včetně všech potřebných doplňkových a pomocných konstrukčních materiálů a prací s parametry a dočasy dle projektové dokumentace						
		v.č.D.7-02 : 3		3,00000				
Díl: 5		Komunikace				262 845,00		
19	521 01-pc	Dodávka a montáž kompletní skaldby 1. Parkoviště ve skladbě:	m2	95,00000	870,00	81 700,00		Vlastní
		- Betonová zatravněvací tvárnice tl. 80 mm						
		- Geotextilie 200 g/m2						
		- Hliněný terén - 250 MPa						
		Včetně:						
		- potřebných zemních prací a manipulací se zemínou						
		- přesunu hmot						
		- obrubníků s boční betonovou opěrou						
		- svislého dopravního značení dle PD						
		- úpravy stávající zpevněné plochy pro napojení						
		- všech doplňkových a pomocných konstrukčních materiálů a prací						
		Měrná jednotka m2 podrobané plochy kompletní skaldby, zabudované plochy kompletní skaldby zpevněné plochy : 1 Parkoviště						
		v.č.D.7-02 :						
		1. Parkoviště ve skladbě : 95		95,00000				
20	521-02-pc	Dodávka a montáž kompletní skaldby 2. Zpevněná plocha před vstupem na jižní straně ve skladbě:	m2	70,00000	980,00	68 600,00		Vlastní
		- Betonová dlažba 200/100/80 80 mm ČSN 73 5131-1						
		- Barva přírodní, jednotlivá stěná ošeta barvou červenou						
		- Luže z drti 0-4 mm 40 mm ČSN 73 5131-1						
		- Štěrka 32 - 83 MM min 300 mm ČSN 73 5126						
		- Geotextilie 200 g/m2						
		- Hliněný terén - 40 MPa						
		Včetně:						
		- potřebných zemních prací a manipulací se zemínou						
		- přesunu hmot						
		- obrubníků s boční betonovou opěrou						
		- svislého dopravního značení dle PD						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	D.7.	ZPEVNĚNÉ PLOCHY A OPLOČENÍ
R:		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- úpravy stávající zpevněné ploch pro napojení - všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací Měrná jednotka m2 podorysné plochy kompletní skladby zabudované plochy kompletní skladby zpevněné plochy - 2 Zpevněná plocha před vstupem na jižní straně v č.D.7-02 : 2. Zpevněná plocha před vstupem na jižní straně - 70			70,00000			
21	521-03-pc	Dodávka a montáž kompletní skladby 3.chodníky ve skladbě: - betonová dlažba 200/100DL 160 mm ČSN 73 6131 (přírodní barva) - podkladní lože 4-8L40 mm ČSN 73 6131 - šterkodit 16-32ŠO 250 mm ČSN 73 6126 Včetně: - potřebných zemních prací a manipulací se zeminou - přesunu hmot - obrábění s tečnou betonovou opěrou - svislého dopravního značení dle PD - úpravy stávající zpevněné ploch pro napojení - všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací Měrná jednotka m2 podorysné plochy kompletní skladby zabudované plochy kompletní skladby zpevněné plochy - 3 chodníky v č.D.7-02 : 3 chodníky - 110	m2	110,00000	102 960,00	Vlastní		
22	89-1 PC	Dodávka a montáž kompletní skladby vodorovného dopravního značení IP12a a dodatkové tabule E12 a E8e včetně: - betonového základu - potřebných zemních prací a manipulací se zeminou - páteř sloupů - sklopky - všech potřebných a doplňkových konstrukcí materiálů a prací Měrná jednotka jedna kompletní sestava zabudované dopravní značky s doplňkovými tabulkami v č.D.7-02 : 1	spr	1,00000	4 661,00	Vlastní		
23	89-PC	Dodávka a montáž kompletní skladby vodorovného dopravního značení IP12a včetně: - betonového základu - potřebných zemních prací a manipulací se zeminou - páteř sloupů - sklopky - všech potřebných a doplňkových konstrukcí materiálů a prací Měrná jednotka jedna kompletní sestava zabudované dopravní značky v č.D.7-02 : 1	spe	1,00000	3 664,00	Vlastní		
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				36 150,00		
24	900-1pc	Dodávka a montáž kompletní skladby Opločení 2 (východní strana) výšky 1500 mm, poplastované pleťivo na sloupcích Včetně: - poplastovaných sloupů a vzpěr - vazacího a napínacího drátu - betonových pátek - napojení na stávající pleťvo - potřebných zemních prací a manipulací se zeminou - přesunu hmot - lešení - všech potřebných a doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací Měrná jednotka jedna kompletní sestava zabudované opločení dle v č.D.7-05 : v č.D.7-05 : 1	spr	1,00000	6 030,00	Vlastní		
25	900-pc	Dodávka a montáž kompletní skladby Opločení 1 (západní strana) výšky 1500 mm, poplastované pleťivo na sloupcích s vloženou brankou š 900 mm a betonového pilíře o rozměrech 1,8x1,5x0,5 m včetně základové konstrukce. Tento pilíř bude sloužit pro umístění plynoměru a elektroměru. Součástí pilíře jsou i 2 ks nerezových uzamykacích skříní 800x600x0,3 m.	spr	1,00000	30 120,00	Vlastní		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	D.7.	ZPEVNĚNÉ PLOCHY A OPLOCENÍ
R:		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně: - poplastovaných sloupků a vzpěr - kování a zámků branky - povrchové úpravy pilíře 3-vrstvou cementovou stěrku - potřebné výztuže žb konstrukcí - vazacího a napínacího drátu - betonových patek - potřebných zemních prací a manipulace se zemínou - přesunu hmot - lešení - napojení na stávající pletivo - vylach potřebných doplňkových a pomocných konstrukcí instalací a prací. Měrná jednotka jedna kompletní sestava zabudovaného plotu dle v.č. D.7-05 v.č. D.7-05 1						
				1,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 314,79		
26	996223011R00	Přesun hmot potrubních komunikací, kryt dlažďový jakékoliv délky objektu	t	66,13675	35,00	2 314,79		Vlastní
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				15 056,87		
27	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,00630	2 388,30	6,87		Vlastní
		0,00000*70			0,01000			
28	767900040RA0	Demontáž oplocení rámového	m	70,00000	215,70	15 050,00		Vlastní
		Svislé přemístění ze 2. NP. nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.						
		v.č. D.7-02 70				70,00000		
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				372,96		
29	979960001R00	Poplatek za skládku stavební sutě	t	0,82680	450,00	372,96		Vlastní
		0,01164*70			0,83000			
Celkem						468 262,62		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	D.9.	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R:		PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				370 590,00		
1	005111010R	Zaměření stavby před výstavbou (síť, objektu...)	Soubor	1,00000	15 500,00	15 500,00		Vlastní
		Zaměření stavby před výstavbou: přenesení poloh sítí, hranic pozemku apod. z mapy do terénu, označení a stabilizace lomových bodů, zaměření stávajících objektů před rekonstrukcí.						
2	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	20 650,00	20 650,00		Vlastní
		Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček Vyhodnocení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JT SK) a vyškopívanými (Bpv) hodnotami						
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	85 320,00	85 320,00		Vlastní
		Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.						
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	215 000,00	215 000,00		Vlastní
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavateli v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na rutinní údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií						
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	35 120,00	35 120,00		Vlastní
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
6	005124010R	Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby	Soubor	1,00000	19 000,00	19 000,00		Vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady				98 400,00		
7	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
8	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	25 900,00	25 900,00		Vlastní
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací						
9	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00		Vlastní
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolených osob, včetně příslušného značení, náklady na ohrázení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová zpráva) a z hlediska provozu staveniště (průvazní dopravní řád)						
10	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	16 500,00	16 500,00		Vlastní
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu						
11	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	19 500,00	19 500,00		Vlastní
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do kástru nemovitosti						
Díl: VN		Vedlejší náklady				12 500,00		
12	005124020R1	D+M dočasného reklamního billboardu stavby 3x2,2m	kpl	1,00000	12 500,00	12 500,00		Vlastní
		Dvýmístná tranzitová kopie - hranolky 50x50 mm, kus hranolky připravený psací s potiskem Text billboardu odsouhlasit investitor						
Celkem						481 490,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	SO	Instalace
R:	1	Zdravotní instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 713		Izolace tepelné				34 030,27		
1	71300000T00	Montáž izolace tepelné potrubí	m	652,00000	10,00	10 592,00		Vlastní
2	28360002	Izolace potrubí D 22/6	m	120,00000	20,00	2 400,00		Vlastní
3	28360003	Izolace potrubí D 28/6	m	130,00000	23,00	2 990,00		Vlastní
4	28360004	Izolace potrubí D 36/6	m	19,00000	27,00	513,00		Vlastní
5	28360010	Izolace potrubí D 42/10	m	66,00000	30,00	2 376,00		Vlastní
6	28360031	Izolace potrubí D 22/15	m	80,00000	22,00	1 800,00		Vlastní
7	28360032	Izolace potrubí D 28/15	m	235,00000	31,00	7 555,00		Vlastní
8	28360048	Izolace potrubí D 35/20	m	25,00000	36,00	900,00		Vlastní
9	28360049	Izolace potrubí D 42/20	m	7,00000	45,00	315,00		Vlastní
10	28360058	Izolace potrubí - spona	ks	2 650,00000	0,00	2 650,00		Vlastní
11	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	289,87900	6,00	1 739,27		Vlastní
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				215 323,17		
12	721176102R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	45,00000	17,00	7 855,00		Vlastní
13	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	45,00000	19,00	8 855,00		Vlastní
14	721176104R00	Potrubí HT přípojovací DN 70 x 1,9 mm	m	29,00000	24,00	7 018,00		Vlastní
15	721176115R00	Potrubí HT odpadní avíslé DN 100 x 2,7 mm	m	23,00000	42,00	9 384,00		Vlastní
16	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	152,00000	39,00	60 496,00		Vlastní
17	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	63,00000	45,00	28 476,00		Vlastní
18	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm	m	16,00000	53,00	8 128,00		Vlastní
19	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 200 x 4,9 mm	m	14,00000	59,00	8 232,00		Vlastní
20	721194104R00	Vývedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	39,00000	35,00	3 276,00		Vlastní
21	721194105R00	Vývedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	19,00000	45,00	1 805,00		Vlastní
22	721194106R00	Vývedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	16,00000	59,00	1 856,00		Vlastní
23	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	357,00000	6,00	3 213,00		Vlastní
24	721290113R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	30,00000	7,00	270,00		Vlastní
25	7219002T00	Montáž střešních vtoků	kus	4,00000	92,00	3 980,00		Vlastní
26	7219004T00	Montáž podlahových vpustí	kus	5,00000	307,00	2 202,00		Vlastní
27	72190051T00	Montáž a osazení plastového odp.přislušenství	kus	22,00000	159,00	3 566,00		Vlastní
28	28660298	Čistič kus KGRE DN 100	kus	7,00000	290,00	2 352,00		Vlastní
29	28660301	Čistič kus KGRE DN 150	kus	2,00000	438,00	816,00		Vlastní
30	55162185.AR	Střešní vtok DN 110 s vyhlívním, 230V	kus	4,00000	5 566,00	20 796,00		Vlastní
31	55162284.AR	Vpust podlahová bezrápachová DN 50	kus	8,00000	1 718,00	10 410,00		Vlastní
32	55162428.AR	HL405 uzávěrka záp.podomítková DN40/50 pračky, myč	kus	14,00000	496,00	6 986,00		Vlastní
33	55162545.AR	HL900Nventil (hlavice) přívzdušňovací DN 50/70/100	kus	8,00000	738,00	6 392,00		Vlastní
34	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	2 950,54700	3,00	8 999,17		Vlastní
Díl: 722		Vnitřní vodovod				289 615,67		
35	722174311T00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, D 20x3,4	m	190,00000	27,00	50 040,00		Vlastní
36	722174312T00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, D 25x4,2	m	395,00000	27,00	108 040,00		Vlastní
37	722174313T00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, D 32x5,4	m	44,00000	35,00	15 928,00		Vlastní
38	722174314T00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, D 40x6,7	m	73,00000	41,00	32 193,00		Vlastní
39	722190401R00	Vývedení a upevnění výpustek DN 16	kus	90,00000	54,00	7 560,00		Vlastní
40	722220111R00	Násténka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	4,00000	56,00	272,00		Vlastní
41	722220121R00	Násténka K 247, pro baterii G 1/2	pár	40,00000	164,00	6 560,00		Vlastní
42	722239101R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2	kus	13,00000	148,00	1 248,00		Vlastní
43	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4	kus	36,00000	161,00	3 836,00		Vlastní
44	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	kus	4,00000	110,00	440,00		Vlastní
45	722239104R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4	kus	10,00000	170,00	1 720,00		Vlastní
46	722251111U00	Hedice pryžové d 16/23	m	4,00000	27,00	108,00		Vlastní
47	722254201RT3	Hydrantový systém D25, box s plnými dveřmi průměr 25/30, stálotvará hadice	kus	2,00000	6 940,00	13 860,00		Vlastní
48	722259201R00	Montáž hydrantového systému D25	kus	2,00000	524,00	1 048,00		Vlastní
49	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednot. suchob. G1/2"	kus	8,00000	152,00	1 512,00		Vlastní
50	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	682,00000	7,00	4 898,80		Vlastní
51	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	652,00000	5,00	3 442,40		Vlastní
52	725819201R00	Montáž ventilu nástěnného G 1/2	soubor	8,00000	126,00	1 008,00		Vlastní
53	28654298R	Přechodka dGK kovový závit vnější d 20x1/2" PPR	kus	82,00000	32,00	4 264,00		Vlastní
54	28654298R	Přechodka dGK kovový závit vnější d 25x3/4" PPR	kus	22,00000	59,00	1 298,00		Vlastní
55	28654300R	Přechodka dGK kovový závit vnější d 40x5/4" PPR	kus	8,00000	147,00	1 176,00		Vlastní
56	38821253A	Vodoměr odpočtový na stud.vodu Q 1,5m3	kus	8,00000	52,00	4 160,00		Vlastní
57	4220020	Kulový pračkový ventil G 1/2"	kus	6,00000	172,00	1 032,00		Vlastní
58	42237003.AR	Kulový kohout G 1/2" pro rozvod vody	kus	1,00000	237,00	237,00		Vlastní
59	42237004.AR	Kulový kohout F-F 3/4" pro rozvod vody	kus	20,00000	261,00	5 420,00		Vlastní
60	42237006.AR	Kulový kohout F-F 5/4" pro rozvod vody	kus	6,00000	357,00	2 602,00		Vlastní
61	42237015.AR	Kulový kohout vypouštěcí DN 1/2" voda	kus	12,00000	174,00	2 088,00		Vlastní
62	42268100	Ventil zpětný nátrubkový G 3/4"	kus	10,00000	318,00	3 180,00		Vlastní
63	42268101A	Ventil zpětný nátrubkový G 5/4"	kus	2,00000	546,00	1 092,00		Vlastní
64	42268555.AR	Fillr závitový 5/4" pro rozvod vody	kus	2,00000	930,00	1 860,00		Vlastní
65	55127257B	Šroubení přímé mosaz G 3/4"	kus	8,00000	118,00	928,00		Vlastní
66	55127259B	Šroubení přímé mosaz G 1"	kus	4,00000	142,00	568,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	SO	Instalace
R:	1	Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
67	422600	Ventil výtokový nástěnný T 212 G 1/2"	ks	2,00000	216,00	432,00		Vlastní
68	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	3 434,73000	1,70	3 605,47		Vlastní
69	900RT2	Hzs - nezmešlelné práce čl.17-1a revize hydrantu	ks	2,00000	88,00	1 576,00		Vlastní
Díl: 724		Strojní vybavení				17 935,66		
70	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2zavítky, G 3/4	kus	2,00000	125,00	252,00		Vlastní
71	732000002T00	Montáž expanzní nádoby	soubor	2,00000	378,00	778,00		Vlastní
72	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25	soubor	2,00000	546,00	1 092,00		Vlastní
73	42610985.A1	Čerpadlo cirkulační teplé vody modulační, P=60W U=230V	kus	2,00000	558,50	11 170,00		Vlastní
74	484001	Expanzní nádoba o objemu 8/10 pro vodu	kpl	2,00000	171,00	3 042,00		Vlastní
75	484002	Uzavírací armatura G 3/4"	ks	2,00000	302,00	604,00		Vlastní
76	484003	Konzola pro uchycení expanzometru	kpl	2,00000	232,00	464,00		Vlastní
77	998724202R00	Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 12 m	%	260,32000	2,10	533,56		Vlastní
Díl: 725		Zařizovací předměty				497 547,54		
78	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	4,00000	178,00	3 112,00		Vlastní
79	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	11,00000	648,00	7 513,00		Vlastní
80	72511940T00	Montáž klozetového sedátka	soubor	15,00000	126,00	1 890,00		Vlastní
81	725119401R00	Montáž předstávkových systémů pro zasedání	soubor	11,00000	808,00	8 888,00		Vlastní
82	725219401R00	Montáž umyvadel na 3trubky do zdiva	soubor	17,00000	308,00	6 426,00		Vlastní
83	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	9,00000	997,00	8 973,00		Vlastní
84	725249106R00	Montáž sprchových koutů ostatních typů	soubor	9,00000	2 200,00	19 800,00		Vlastní
85	725299102T00	Montáž invalidních madel	ks	12,00000	592,00	7 056,00		Vlastní
86	725819401R00	Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2	soubor	5,00000	100,00	500,00		Vlastní
87	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2	soubor	58,00000	100,00	5 800,00		Vlastní
88	725829301R00	Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové	kus	30,00000	246,00	7 920,00		Vlastní
89	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	12,00000	418,00	5 016,00		Vlastní
90	725859101R00	Montáž uzávěrek zápach. umyvadlových D 32	kus	17,00000	138,00	2 142,00		Vlastní
91	725869204R00	Montáž uzávěrek zápach. dřez. jednoduchých D 40	kus	13,00000	243,00	3 148,00		Vlastní
92	725869218R00	Montáž U-sifonu	kus	9,00000	150,00	1 350,00		Vlastní
93	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH	kus	9,00000	145,00	1 035,00		Vlastní
94	725989102T00	Dvířka kovová chromovaná 300x300mm	kus	9,00000	450,00	4 050,00		Vlastní
95	DJ-01	Dřez - dod. stavby	ks	13,00000	2 600,00	34 120,00		Vlastní
96	DJ-02	Dřezová baterie páková stojánková	ks	13,00000	2 050,00	26 650,00		Vlastní
97	DJ-03	Zápchový uzávěr pro dřez DN 50	ks	13,00000	167,00	2 561,00		Vlastní
98	DJ-04	Rohový ventil G 1/2"	ks	28,00000	160,00	4 256,00		Vlastní
99	SK-01	Sprchová vanička akrylátová rozm. 900x900mm	ks	9,00000	3 700,00	34 110,00		Vlastní
100	SK-02	Sprchový kout rozm. 900x900mm	ks	9,00000	7 700,00	70 110,00		Vlastní
101	SK-03	Sprchová nástěnná baterie G 1/2"x150	ks	12,00000	1 600,00	20 820,00		Vlastní
102	SK-04	Přísuš. sprchové baterie	ks	12,00000	700,00	8 280,00		Vlastní
103	SK-05	Sifon ke sprchové vaničce	ks	9,00000	560,00	5 040,00		Vlastní
104	U-01	Umyvadlo s otvorem pro baterii vel. 550mm	ks	13,00000	960,00	12 935,00		Vlastní
105	U-02	Montážní přelůstevní	kpl	13,00000	400,00	5 200,00		Vlastní
106	U-03	Zápchová uzávěrka umyvadlová	ks	13,00000	128,00	1 638,00		Vlastní
107	U-04	Baterie umyvadlová stojánková chromová s lékařskou pákou	ks	13,00000	1 188,00	15 588,00		Vlastní
108	U-05	Rohový ventil G 1/2"	ks	24,00000	140,00	3 144,00		Vlastní
109	U1-01	Umyvadlo invalidní vel. 64cm	ks	4,00000	1 840,00	7 760,00		Vlastní
110	U1-02	Instalační sada	ks	4,00000	37,00	148,00		Vlastní
111	U1-03	Podomítková uzávěrka zápchová DN 40 6/4"	kus	4,00000	900,00	3 980,00		Vlastní
112	U1-04	Baterie umyvadlová stojánková chromová s lékařskou pákou	ks	4,00000	1 420,00	5 580,00		Vlastní
113	U1-05	Rohový ventil G 1/2"x3/8	ks	8,00000	130,00	1 040,00		Vlastní
114	U1-06	Madlo pevné invalidní k umyvadlu 550 mm bílé	ks	4,00000	1 498,00	5 996,00		Vlastní
115	VF-01	Keramická výlevka s mřížkou	ks	1,00000	4 898,00	4 898,00		Vlastní
116	VF-02	Instalační sada pro výlevku	kpl	1,00000	27,00	27,00		Vlastní
117	VF-03	Ventil T 201 G 1/2x150	ks	2,00000	378,00	756,00		Vlastní
118	VF-04	Nádrž splachovací vysokopoložená	ks	1,00000	889,00	889,00		Vlastní
119	VF-05	Rohový ventil G 1/2"x3/8	ks	1,00000	131,00	131,00		Vlastní
120	VF-06	Flexi připojovací hadice (30cm)	ks	1,00000	189,00	189,00		Vlastní
121	VF-07	Prodloužení T 216 G 1/2x100	kus	2,00000	158,00	316,00		Vlastní
122	WC-01	Klozet závěsný	ks	11,00000	1 720,00	19 220,00		Vlastní
123	WC-02	Klozetové sedátko	ks	11,00000	570,00	6 237,00		Vlastní
124	WC-03	Montážní prvek pro závěsné WC	ks	11,00000	3 880,00	43 780,00		Vlastní
125	WC-04	Deska ovládací	ks	11,00000	1 173,00	12 960,00		Vlastní
126	WC-05	Souprava pro tlumení hluku	ks	11,00000	70,00	979,00		Vlastní
127	WC1-01	WC mísa se zvýšenou výškou	ks	4,00000	4 570,00	18 280,00		Vlastní
128	WC1-02	WC nádrž	ks	4,00000	1 510,00	6 440,00		Vlastní
129	WC1-03	Instalační sada	ks	4,00000	37,00	148,00		Vlastní
130	WC1-04	Klozetové sedátko bez poklopu	ks	4,00000	510,00	2 062,00		Vlastní
131	WC1-05	Odpadní koleno	ks	4,00000	157,00	628,00		Vlastní
132	WC1-06	Prodlužující připojovací sada	ks	4,00000	242,00	968,00		Vlastní
133	WC1-07	Rohový ventil G 1/2"x3/8" s připojovací trubičkou	ks	4,00000	121,00	524,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	SO	Instalace
R:	1	Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
134	WC1-08	Pevné madlo invalidní k WC - 834 mm bílé	ks	4,00000	1 178,00	5 712,00		Vlastní
135	WC1-09	Sklopné madlo krakorcové k WC - 834 mm bílé	ks	4,00000	1 750,00	7 040,00		Vlastní
136	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	5 300,51500	8,18	5 565,64		Vlastní
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				6 895,80		
137	767985100T00	Montáž uložení potrubí	kg	20,00000	110,00	2 200,00		Vlastní
138	999000002	Uložení potrubí	kg	20,00000	220,00	4 400,00		Vlastní
139	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	58,00000	3,98	295,80		Vlastní
Díl: 7HS		Hodinová zúčtovací sazba				16 540,00		
140	804R01	Hzs-zkousky v rámci montáž.prací Komplexní vyzkoušení	hod	20,00000	294,00	5 880,00		Vlastní
141	812DT00	Napučnění systému upravenou vodou	hod	10,00000	249,00	2 490,00		Vlastní
142	822TC0	Hzs - Stavební výpomoci	hod	30,00000	229,00	6 070,00		Vlastní
Celkem						1 077 888,11		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	SO	Instalace
R:	2	Přípojka a rozvod plynu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 723		Vnitřní plynovod				79 535,88		
1	723150366R10	Utěsnění chráničků protipožární pěnou	ks	5,00000	99,00	4 995,00		Vlastní
2	723150368R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 78/3,2 L=500mm - 5ks	m	2,50000	925,00	2 312,50		Vlastní
3	723160204R00	Přípojka k plynoměru, závitové bez ochozu G 1	soubor	1,00000	2 360,00	2 360,00		Vlastní
4	723160334R00	Rozpěrka přípojky plynoměru G 1	soubor	1,00000	728,00	728,00		Vlastní
5	723170116T00	Potrubí z plastových trub PE 100 D 50x4,6mm	m	12,00000	335,33	4 024,00		Vlastní
6	723180204R00	Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 25	soubor	2,00000	1 158,00	1 158,00		Vlastní
7	723190253R00	Vývedení a upevnění plynovodních výpustek DN 25	kus	2,00000	367,00	734,00		Vlastní
8	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kpl	2,00000	1 570,00	3 140,00		Vlastní
9	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	64,00000	9,00	576,00		Vlastní
10	723190915R00	Napojení na stávající plynovou přípojku DN 50	kpl	1,00000	3 360,00	3 360,00		Vlastní
11	723239103R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 1	kus	6,00000	194,00	1 164,00		Vlastní
12	723239105R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 3/4	kus	2,00000	242,00	484,00		Vlastní
13	733161108R00	Potrubí měděné 28 x 1,5 mm, polotvrdé	m	5,00000	615,00	3 075,00		Vlastní
14	733161109R00	Potrubí měděné 35 x 1,5 mm, polotvrdé	m	40,00000	275,00	11 000,00		Vlastní
15	733161110R00	Potrubí měděné 42 x 1,5 mm, tvrdé	m	7,00000	801,00	5 607,00		Vlastní
16	286532532	Spojka PE/měď 50x42	kus	4,00000	1 010,00	4 040,00		Vlastní
17	38622272R	Plynoměr membránový BK G 6 se šroubením - dod.plynáren	kus	1,00000	3 050,00	3 050,00		Vlastní
18	42237025,AR	Kohout kulový 1" plyn	kus	2,00000	385,00	770,00		Vlastní
19	42237027,AR	Kohout kulový 3/4" plyn	kus	2,00000	1 189,00	2 378,00		Vlastní
20	55127269B	Šroubení přímé mosaz G 1"	kus	4,00000	166,25	665,00		Vlastní
21	998723202R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	%	661 78300	3,00	2 018,38		Vlastní
Díl: 723P		Plynovodní přípojka				29 100,00		
22	722171213R00	Přípojka plynu NTL PE DN 50 - 47m vč.digitálního zaměření	kpl	1,00000	12 600,00	12 600,00		Vlastní
23	001	Výkopy pro plynovou přípojku vč. obsypu pískem, výst. různé fólie, vodiče, zasypání, L=60m, hl.=1m, š=0,4m	m	60,00000	250,00	15 000,00		Vlastní
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				4 632,75		
24	767995100T00	Montáž uložení potrubí	kg	15,00000	110,00	1 650,00		Vlastní
25	99900002	Uložení potrubí	kg	15,00000	140,00	2 100,00		Vlastní
26	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	43,50000	6,25	2 718,75		Vlastní
Díl: 783		Nátěry				12 012,00		
27	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm 2x	m	52,00000	115,00	5 980,00		Vlastní
28	783424740R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní	m	52,00000	90,00	4 680,00		Vlastní
Díl: 7HS		Hodinová zúčtovací sazba				10 698,00		
29	905R01	Hzs-revize provoz souboru a st.obj. Revize plynového zařízení	kpl	2,00000	2 599,00	5 198,00		Vlastní
30	922T00	Hzs - Stavební výpomoci	hod	8,00000	259,00	2 072,00		Vlastní
31	935T00	Spuštění spotřebičů	kpl	2,00000	1 778,00	3 556,00		Vlastní
Celkem						135 978,63		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	SO	Instalace
R:	3	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 713		Izolace tepelné				39 633,88		
1	71300000T00	Montáž izolace tepelné potrubí	m	784,00000	50,00	12 544,00		Vlastní
2	28360044	Izolace potrubí D 15/20	m	596,00000	28,00	16 688,00		Vlastní
3	28360045	Izolace potrubí D 18/20	m	82,00000	24,00	2 460,00		Vlastní
4	28360046	Izolace potrubí D 22/20	m	66,00000	30,00	2 310,00		Vlastní
5	28360047	Izolace potrubí D 28/20	m	37,00000	39,00	1 443,00		Vlastní
6	28360048	Izolace potrubí D 35/20	m	3,00000	48,00	144,00		Vlastní
7	28360058	Izolace potrubí - spona	ks	3 150,00000	0,11	3 150,00		Vlastní
8	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	436,52500	1,55	694,68		Vlastní
Díl: 731		Kotelny				199 100,63		
9	731000005T00	Uvedení kotle do provozu, spuštění kotle	kus	2,00000	245,00	5 300,00		Vlastní
10	731244492T00	Montáž kotlů kondenzačních o výkonu do 20kW	soubor	2,00000	9 445,00	19 890,00		Vlastní
11	731900001T00	Montáž a oživení regulačních prvků	soubor	2,00000	3 780,00	7 560,00		Vlastní
12	731900002T00	Montáž odkouření kotle	soubor	2,00000	2 680,00	5 300,00		Vlastní
13	732219103R00	Montáž ohříváků vody do 200 l	soubor	2,00000	3 900,00	7 980,00		Vlastní
14	484001	Plynový kondenzační kotel nástěnný Q=19kW	kpl	2,00000	47 800,00	95 600,00		Vlastní
15	484002	Zásobník teple vody nepřímotopný objem 150l	kpl	2,00000	12 000,00	24 000,00		Vlastní
16	484003	Regulace ekvitemní s digit.tydenním programem a prostorovým termostatem a venk.čidlem	kpl	2,00000	5 900,00	11 800,00		Vlastní
17	484004	Svítlé odkouření vč.střešního nástavce DN 60/100	ks	2,00000	2 025,00	4 050,00		Vlastní
18	484005	Prodlužovací kus odkouření D 60/110 L=2m	ks	6,00000	85,00	5 970,00		Vlastní
19	484006	Koleno 90° DN 60/100	ks	4,00000	1 040,00	4 160,00		Vlastní
20	484007	Revizní otvor DN 60/100	ks	2,00000	1 530,00	3 070,00		Vlastní
21	998731201R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%	1 952,68000	2,10	4 100,63		Vlastní
Díl: 732		Strojovny				5 961,02		
22	732000002T00	Montáž expanzní nádoby	soubor	2,00000	290,00	798,00		Vlastní
23	734208114R00	Montáž armatur závitových, se 2zavíty, G 3/4	kus	2,00000	111,00	222,00		Vlastní
24	55113521B	Kohout kulový se zajištěním G 3/4"	kus	2,00000	306,00	612,00		Vlastní
25	484001	Expanzní nádoba 350kPa o objemu 12l	kpl	2,00000	1 440,00	3 496,00		Vlastní
26	484002	Konzola pro uchycení expanzometru	kpl	2,00000	232,00	464,00		Vlastní
27	998732202R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	%	61,64000	6,00	339,02		Vlastní
Díl: 733		Rozvod potrubí				282 829,55		
28	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	112,00000	13,00	1 456,00		Vlastní
29	733161104R00	Potrubí měděné D 15 x 1 mm, polotvrdé	m	596,00000	29,00	174 032,00		Vlastní
30	733161106R00	Potrubí měděné D 18 x 1 mm, polotvrdé	m	82,00000	28,00	2 316,00		Vlastní
31	733161107R00	Potrubí měděné D 22 x 1 mm, polotvrdé	m	66,00000	34,00	2 244,00		Vlastní
32	733161108R00	Potrubí měděné D 28 x 1,5 mm, tvrdé	m	37,00000	25,00	925,00		Vlastní
33	733161109R00	Potrubí měděné 35 x 1,5 mm, tvrdé	m	3,00000	78,00	2 340,00		Vlastní
34	733291101U00	Zkouška těsnosti potrubí Cu -D 35	m	784,00000	7,00	5 488,00		Vlastní
35	733293904U00	Napojení potrubí otopné vody na potrubí ZT DN 15	kus	2,00000	288,00	576,00		Vlastní
36	31945743R	Přechod závitový Cu G 15x1/2	kus	35,00000	7,00	2 450,00		Vlastní
37	31945748R	Přechod závitový Cu G 22x3/4	kus	16,00000	45,00	720,00		Vlastní
38	31945751R	Přechod závitový Cu G 28x1	kus	12,00000	63,00	756,00		Vlastní
39	31945753R	Přechod závitový CU 35x5/4	kus	12,00000	85,00	1 020,00		Vlastní
40	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	2 814,41600	2,00	5 628,83		Vlastní
Díl: 734		Armatury				68 719,35		
41	734209103R00	Montáž armatur závitových, s 1zavítem, G 1/2	kus	17,00000	87,00	1 479,00		Vlastní
42	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2zavíty, G 1/2	kus	61,00000	110,00	6 710,00		Vlastní
43	734209114R00	Montáž armatur závitových, se 2zavíty, G 3/4	kus	8,00000	111,00	888,00		Vlastní
44	734209116R00	Montáž armatur závitových, se 2zavíty, G 1	kus	14,00000	123,00	1 722,00		Vlastní
45	734209116R00	Montáž armatur závitových, se 2zavíty, G 5/4	kus	8,00000	172,00	1 376,00		Vlastní
46	734209123R00	Montáž armatur závitových, vyvažovacích, G 1/2	kus	2,00000	440,00	880,00		Vlastní
47	734209124R00	Montáž armatur závitových, vyvažovacích, G 3/4	kus	2,00000	378,00	756,00		Vlastní
48	734291951R00	Montáž hlavice ručního termostatu ovládání	kus	50,00000	39,00	1 950,00		Vlastní
49	734411142R00	Teploměr dvoukovový DTR, pevný stonk 100 mm, měř. rozsah 0-120°C	kus	4,00000	45,00	1 800,00		Vlastní
50	42237004.AR	Kulový kohout G 3/4"	kus	6,00000	300,00	1 800,00		Vlastní
51	42237005.AR	Kulový kohout G 1"	kus	6,00000	380,00	2 280,00		Vlastní
52	42237006.AR	Kulový kohout G 5/4"	kus	4,00000	55,00	2 200,00		Vlastní
53	42237015.AR	Kulový kohout vypouštěcí DN 1/2" voda	kus	17,00000	179,00	3 043,00		Vlastní
54	42237015.B	Autom.doplňovací ventil G 1/2"	kus	2,00000	3 025,00	6 050,00		Vlastní
55	42237015.C	Manometr k doplňovacímu ventilu	kus	2,00000	378,00	756,00		Vlastní
56	42243615L1	Automatický vyvažovací ventil DN15	kus	2,00000	1 980,00	3 960,00		Vlastní
57	42243615L5	Automatický vyvažovací ventil DN 20	kus	2,00000	2 200,00	4 400,00		Vlastní
58	42266555.AR	Filtr závitový G 5/4"	kus	2,00000	900,00	1 800,00		Vlastní
59	55121090	Sroubení DN 15 rohové	kus	53,00000	120,00	6 360,00		Vlastní
60	55121092.AR	Ventil termostatický G 1/2" přímý	kus	3,00000	219,00	657,00		Vlastní
61	55127267B	Sroubení přímé mosaz G 3/4"	kus	2,00000	131,00	262,00		Vlastní
62	55127269B	Sroubení přímé mosaz G 1"	kus	6,00000	184,00	1 104,00		Vlastní
63	55127553E	Sroubení uzavíratelné DN 1/2" přímé	kus	3,00000	198,00	594,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	SO	Instalace
R:	3	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
64	M_1000631	Termostatická hlavice	kus	50,00000	240,00	12 150,00		Vlastní
65	998734203R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	1 005,09100	1,25	1 055,35		Vlastní
66	912CT00	Hydronické vyvážení ventilů	ks	4,00000	555,00	2 220,00		Vlastní
Díl: 735 Otopná tělesa						311 266,20		
67	735000912R00	Vyregulování ventilů s tarmost oviádáním	kus	50,00000	270,00	13 500,00		Vlastní
68	735158210R00	Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých	kus	4,00000	75,00	300,00		Vlastní
69	735158220R00	Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých	kus	49,00000	100,00	4 900,00		Vlastní
70	735159110R00	Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm	kus	4,00000	545,00	2 180,00		Vlastní
71	735159210R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm	kus	45,00000	690,00	30 975,00		Vlastní
72	735159220R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm	kus	2,00000	685,00	1 370,00		Vlastní
73	735159230R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1950 mm	kus	1,00000	685,00	685,00		Vlastní
74	735159240R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 2820 mm	kus	1,00000	755,00	755,00		Vlastní
75	735419101T00	Montáž podlahového konvektoru vč.přislušenství	soubor	3,00000	150,00	450,00		Vlastní
76	484561013R	Konvektor podlahový s ventilátorem, délka 1500mm hl.125mm,šířka 300mm	kus	2,00000	208,00	416,00		Vlastní
77	484561017	Konvektor podlahový s ventilátorem,délka 3000mm hl.125mm,šířka 300mm	kus	1,00000	408,90	408,90		Vlastní
78	48456229Z	Regulace otáček skoková s pokojovým programovatelným termostatem,trafo	kus	1,00000	452,00	452,00		Vlastní
79	48457403R	Těleso otopné des. typ 11 VK v. 500 dl. 400	kus	4,00000	216,50	866,00		Vlastní
80	48457490.AR	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 500 dl. 600	kus	3,00000	315,00	945,00		Vlastní
81	48457491.AR	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 500 dl. 700	kus	11,00000	294,00	3 234,00		Vlastní
82	48457492.AR	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 500 dl. 800	kus	4,00000	216,50	866,00		Vlastní
83	48457493.AR	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 500 dl. 900	kus	4,00000	315,00	1260,00		Vlastní
84	48457495R	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 500 dl. 1100	kus	5,00000	354,00	1 770,00		Vlastní
85	48457496.AR	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 500 dl. 1200	kus	1,00000	518,00	518,00		Vlastní
86	48457498.AR	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 500 dl. 1600	kus	1,00000	1 199,00	1 199,00		Vlastní
87	48457500.AR	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 500 dl. 2000	kus	1,00000	1 685,00	1 685,00		Vlastní
88	48457502.AR	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 600 dl. 500	kus	8,00000	236,00	1 888,00		Vlastní
89	48457504.AR	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 600 dl. 700	kus	1,00000	337,50	337,50		Vlastní
90	48457505.AR	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 600 dl. 800	kus	2,00000	342,00	684,00		Vlastní
91	48457506.AR	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 600 dl. 900	kus	1,00000	352,00	352,00		Vlastní
92	48457507.AR	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 600 dl. 1000	kus	2,00000	374,00	748,00		Vlastní
93	48457508R	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 600 dl. 1100	kus	2,00000	392,00	784,00		Vlastní
94	48457509.AR	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 600 dl. 1200	kus	1,00000	392,00	392,00		Vlastní
95	48457521R	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 900 dl. 1100	kus	2,00000	461,00	922,00		Vlastní
96	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	3 534,72500	1,10	3 888,20		Vlastní
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						13 838,00		
97	767965100T00	Montáž uložení potrubí	kg	40,00000	110,00	4 400,00		Vlastní
98	999000002	Uložení potrubí	kg	40,00000	220,00	8 800,00		Vlastní
99	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	116,00000	5,50	638,00		Vlastní
Díl: 7HS Hodinová zúčtovací sazba						21 004,00		
100	904R02	Hsz-zkousky v rámci montaz.praci Topná zkouška	hod	32,00000	299,50	9 584,00		Vlastní
101	912T00	Hsz - napuštění systému,odvzdušnění	hod	20,00000	490,00	9 800,00		Vlastní
102	922T00	Hsz - Stavební výpomoci	hod	24,00000	269,00	6 456,00		Vlastní
Celkem						942 352,63		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	SO1	Elektroinstalace
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Dodávky				381 567,00		
1	PC001	Rozvaděč RE, viz v.č. D.1.4-8 kombinovaný venkovní kompaktní pilířelektroměrový rozvaděč přímé, měření, příprava 2Tplynoměrová skříň APZ/INK standard pro EON, 1110x1815x220, IP54/20	ks	1,00000	381 567,00	22 350,00		Vlastní
2	PC002	Rozvaděč RHE, viz v.č. D.1.4-9 skříňové provedení, 1600x850x400mm, IP40/20	ks	1,00000	90 890,00	90 890,00		Vlastní
3	PC003	Rozvaděč RMS12, viz v.č. D.1.4-10 vestavní rozvodnice, 540x850x100mm, IP40/20	ks	1,00000	48 128,00	48 128,00		Vlastní
4	PC004	Rozvaděč RMS13, viz v.č. D.1.4-11 nástěnná rozvodnice, 540x850x100mm, IP40/20	ks	1,00000	67 121,00	67 121,00		Vlastní
5	PC005	Rozvaděč RB1-RB3, viz v.č. D.1.4-12 zapuštěná rozvodnice 1x18 modulů, 236x392x106mm, IP40/20	ks	3,00000	14 294,00	42 294,00		Vlastní
6	PC006	Rozvaděč RB4-RB11, viz v.č. D.1.4-12 nástěnná rozvodnice 1x18 modulů, 236x392x106mm, IP40/20	ks	8,00000	14 294,00	112 784,00		Vlastní
Díl: 2		Svítidla				507 950,00		
7	PC007	"Svítidlo "A" včetně světelného zdroje, světelný tok 1350 lm přisazené, 230V, IP44, matné sklo, průměr 330mm, výška 110mm	ks	28,00000	3 590,00	100 512,00		Vlastní
8	PC008	"Svítidlo "AN" včetně světelného zdroje, světelný tok 1350 lm přisazené, 230V, IP44, nouzový bateriový, modul 60 min, matné sklo, průměr 330mm, výška 110mm	ks	13,00000	4 974,00	64 974,00		Vlastní
9	PC009	"Svítidlo "D" včetně světelného zdroje, světelný tok 3000 lm přisazené, D330mm, výška 110mm, 230V, IP44, matné sklo, Al rám	ks	80,00000	2 762,00	221 280,00		Vlastní
10	PC010	"Svítidlo "DN" včetně světelného zdroje, světelný tok 3000 lm přisazené, D330mm, výška 110mm, 230V, IP44, matné sklo, Al rám, nouzový bateriový modul 60 min.	ks	2,00000	4 974,00	9 974,00		Vlastní
11	PC011	"Svítidlo "V" - venkovní led svítidlo světelný tok 1700 lm, vestavné čidlo pohybu přisazené, D330mm, výška 110mm, 230V, IP44 matné sklo,	ks	4,00000	1 470,00	5 920,00		Vlastní
12	PC012	"Svítidlo "C" včetně světelného zdroje, lineární zářivka T5-54W přisazené, 230V, IP20, 2x54W leštěná, mřížka, el.předřadník	ks	8,00000	1 470,00	11 840,00		Vlastní
13	PC013	"Svítidlo "L" včetně světelného zdroje, led 11W, lineární přisazené, 230V, IP43 matný kryt, ovladač na, sobě	ks	24,00000	590,00	14 280,00		Vlastní
14	PC014	"Svítidlo "H" včetně světelného zdroje, lineární zářivka T5-54W přisazené, celoplastové, prachotěsné, 230V, IP65, 2x54W el.předřadník	ks	8,00000	890,00	7 120,00		Vlastní
15	PC015	"Svítidlo "K" - koupelnový včetně světelného zdroje, světelný tok 1700 lm přisazené, 230V, IP44, matné sklo, průměr 330mm, výška 110mm	ks	9,00000	3 960,00	35 680,00		Vlastní
16	PC016	"Svítidlo "K2" - koupelnový včetně světelného zdroje, světelný tok 1700 lm přisazené, 24V, IP44, matné sklo, průměr 330mm, výška 110mm	ks	6,00000	3 960,00	23 760,00		Vlastní
17	PC017	oddělený zdroj 230/24V, 50VA, IP54	ks	6,00000	55,00	3 300,00		Vlastní
Díl: 728		Vzduchotechnika				18 975,00		
18	PC018	Ventilátor stěnový D100, 35W, integrované časové relé, 24V, tichý	ks	3,00000	1 495,00	4 485,00		Vlastní
19	PC019	Ventilátor stěnový D100, 35W, integrované časové relé, 230V, tichý	ks	15,00000	990,00	14 850,00		Vlastní
Díl: 4		Spínače, zásuvky, instalační materiál				160 295,00		
20	PC020	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLEBKÁ, RÁMEČEK, BÍLÝ, IP20 spínače jednopólový, řazení 1, 10A, 250V	ks	16,00000	27,50	4 400,00		Vlastní
21	PC021	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLEBKÁ, RÁMEČEK, BÍLÝ, IP20 spínače sériový, řazení 5, 10A, 250V	ks	7,00000	27,50	1 925,00		Vlastní
22	PC022	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLEBKÁ, RÁMEČEK, BÍLÝ, IP20 Přepínač střídavý, řazení 6,	ks	22,00000	27,50	6 050,00		Vlastní
23	PC023	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLEBKÁ, RÁMEČEK, BÍLÝ, IP20 Přepínač, řazení 5+6,	ks	26,00000	32,00	8 320,00		Vlastní
24	PC024	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLEBKÁ, RÁMEČEK, BÍLÝ, IP20 tlačítko 1s	ks	15,00000	26,00	3 900,00		Vlastní
25	PC025	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLEBKÁ, BÍLÝ, RÁMEČEK, IP43 spínače jednopólový, řazení 1, 10A, 250V	ks	13,00000	27,00	3 510,00		Vlastní
26	PC026	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLEBKÁ, BÍLÝ, RÁMEČEK, IP43 spínače sériový, řazení 5, 10A, 250V	ks	1,00000	302,00	302,00		Vlastní
27	PC027	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLEBKÁ, BÍLÝ, RÁMEČEK, IP43 spínače jednopólový, řazení 1, 10A, 250V-účelný (zapínání kotlů)	ks	2,00000	26,00	52,00		Vlastní
28	PC028	ZÁSUVKA 230V/16A POD OMÍTKU IP20 Zásuvka jednozásobná, s ochranným kolíkem, 16A, 230V	ks	213,00000	27,50	5 857,50		Vlastní
29	PC029	ZÁSUVKA 230V/16A POD OMÍTKU IP20 Zásuvka jednozásobná, s ochranným kolíkem, s ochranou před přepětím, 16A, 230V	ks	18,00000	1 050,00	19 000,00		Vlastní
30	PC030	ZÁSUVKA 400V/32A POD OMÍTKU IP43 Zásuvka 3P+N+PE, 32A, 400V	ks	5,00000	288,00	1 440,00		Vlastní
31	PC031	ČIDLO POHYBU S ČAS.DOBEHEM 12m, 180°, 10A, 230V, IP54, venkovní	ks	16,00000	562,50	9 000,00		Vlastní
32	PC032	VENKOVNÍ TERMOSTAT 10A, 230V, IP54, -20 až + 20°C	ks	1,00000	1 980,00	1 980,00		Vlastní
33	PC033	KRABICE KO 97 KRABICE ODBOČNÁ	ks	185,00000	1 300,00	240 500,00		Vlastní
34	PC034	KRABICE KP 67/3 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	329,00000	55,00	18 095,00		Vlastní
35	PC035	Tlačítko central stop 10A, 230V, IP54, od sklem	kus	1,00000	715,00	715,00		Vlastní
Díl: 5		Kabely, úložné konstrukce				444 215,00		
36	PC036	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CYA 4 mm2 - pospojování	m	260,00000	20,00	5 200,00		Vlastní
37	PC037	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 16 mm2, 22, -pospojování	m	90,00000	55,00	4 950,00		Vlastní
38	PC038	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-O 2x1,5 mm2	m	80,00000	46,00	3 700,00		Vlastní
39	PC039	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-O 3x1,5 mm2	m	840,00000	44,00	36 960,00		Vlastní
40	PC040	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 3x1,5 mm2	m	1 240,00000	45,00	55 800,00		Vlastní
41	PC041	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 3x2,5 mm2	m	2 850,00000	55,00	156 750,00		Vlastní
42	PC042	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 5x1,5 mm2	m	250,00000	62,00	15 500,00		Vlastní
43	PC043	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 5x2,5 mm2	m	50,00000	82,00	4 100,00		Vlastní
44	PC044	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 5x4 mm2	m	90,00000	90,00	8 100,00		Vlastní
45	PC045	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 5x6 mm2	m	610,00000	121,00	73 810,00		Vlastní
46	PC046	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 5x10 mm2	m	55,00000	190,00	10 450,00		Vlastní
47	PC047	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 4x25 mm2	m	40,00000	363,00	14 520,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	SO1	Elektroinstalace
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
48	PC047	KABEL SLP, IZOLACE PVC JYTY 4x1 mm2	m	40,00000	39,00	1 560,00		Vlastní
49	PC048	UKONČENÍ KABELŮ do 5x2,5 mm2	ks	180,00000	50,00	9 900,00		Vlastní
50	PC049	UKONČENÍ KABELŮ do 5x25 mm2	ks	40,00000	61,00	2 440,00		Vlastní
51	PC050	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 2,5 mm2	ks	280,00000	12,00	3 360,00		Vlastní
52	PC051	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 25 mm2	ks	60,00000	18,00	1 080,00		Vlastní
53	PC052	CHRÁNIČKA 1620 TRUBKA TUHÁ PVC 320N 3 m barva světle šedá	m	260,00000	66,00	17 160,00		Vlastní
54	PC053	CHRÁNIČKA 2223/LPE-1 TRUBKA OHEBNA LPE	m	320,00000	48,00	15 360,00		Vlastní
55	PC0551	Kabel silový funkční B2CaDaSo CHKE-V 3x1,5 mm2	m	30,00000	61,00	1 830,00		Vlastní
Díl: 6 Hromosvod, uzemnění						63 504,00		
56	PC054	Drát 8 AlMgSi T/4 drát o 8mm AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký	m	220,00000	134,00	29 480,00		Vlastní
57	PC055	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	200,00000	93,00	18 600,00		Vlastní
58	PC056	Podpěra na ploché střechy PV21 beton/ M8	ks	105,00000	35,00	3 675,00		Vlastní
59	PC057	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMNOVACÍ SS spojovací	ks	40,00000	18,00	720,00		Vlastní
60	PC058	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMNOVACÍ SP připojovací	ks	25,00000	28,00	700,00		Vlastní
61	PC059	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMNOVACÍ SK křížová	ks	4,00000	28,00	112,00		Vlastní
62	PC060	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMNOVACÍ SR 2b svorka páska-páska	ks	16,00000	28,00	448,00		Vlastní
63	PC061	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMNOVACÍ SŽ sroubovní	ks	8,00000	48,00	384,00		Vlastní
64	PC062	CHRÁNIČKA 1529 TRUBKA TUHÁ PVC 320N 3 m barva světle šedá	m	48,00000	81,00	3 888,00		Vlastní
65	PC063	KRABICE KO125 prázdná	ks	8,00000	83,00	664,00		Vlastní
66	PC064	JÍMAČÍ TYČ JT 1,0 AlMgSi s rovným koncem, L 1000mm	ks	8,00000	275,00	2 200,00		Vlastní
67	PC065	JÍMAČÍ TYČ Podstavec pro JT	ks	8,00000	266,25	2 130,00		Vlastní
68	PC066	ODDÁLENÝ JÍMAČ PRO ANTÉNU JT 1,5 AlMgSi s rovným koncem, L 1600mm	ks	1,00000	220,00	220,00		Vlastní
69	PC067	ODDÁLENÝ JÍMAČ PRO ANTÉNU uzoační vzpěry, oddálený jímač	kpl	1,00000	175,00	175,00		Vlastní
Díl: 40 Požární ucpávky						5 500,00		
70	PC068	EI 30 Kabel přepážka	m2	2,00000	2 750,00	5 500,00		Vlastní
Díl: 8 Zednické výpomoci						106 781,00		
71	PC069	VYBOURANÍ OTVORŮ VE ZDIVUČIHELNEM DO PRŮMĚRU 60mm Stěna do 300mm	ks	118,00000	85,00	9 930,00		Vlastní
72	PC070	VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVUČIHELNEM PRO KRABICE 50x50x50 mm	ks	515,00000	85,00	43 775,00		Vlastní
73	PC071	VYSEKÁNÍ RYH VE ZDIVUČIHELNEM - HLoubKA 30mm Šířka 30 mm	m	360,00000	49,00	17 640,00		Vlastní
74	PC072	VYSEKÁNÍ RYH VE ZDIVUČIHELNEM - HLoubKA 30mm Šířka 70 mm	m	305,00000	55,00	16 775,00		Vlastní
75	PC073	VYSEKÁNÍ RYH VE ZDIVUČIHELNEM - HLoubKA 30mm Šířka 100 mm	m	150,00000	60,00	9 000,00		Vlastní
76	PC074	HRUBA VYPLN RYH MALTOU Jakékoliv šířka	m2	75,00000	180,00	13 500,00		Vlastní
Díl: 9 Hodinové zúčtovací sazby						13 750,00		
77	PC075	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE ČSN 331500 Revizní technik	hod	25,00000	550,00	13 750,00		Vlastní
Díl: 1 Zemní práce						7 425,00		
78	PC076	VÝKOP JAMY PRO STOŽÁR, BETONOVÝ ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ Zemina třídy 3-4, ručně	m3	1,00000	2 200,00	2 200,00		Vlastní
79	PC077	HLoubENÍ KABELOVÉ RYHY Zemina třídy 3, šířka 300mm, hloubka 700mm	m	5,00000	445,00	2 225,00		Vlastní
80	PC078	KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY Světlost do 10,5 cm	m	5,00000	245,00	1 225,00		Vlastní
81	PC079	ZAHŮZ KABELOVÉ RYHY Zemina třídy 3, šířka 300mm, hloubka 700mm	m	5,00000	165,00	825,00		Vlastní
Celkem						1 709 962,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	SO2	Slaboproud
R:	1	SK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Strukturovaná kabeláž				28 542,00		
1	1	RACK 19" 18U, komplet	ks	1,00000	10 700,00	10 700,00	Vlastní	
2	2R	Ukládací police pevná	ks	1,00000	660,00	660,00	Vlastní	
3	3	Zemnicí lišta 18U	ks	1,00000	1 100,00	1 100,00	Vlastní	
4	4	Vertikální vyvazovací oko	ks	5,00000	660,00	660,00	Vlastní	
5	5	Záslepka 19"	ks	2,00000	264,00	264,00	Vlastní	
6	6	Ventilační jednotka: 2x ventilátor, termostal	ks	1,00000	3 520,00	3 520,00	Vlastní	
7	7	Patch panel 24xRJ45 cat.6, plně osazený	ks	1,00000	1 540,00	1 540,00	Vlastní	
8	8	Vyvazovací panel 1U	ks	1,00000	275,00	275,00	Vlastní	
9	9	Průchozí panel	ks	1,00000	262,00	262,00	Vlastní	
10	10	Patch kabel cat.6 1m	ks	14,00000	336,00	336,00	Vlastní	
11	11	Napájecí panel 5x230V 1U s přepětovou ochranou	ks	1,00000	1 925,00	1 925,00	Vlastní	
12	12	Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 - pod omítku komplet	ks	6,00000	1 026,00	1 026,00	Vlastní	
13	13	Konektor RJ45 Cat.6 - zakončení u pozice pro WiFi	ks	2,00000	14,00	14,00	Vlastní	
14	14	WiFi router - nastavený jako AccessPoint, 2,4 GHz, vč. uchycení na zeď	ks	2,00000	3 300,00	3 300,00	Vlastní	
15	15	Aktivní prvek Managed SWITCH 16-port 10/100/1000 Mbps, 2x SFP slot	ks	1,00000	2 750,00	2 750,00	Vlastní	
16	16	SFP modul 1Gbps	ks	1,00000	220,00	220,00	Vlastní	
Díl: 2		Trasy				74 241,00		
17	17	Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH	m	850,00000	18 200,00	18 200,00	Vlastní	
18	18	Krabice KU 66	ks	8,00000	392,00	392,00	Vlastní	
19	19	Krabice na omítku 126x126x61 (ŠxVxH)	ks	1,00000	165,00	165,00	Vlastní	
20	20	Krabice do šachty 156x196x86 (ŠxVxH)	ks	1,00000	220,00	220,00	Vlastní	
21	21R	Drátěný kabelový žlab 100x64, komplet	m	10,00000	4 950,00	4 950,00	Vlastní	
22	22	Elektroinstalační trubka PVC tuhá, 25mm, vč. přichytného materiálu	m	10,00000	660,00	660,00	Vlastní	
23	23	Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, 40mm, do podlahy	m	20,00000	980,00	980,00	Vlastní	
24	24	Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, 50mm, do podlahy, pod omítku	m	100,00000	6 100,00	6 100,00	Vlastní	
25	25	Elektroinstalační trubka PVC ohebná, 20mm, pod omítku	m	40,00000	1 960,00	1 960,00	Vlastní	
26	26	Výkop 70x35 cm (HxŠ) kompletní (včetně pískového lože, krycích desek, výstražné fólie, zaházení, vykopanou zeminou a hutnění)	m	45,00000	22 275,00	22 275,00	Vlastní	
27	27	Jednoplášťová trubka HDPE 40mm pro optický kabel	m	45,00000	2 205,00	2 205,00	Vlastní	
28	28	Průřez zdířem, cihlová zeď, tloušťka do 50cm	ks	5,00000	470,00	470,00	Vlastní	
29	29	Průřez stropem, tloušťka do 30cm	ks	2,00000	264,00	264,00	Vlastní	
30	30	Vysekáni kapsy pro krabice	ks	1,00000	2 200,00	2 200,00	Vlastní	
31	31	Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmele)	kpl	1,00000	2 750,00	2 750,00	Vlastní	
32	32	Drobný montážní a instalační materiál	kpl	1,00000	6 600,00	6 600,00	Vlastní	
33	33R	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce	hod	10,00000	3 850,00	3 850,00	Vlastní	
Díl: 799		Óstatní				16 096,00		
34	35	Měření a kontrola met. vedení viz položka	ks	14,00000	2 856,00	2 856,00	Vlastní	
35	37	Zpracování protokolů z měření, revize SK, dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00000	1 650,00	1 650,00	Vlastní	
36	37	Doprava, přesun materiálu, ostatní rozpočtové náklady	kpl	1,00000	11 590,00	11 590,00	Vlastní	

Konečná cena (bez DPH)

Celkem	118 879,00
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	SO2	Slaboproud
R:	2	STA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 4		Společná televizní anténa				41 841,00		
1	1	Hliníkový profil pro montáž zařízení STA do 19" RACK	ks	1,00000	112,00	112,00		Vlastní
2	2R	Napájecí stabilizovaný zdroj 24V/1,7A	ks	1,00000	312,00	312,00		Vlastní
3	3	Domovní zesilovač 1x vstup 45-862/750 MHz, 118 dBμV	ks	1,00000	3 885,00	3 885,00		Vlastní
4	4	LTE filtr	ks	1,00000	484,00	484,00		Vlastní
5	5	Setelitní multipřepínač: 9 In / 16 Out	ks	1,00000	5 176,00	5 176,00		Vlastní
6	6	Anténní stožár pro instalaci antén, výška 3m, D=40mm	ks	1,00000	1 882,00	1 882,00		Vlastní
7	7	Kotvení pro anténní stožár, pro uchycení stožáru ke střešní konstrukci, trojnožka zatížená, betonovými patkami	ks	1,00000	2 850,00	2 850,00		Vlastní
8	8	Výložné rameno na stožár	ks	3,00000	1 785,00	1 785,00		Vlastní
9	9	Anténa širokopásmová UHF	ks	2,00000	2 680,00	2 680,00		Vlastní
10	10	Parabolická anténa d=95cm	ks	2,00000	3 804,00	3 804,00		Vlastní
11	11	Konvertor LNB	ks	2,00000	1 188,00	1 188,00		Vlastní
12	12	Širokopásmová koaxiální přepěťová ochrana s bleskojistkou 20 kA, 8/20 μs	ks	8,00000	5 841,00	5 841,00		Vlastní
13	13	Zásuvka TV+R+SAT koncová komplet	ks	13,00000	6 357,00	6 357,00		Vlastní
14	14	Ostatní materiál (konektory, spojky apod.)	kpl	1,00000	1 650,00	1 650,00		Vlastní
Díl: 5		Trasy				44 836,00		
15	15	Koax kabel 75, PVC plášť	m	700,00000	29,00	20 300,00		Vlastní
16	16	Koax kabel 75, PE plášť	m	330,00000	31,00	10 230,00		Vlastní
17	17	Krabička KUGB	ks	13,00000	77,00	1 001,00		Vlastní
18	18	Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, 40mm, do podlahy	m	100,00000	5,00	500,00		Vlastní
19	19	Elektromotorační trubka PVC ohebná, 20mm, pod omítku	m	20,00000	27,00	540,00		Vlastní
20	20	Průraz stropem, tloušťka do 30cm	ks	3,00000	300,00	900,00		Vlastní
21	21R	Drážka v cihle pro chráničku 40mm	m	15,00000	5,50	825,00		Vlastní
22	22	Drobný montážní a instalační materiál	kpl	1,00000	1 100,00	1 100,00		Vlastní
23	23	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce	Hod	10,00000	355,00	3 550,00		Vlastní
Díl: 799		Ostatní				8 251,00		
24	24	Seznámení obsluhy s provozem na zařízení	ks	1,00000	550,00	550,00		Vlastní
25	25	Měření na hl. stanici	ks	1,00000	1 100,00	1 100,00		Vlastní
26	26	Měření na zásuvkách	ks	13,00000	77,00	1 001,00		Vlastní
27	27	Zpracování protokolů z měření, revize STA, dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
28	28	Doprava, přesun materiálu, ostatní rozpočtové náklady	kpl	1,00000	1 100,00	1 100,00		Vlastní
Celkem						94 928,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	SO2	Slaboproud
R:	3	EZS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 7		EZS (tisňové hlášení)				45 459,00		
1	1	Ústředna EZS: sběrnice, 8 podsystémů, až 192 zón, vč. napájecího zdroje, AKU 12V / 18Ah a boxu	ks	1,00000	20 780,00	20 780,00		Vlastní
2	2R	Výklopňý tisňový hlásič	ks	6,00000	8 310,00	8 310,00		Vlastní
3	3	Klávesnice LCD, dva řádky, modrý podsvit	ks	1,00000	3 759,00	3 759,00		Vlastní
4	4	Sběrnice modul - koncentrátor pro 8 smyček	ks	1,00000	3 722,00	3 722,00		Vlastní
5	5	Autonomní hlásič kouře se zabudovanou sirénou, napájení z baterie	ks	11,00000	7 789,00	7 789,00		Vlastní
6	6	Drobný montážní materiál	kpl	1,00000	1 100,00	1 100,00		Vlastní
Díl: 8		Trasy				16 042,00		
7	7	Kabel SYKFY 3x2x0,5	m	300,00000	8 100,00	8 100,00		Vlastní
8	8	Krabička KU 68	ks	6,00000	482,00	482,00		Vlastní
9	9	Ohebná dvouplošťová konigovaná chránička, 40mm, do podlahy	m	20,00000	1 020,00	1 020,00		Vlastní
10	10	Elektroinstalační trubka PVC ohebná, 20mm, pod omítku	m	30,00000	960,00	960,00		Vlastní
11	11	Drobný montážní a instalační materiál	kpl	1,00000	1 650,00	1 650,00		Vlastní
12	12	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce	hod	10,00000	3 650,00	3 650,00		Vlastní
Díl: 799		Ostatní				11 300,00		
13	13	Seznámení obsluhy s provozem na zařízení	ks	1,00000	550,00	550,00		Vlastní
14	14	Naprogramování, konfigurace, odzkoušení systému	kpl	1,00000	4 990,00	4 990,00		Vlastní
15	15	Doprava, přesun materiálu, ostatní rozpočtové náklady	kpl	1,00000	1 100,00	1 100,00		Vlastní
16	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00000	4 660,00	4 660,00		Vlastní
Celkem						72 801,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-10-01	Objekt sociální rehabilitace, Zlín
O:	SO2	Slaboproud
R:	4	EV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 10		Elektronický vrátň				13 494,00		
1	1	Systém digitálního domovního videotelefonu pro jednoho účastníka, jednolátková dveřní stanice s barevným kamerovým modulem a IR přísvitem, napájení z videotelefonu, zápuštná montáž, kompletní (1x zvonkové tabule s 1 tlačítkem s stříškou, 1 účastnický videotelefon, 1x systémový napájecí zdroj)	kpl	1,00000	13 494,00	13 494,00		Vlastní
2	2R	Zápuštný dveřní elektromagnetický zámek	ks	1,00000	1 484,00	1 484,00		Vlastní
Díl: 11		Trasy				2 650,00		
3	3	Kabel UTP 4p cat 6 LSOH	m	30,00000	28,00	840,00		Vlastní
4	4	Kabel CYSY 2x1	m	20,00000	25,00	500,00		Vlastní
5	5	Elektroinstalační trubka PVC ohebná, 20mm, pod omítku	m	10,00000	32,00	320,00		Vlastní
6	6	Drobný montážní a instalační materiál	kpl	1,00000	890,00	890,00		Vlastní
Díl: 799		Ostatní				4 300,00		
7	7	Naprogramování, konfigurace systému	kpl	1,00000	2 650,00	2 650,00		Vlastní
8	8	Seznámení obsluhy s provozem na zařízení, dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00000	550,00	550,00		Vlastní
9	9	Doprava, přesun materiálu, ostatní rozpočtové náklady	kpl	1,00000	1 100,00	1 100,00		Vlastní
Celkem						20 444,00		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 0 Oddíly
 Objekt: 1 Vzory
 Rozpočet: 9999 Pilota DN 600 - délka 6,0 m

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: STAVYMA spol. s r.o. IČO: 544027
 Kučovaniny 1551 DIČ: CZ00544027
 765 02 Otrokovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			163 415,74
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			163 415,74

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	15 %	163 415,74 CZK
Základní DPH	15 %	24 512,00 CZK

Zaokrouhlení 0,26 CZK

Cena celkem s DPH 187 928,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 0 - Oddíly

Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.

Poznámka:

PD znamená projektová dokumentace

D+M znamená dodávka a montáž

Popis objektu: 1 - Vzory

Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.

Poznámka:

PD znamená projektová dokumentace

D+M znamená dodávka a montáž

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			159 796,89	98
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 250,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 368,85	1
Cena celkem					163 415,74	100

Položkový rozpočet

S:	0	Oddíly
O:	1	Vzory
R:	9999	Pilota DN 600 - délka 6,0 m

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				159 796,89		
1	224321431R00	Výplň pilot z ŽB C 25/30 XA1 bez susp.	m3	12,71700	3 050,00	39 422,70	RTS 21/ I	RTS 21/ I
		3,14*0,300*0,300*5,000*9		12,71700				
2	224361114R00	Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505(R)	t	0,76302	34 500,00	26 324,19	RTS 21/ I	RTS 21/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 12,71700*0,06		0,76302				
3	224383111R00	Zřízení pilot, vytaž. pažnic, z ŽB do 10 m, D 650 mm	m	45,00000	690,00	31 500,00	RTS 21/ I	RTS 21/ I
		5,000*9		45,00000				
4	264321412R00	Vrty zapažené do 650 mm hl. do 10 m hor.3	m	45,00000	1 800,00	82 560,00	RTS 21/ I	RTS 21/ I
		5,000*9		45,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 250,00		
5	961054113R00	Odbourání znehodnocené výplně pilot D do 1250 mm	m	0,90000	2 500,00	2 250,00	RTS 21/ I	RTS 21/ I
		0,100*9		0,90000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 368,85		
6	998001011R00	Přesun hmot pro piloty betonované na místě	t	35,09871	38,00	1 368,85	RTS 21/ I	RTS 21/ I
Celkem						163 415,74		

Poznámky uchazeče k zadání

Specifikace interiérového vybavení

Objekt sociální rehabilitace, Zlín

OZN.	Popis	Poznámka	Cena / ks	Počet ks	Cena celkem
1. Skříňové sestavy					
1A	Skříňová sestava 1		26 150 Kč	1	26 150 Kč
1B	Skříňová sestava 2		46 980 Kč	1	46 980 Kč
1C	Skříňová sestava 3		16 420 Kč	1	16 420 Kč
1D	Kuchyňka 1		38 110 Kč	1	38 110 Kč
1E	Kuchyňka 2		44 850 Kč	1	44 850 Kč
1F	Skříň na lednici		6 890 Kč	1	6 890 Kč
1G	Regálová sestava		30 240 Kč	6	181 440 Kč
1H	Skříňová sestava 4		34 770 Kč	3	104 310 Kč
1I	Kuchyňka 3		51 240 Kč	3	153 720 Kč
1J	Skříňová sestava 5		36 120 Kč	8	288 960 Kč
1K	Kuchyňka 4		44 890 Kč	8	359 120 Kč
1L	Skříňová sestava 6		11 560 Kč	4	46 240 Kč
1M	Skříňová sestava 7		18 100 Kč	4	72 400 Kč
1L	Skříňka pod TV		4 230 Kč	12	50 760 Kč

2. Stolové sestavy

2A	Stůl 80x80, jackl podnož + lamino		4 110 Kč	15	61 650 Kč
2B	Pracovní stůl se skříňkami		42 290 Kč	1	42 290 Kč
2C	Konferenční stůl - sklo + nerez		4 200 Kč	2	8 400 Kč

3. Sedací nábytek

3A	Pracovní židle na kolečkách, bez područek, čalouněný sedák, opěrák, výškově stavitelné kování		1 620 Kč	2	3 240 Kč
3B	Židle jednací, plastová, čtyřnohá, bez područek		890 Kč	46	40 940 Kč

4. Postele

4A	Postel 90/200 vč. matrace a odkládací police		29 100 Kč	13	378 300 Kč
----	--	--	-----------	----	------------

5. Zařizovací předměty

5A	Pračka s předním plněním, volně stojící, rozměry: 59,5x45x84,5cm, max. náplň 5 kg, energetická třída A+++, spotřeba el. energie 1.47 kWh, hlučnost při prání max 59 dB		6 200 Kč	12	74 400 Kč
----	--	--	----------	----	-----------

5B	Kondenzační sušička s tepelným čerpadlem, volně stojící, rozměry: 85x60x61 cm, hmotnost 50 kg, energetická třída A+++, spotřeba el. energie 1.42 kWh, hlučnost při sušení max 65 dB	13 210 Kč	1	13 210 Kč
5C	Kombinovaná lednice s mrazničkou vybavena antibakteriální ochranou, s možností změny otočení dveří, energetická třída A+++, spotřeba el. energie 0.594 kWh, hlučnost 42 dB, rozměry: 160x54x60 cm	6 620 Kč	1	6 620 Kč
5D	Lednice s mrazicí přihrádkou, s možností změny otočení dveří, energetická třída A+++, absorční - bezhlučné, rozměry: 85x50x50 cm	3 580 Kč	12	42 960 Kč
5E	Sklokeramická varná deska elektrická, počet plotýnek-2, max příkon 3000 W, manuální ovládání, rozměry: 29x5.7x51 cm	2 570 Kč	13	33 410 Kč
5F	Cirkulační výsuvný odsávač par, šířka 60 cm, příkon 160 W, výkon odsávání 230 m³/hod, ovládání mech. knoflíkové	2 180 Kč	13	28 340 Kč
5G	Televizor LED, úhlopříčka 138 cm, hmotnost 10 kg, rozlišení: 3840x2160, průměrný příkon 70 W	12 600 Kč	1	12 600 Kč
5H	Mikrovlnná trouba volně stojící, objem 23 l, příkon 1150 W, rozměry: 27.5x48.9x37.4 cm	2 800 Kč	13	36 400 Kč
5I	Rychlovarná konvice nerezová, objem 1,7 l, příkon 2100 W	390 Kč	13	5 070 Kč
5J	Myčka na nádobí, rozměry: 60 x 60 x 84,5 mm, určená pro vestavbu, nerez ovládací panel, spotřeba el. energie 0.9 kWh, hlučnost 45 dB, hospodárný systém EcoSilence Drive	9 850 Kč	1	9 850 Kč

6. Stínící technika

6A	Vnitřní rolety látková, látka neprůhledná, rozměry: 110x150 cm	860 Kč	26	22 360 Kč
----	--	--------	----	-----------

6B	Typová nerezová tyč na závěsy, dl. 1,4 m, uloženo na nerez kotvách uchycených na hmoždinky do stěny	400 Kč	26	10 400 Kč
----	---	--------	----	-----------

7. Doplňkové prvky

7A	Nástěnný držák na toaletní papír, nerezový, rozměry: 17x12x3 cm, šroubováno do stěny	685 Kč	15	10 275 Kč
7B	Nástěnný věšák na ručníky, nerezový, rozměry: 70x6x8 cm, šroubováno do stěny	1 380 Kč	15	20 700 Kč
7C	WC štětka, nerezová, rozměry: 31x11 cm, volně stojící	850 Kč	15	12 750 Kč
7D	Háček - nerez (soc. zařízení)	150 Kč	40	6 000 Kč
7E	Košík na šampon do sprchy, rozměry: 250x100 mm	380 Kč	15	5 700 Kč

8. Orientační systém

8A	Nástěnná cedulka s popisem, rozměry 13x7 cm, provedení: plast tl. 3 mm + textový polep, lepeno oboustrannou páskou na dveře nebo přilehlou stěnu	250 Kč	25	6 250 Kč
8B	Informační tabule u vstupu do objektu, rozměry: 0,8x2,6 m, provedení: skleněná tabule + textový polep	14 600 Kč	1	14 600 Kč
8C	Nápis zařízení na fasádě "Byty sociální rehabilitace", výška písma 250 mm, provedení: tvrzený polystyren, tl. písmen 50 mm, barevný nástřik, vč. kotvení na fasádu	15 500 Kč	1	15 500 Kč
	Doprava			35 000 Kč
	Montáž			172 600 Kč

Cena celkem bez DPH

2 566 165 Kč