

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 23.4.2021 k provedení stavby:
„Etapa č.2 - „Stavba 0204, TV Nebušice, etapa 0015 „U Pohádky““

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Městská část Praha – Nebušice

IČO: 00231215

sídlo: Nebušická 128, 164 00 Praha – Nebušice

jednající Ing. Viktorem Komárkem, starostou

Zhotovitel:

Společnost SWIETELSKY – RENEX

Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 – Karlín

Společník č. 1 (správce)

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

jednající Ing. Rastislavem Súlšovským, vedoucím odštěpného závodu

Společník č.2

RENEX s.r.o.

Veleslavínská 48/39, 162 00 Praha 6

IČ: 272 41 556

DIČ: CZ 27241556

jednající Ing. Peterem Plošticou

upravuje níže uvedená ustanovení takto:

I.

PŘEDMĚT DODATKU

Dne 23.4.2021 byla mezi smluvními stranami na základě Rámcové smlouvy uzavřena Smlouva o dílo k provedení stavby „Etapa č.2 - „Stavba 0204, TV Nebušice, etapa 0015 „U Pohádky““ (dále jen „Smlouvy o dílo“).

V souladu s Usnesením zastupitelstva MČ Praha – Nebušice č. 21/4/2021 ze dne 13.09.2021 se rozšiřuje předmět plnění o dodatečné stavební práce při současném vypuštění prací nerealizovaných.

II. OBSAH DODATKU

Čl. III odst. 1 Smlouvy o dílo se mění a doplňuje, nově zní následovně:

1. Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele v Rámcové smlouvě uvedené dílo řádně, V dohodnutém termínu, na vlastní náklad a nebezpečí. Dílem se rozumí provedení činností dle projektové dokumentace stavby a výkazu výměr na Etapu 2 – ulice U Pohádky – od křižovatky U Pohádky x Nad Želivkou po křižovatku U pohádky x V Sídlišti, které byly zhotoviteli předány nejpozději při podpisu této smlouvy (specifikace Etapy 2 bude označována dále jen „**Dílo 2**“). Projektová dokumentace a výkaz výměr pro realizaci díla byly zpracovány společností PRO–CONSULT, s.r.o. IČO: 265 09 172, se sídlem na adrese Jankovcova 1055/13, 170 00 Praha 7.

Smluvní strany se dohodly na **vypuštění stavebních prací**, které jsou uvedené v příloze č.1 tohoto dodatku č.1 jako stavební práce nerealizované.

Zhotovitel se dále zavazuje provést na díle **dodatečné stavební práce** uvedené v příloze č.1 tohoto dodatku č.1 jako stavební práce dodatečné.

Čl. IV odst. 2 Smlouvy o dílo se mění a doplňuje, nově zní následovně:

2. Cena za řádně provedené a předané Dílo2 a další s Dílem2 souvisejícími úkony, včetně stavebních prací nerealizovaných a dodatečných činí **15.515.929,01 Kč** (slovy: patnáct milionů pět set patnáct tisíc devět set dvacet devět korun a jeden halír) s DPH ve výši 21%.

III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek č.1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 23.4.2021. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.


2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek č.1, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy a s obsahem tohoto Dodatku č.1 Smlouvy o dílo včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že Dodatek č.1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční odpisy.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství.

Přílohy:

Příloha č. 1 Dodatku č. 1:

- Rekapitulace ceny a Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr stavebních prací nerealizovaných a stavebních prací dodatečných)

V Praze dne:




za objednatele
Ing. Viktor Komárek



zhotovitel
Ing. Rastislav Súl'ovský



Ing. Peter Ploštica



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021_101

Stavba: **Dodatečné a nerealizované práce- Stavba č. 0204 TV Nebušice, etapa 0016 - V Sídlišti, U Pohádky, 2. Etapa**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	31. 8. 2021
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				432 767,24
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	432 767,24		90 881,12
	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH	v	CZK		523 648,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021 101


Stavba: **Dodatečné a nerealizované práce- Stavba č. 0204 TV Nebušice, etapa 0016 - V Sídlišti, U Pohádky, 2. Etapa**

Místo: Datum: 31. 8. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		432 767,24	523 648,36
dodatečné	oboustanní rozšíření park. stani u ul. 2. Odboje, prodloužení napojení a oprava vjezdu u cp.337	440 617,17	533 146,78
nerealiz.	nerealizovane zelene plochy	-7 849,93	-9 498,42



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatečné a nerealizované práce- Stavba č. 0204 TV Nebušice, etapa 0016 - V
Sídlišti, U Pohádky, 2. Etapa

Objekt:

**Dodatečné práce - oboustanní rozšíření park. stani u ul. 2. Odboje,
prodloužení napojení a oprava vjezdu u cp.337**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31. 8. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

440 617,17

DPH základní
snižená

Základ daně

440 617,17

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

92 529,61

0,00

Cena s DPH

v CZK

533 146,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatečné a nerealizované práce- Stavba č. 0204 TV Nebušice, etapa 0016 - V
Sídlišti, U Pohádky, 2. Etapa

Objekt: **Dodatečné práce - oboustranní rozšíření park. stani u ul. 2. Odboje,
prodloužení napojení a oprava vjezdu u cp.337**

Místo:

Datum: 31. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

440 617,17

HSV - Práce a dodávky HSV

440 617,17

1 - Zemní práce

111 312,69

2 - Zakládání

8 622,89

5 - Komunikace

199 901,01

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání


49 594,36

997 - Přesun sutě

55 887,46

998 - Přesun hmot

15 298,76



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatečné a nerealizované práce- Stavba č. 0204 TV Nebušice, etapa 0016 - V
Sídlišti, U Pohádky, 2. Etapa

Objekt:

**Dodatečné práce - oboustanní rozšíření park. stani u ul. 2. Odboje,
prodloužení napojení a oprava vjezdu u cp.337**

Místo:

Datum: 31. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							440 617,17
D		HSV	Práce a dodávky HSV				440 617,17
D	1		Zemní práce				111 312,69
13	K	113106123 URS	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	25,960	79,90	2 074,20
			2,5		2,500		
			11*2,36		25,960		
61	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	20,000	46,28	925,60
			10*2		20,000		
14	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	25,960	36,17	938,97
			11*2,36		25,960		
62	K	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	85,000	104,30	8 865,50
			10*8,5		85,000		
63	K	113107243	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	85,000	72,15	6 132,75
			10*8,5		85,000		
15	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	23,500	56,00	1 316,00
			2,5+11+10		23,500		
65	K	122351105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupin 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	115,126	184,10	21 194,70
			11,5*2,5*0,35		10,063		
			11,5*2,5*0,35		10,063		
			10*9,5		95,000		
			Součet		115,126		
66	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	67,626	507,20	34 299,91
			2*10,063		20,126		
			10*9,5*0,5		47,500		
			Součet		67,626		
18	K	132312111 URS	Hloubení rýh š do 800 mm v soudrzných horninách tříd těžitelnosti II skupin 4 ručně	m3	1,320	1 700,00	2 244,00
			11*0,4*0,3		1,320		
67	K	132354104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupin 4 objem přes 100 m3 strojně	m3	3,780	662,34	2 503,65
			10,5*0,6*0,6		3,780		
68	K	162351124	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin tříd těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	26,171	112,76	2 951,04
			10,063+1,32		11,383		
			10,063		10,063		
			10,5*0,6*0,6*1,25		4,725		
			Součet		26,171		
69	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hornin tříd těžitelnosti II skupin 4 a 5	m3	26,171	281,90	7 377,60
			11,383		11,383		
			10,063		10,063		
			10,5*0,6*0,6*1,25		4,725		
			Součet		26,171		
70	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hornin tříd těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	240,264	25,00	6 006,60
			11,383*9		102,447		
			10,063*9		90,567		
			3,78*1,25*10		47,250		
			Součet		240,264		
71	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin tříd těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	25,226	63,30	1 596,81
			11,383		11,383		
			10,063		10,063		
			3,78		3,780		
			Součet		25,226		
72	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	48,624	265,00	12 885,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		11,383*1,95		22,197		
	W		10,063*1,95		19,623		
	W		3,78*1,8		6,804		
	W		Součet		48,624		
	D	2	Zakládání				8 622,89
73	K	211571111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem tříděným	m3	2,250	918,64	2 066,94
	W		9*0,5*0,5		2,250		
74	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2 5 m	m2	9,500	39,21	372,50
	W		9,5*1		9,500		
75	M	69311009	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 60kN/m	m2	10,450	23,60	246,62
	W		9,5*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		10,450		
76	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2	114,500	13,68	1 566,36
	W		11,5*2,5		28,750		
	W		11,5*2,5		28,750		
	W		9,5*6		57,000		
	W		Součet		114,500		
77	M	69311010	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 80kN/m	m2	125,950	34,70	4 370,47
	W		114,5*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		125,950		
	D	5	Komunikace				199 901,01
78	K	564851111A	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	45,960	159,71	7 340,27
	W		11*2,36		25,960		
	W		10*2		20,000		
	W		Součet		45,960		
79	K	564861111A	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	112,500	232,88	26 199,00
	W		11,5*2,5		28,750		
	W		11,5*2,5		28,750		
	W		10*5,5		55,000		
	W		Součet		112,500		
80	K	564871116A	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	55,000	307,49	16 911,95
	W		10*5,5		55,000		
52	K	564871116R	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm ŠD 63/125	m2	57,500	329,10	18 923,25
	W		11,5*2,5		28,750		
	W		11,5*2,5		28,750		
	W		Součet		57,500		
81	K	565155121A	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	55,000	383,86	21 112,30
	W		10*5,5		55,000		
82	K	567121114A	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 150 mm	m2	101,000	311,27	31 438,27
	W		11,5*2		23,000		
	W		11,5*2		23,000		
	W		55		55,000		
	W		Součet		101,000		
83	K	573111111A	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0 60 kg/m2	m2	55,000	24,20	1 331,00
84	K	573231107A	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0 40 kg/m2	m2	55,000	17,95	987,25
85	K	577134121A	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. i tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	55,000	299,97	16 498,35
86	K	596211123A	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	45,960	271,21	12 464,81
	W		11*2,36		25,960		
	W		10*2		20,000		
	W		Součet		45,960		
87	M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 60mm	m2	25,192	321,00	8 086,63
	W		11*2,36*0,2		5,192		
	W		20		20,000		
	W		Součet		25,192		
88	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 60mm, barevná	m2	1,800	506,00	910,80
89	K	596211124	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěši tl 60 mm	m2	20,000	30,00	600,00
54	K	596212222A	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	48,200	331,85	15 995,17
	W		2,2		2,200		
	W		11,5*2		23,000		
	W		11,5*2		23,000		
	W		Součet		48,200		
55	M	59245004	dlažba tvar čtverec betonová 80mm, barevná	m2	53,020	398,00	21 101,96
	W		2,2*1,1		2,420		
	W		23*1,1		25,300		
	W		23*1,1		25,300		
	W		Součet		53,020		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				49 594,36
56	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	33,000	274,36	9 053,88
	W		11,5		11,500		
	W		10*1		10,000		
	W		11,5		11,500		
	W		Součet		33,000		
57	M	59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	36,300	174,52	6 335,08
	W		11,5*1,1		12,650		
	W		10*1,1		11,000		
	W		11,5*1,1		12,650		
	W		Součet		36,300		
58	M	BTB.24120 URS	obrubník betonový silniční vnější oblý R 0,5 Standard 78x15x25cm	kus	27,000	481,40	12 997,80
	W		27		27,000		
5	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	2,500	187,51	468,78
6	M	59217008	obrubník betonový 1000x80x200mm	m	2,625	109,73	288,04
	W		2,5*1,05		2,625		
92	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,548	2 992,10	10 615,97
	W		0,31		0,310		
	W		11,5*0,5*0,25		1,438		
	W		10*0,6*0,3		1,800		
	W		Součet		3,548		
59	K	916991121.3	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,719	2 992,00	2 151,25
	W		11,5*0,5*0,25/2		0,719		
37	K	961044111 URS	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,150	3 020,00	3 473,00
	W		11,5*0,4*0,25		1,150		
8	K	961055111 URS	Bourání základů ze ŽB	m3	0,816	5 160,00	4 210,56
	W		6,8*0,4*0,3		0,816		
	D	997	Přesun sutě				55 887,46
99	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	84,759	53,49	4 533,76
	W		62,335		62,335		
	W		18,833		18,833		
	W		3,321+0,27		3,591		
	W		Součet		84,759		
10	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 610,421	12,33	19 856,49
	W		62,335*19		1 184,365		
	W		18,833*19		357,827		
	W		(3,321+0,27)*19		68,229		
	W		Součet		1 610,421		
95	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	30,946	320,00	9 902,72
	W		3,321		3,321		
	W		27,625		27,625		
	W		Součet		30,946		
96	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	26,683	245,00	6 537,34
	W		18,833		18,833		
	W		62,335-27,625-26,86		7,850		
	W		Součet		26,683		
97	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	27,130	555,00	15 057,15
	D	998	Přesun hmot				15 298,76
98	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene monolitickým betonovým nebo živičným	t	255,405	59,90	15 298,76
	W		1,694+3,321		5,015		
	W		71,023		71,023		
	W		55,994		55,994		
	W		123,373		123,373		
	W		Součet		255,405		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatečné a nerealizované práce- Stavba č. 0204 TV Nebušice, etapa 0016 - V

Sídlišti, U Pohádky, 2. Etapa

Objekt:

Nerealizovane práce - zelene plochy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31. 8. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-7 849,93

DPH základní
snížená

Základ daně

-7 849,93

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-1 648,49

0,00

Cena s DPH

v CZK

-9 498,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Ve

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba: Dodatečné a nerealizované práce- Stavba č. 0204 TV Nebušice, etapa 0016 - V
Sídlišti, U Pohádky, 2. Etapa

Objekt: **Nerealizovane práce - zelene plochy**

Místo: Datum: 31. 8. 2021
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-7 849,93
HSV - Práce a dodávky HSV	-7 849,93
1 - Zemní práce	-4 305,48
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-3 544,45



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatečné a nerealizované práce- Stavba č. 0204 TV Nebušice, etapa 0016 - V
Sídlišti, U Pohádky, 2. Etapa

Objekt: **Nerealizované práce - zelene plochy**

Místo: Datum: 31. 8. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-7 849,93
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-7 849,93
D	1		Zemní práce				-4 305,48
7	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	-46,200	45,50	-2 102,10
		W	-11*2,1		-23,100		
		W	-11*2,1		-23,100		
		W	Součet		-46,200		
8	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	-46,200	15,06	-695,77
		W	-23,1		-23,100		
		W	-23,1		-23,100		
		W	Součet		-46,200		
9	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	-0,694	100,00	-69,40
		W	-23,1*0,015		-0,347		
		W	-23,1*0,015		-0,347		
		W	Součet		-0,694		
10	K	18200R001	Ostatní náklady na pořízení trávníku, odplevelení, zalévání, zemědělská příprava půdy vč. hnojení, údržba do 1. sečení	m2	-46,200	28,03	-1 294,99
		W	-23,1		-23,100		
		W	-23,1		-23,100		
		W	Součet		-46,200		
11	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	-46,200	1,22	-56,36
		W	-23,1		-23,100		
		W	-23,1		-23,100		
		W	Součet		-46,200		
12	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	-46,200	1,88	-86,86
		W	-23,1		-23,100		
		W	-23,1		-23,100		
		W	Součet		-46,200		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-3 544,45
13	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	-11,500	187,51	-2 156,37
		W	-11,5		-11,500		
14	M	59217008	obrubník betonový 1000x80x200mm	m	-12,650	109,73	-1 388,08
		W	-11,5*1,1		-12,650		

Příloha č. 1 Dodatku č.1

Rekapitulace ceny a Specifikace díla a kalkulace ceny nerealizovaných/dodatečných prací

Stavba: **Etapa č.2 - Stavba č. 0204 TV Nebušice, etapa 0015 - U Pohádky (Etapa č.2 - ulice U Pohádky – od křižovatky U Pohádky x Nad Želivkou po křižovatku U Pohádky x V Sídlišti)**

Místo: Praha-6 Nebušice

Objednatel: Městská část Praha — Nebušice

Zhotovitel: Společnost SWIETELSKY – RENEX

Rekapitulace ceny

	Zkrácený název	cena bez DPH 21%	DPH 21%	Celkem vč. DPH 21%
SoD-2 Etapa Dodatek č.1	Etapa č.2 - Stavba č. 0204 TV Nebušice, etapa 0015 - U Pohádky ZL č.1-Stavební práce nerealizovane + stavební práce dodatečné	12 390 314,59 Kč 432 767,24 Kč		
CELKEM cena Díla2 dle Dodatku č.1		12 823 081,83 Kč	2 692 847,18 Kč	15 515 929,01 Kč

Specifikace díla a kalkulace ceny nerealizovaných/dodatečných prací

	Zkrácený název	stavební práce "nerealizované"	stavební práce "dodatečné"	Celkem
ZL č.1	Oboustranní rozšíření park. stani u ul. Druhého Odboje, prodloužení napojení a oprava vjezdu	-7 849,93 Kč	440 617,17 Kč	432 767,24 Kč
CELKEM cena nerealiz. a dodateč. prací bez DPH 21%				432 767,24 Kč

Společnost SWIETELSKY – RENEX

