

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

str. 1/1

Název projektu: Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova

Registrační číslo:

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

Číslo smlouvy o dílo objednatele: S/0216/2020/01

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 33 773 724,26

Zhotovitel stavby: Ridera Stavební a.s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba

Objednatel stavby: Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory

Datum:

Změna dle:

Popis změny:

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Obsah:

ozn.	popis	cena změny bez DPH		Projekt IROP.OPŽP	změna ceny díla bez DPH	hodnota změny bez DPH
		odpočet ceny	připočet ceny			
Z13	Antigrafily	0,00	94 769,96	5.1a OPŽP	94 769,96	94 769,96
Z14	Nápis	0,00	15 241,60	5.1a OPŽP	15 241,60	15 241,60
Z15	Změna dveří	-175 665,36	679 664,03	IROP N	503 998,67	503 998,67
Z16	Změna dveří	-49 065,98	0,00	IROP	-49 065,98	49 065,98
Z17	SDK	0,00	372 663,03	5.1a OPŽP	372 663,03	372 663,03
CELKEM		-224 731,34	1 162 338,62		937 607,28	1 035 739,24


Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla :	beze změny:	
		nový termín dokončení díla :	30.10.2021
2.	cena díla:	zvýšení ceny díla:	937 607,28
		snížení ceny díla:	0,00
		bez dopadu na cenu díla:	x
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		1 035 739,24
4.	Cena díla po provedení změny - bez DPH:		34 711 331,54
5.	Celková změna %		3,07

Za objednatele:



funkce

osoba oprávněná jednat
ve věcech realizace
smlouvy

Za zhotovitele:

Ing. Krejsa Petr

funkce


vedoucí projektového
týmu
Ridera stavební a.s.

Ostatní ujednání:

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

dle SoD č. S/0216/2020/OI

Datum	29.07.2021	Číslo změny	13
-------	------------	-------------	----

Název stavby	Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních prostor detašovaného pracoviště ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova.
Název objednatele	Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory IČO 00845451 ev. č. 10
Název zhotovitele	Ridera Stavební a.s. Se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba IČO 45192464
TDI	 Se sídlem :Stěbořice234.745 51 Stěbořice IČO
AD	PPS Kania s.r.o. 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČO 26821940

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Projekt	OPŽP – „5.1a) Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova“ (Klicperova – ZATEPLENÍ), reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011999	
---------	--	--









Název dle listu soupisu	Vícepráce Kč bez DPH	Méněpráce Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH
1a- OPŽP -STAVBA	94 769,96	0,00	94 769,96

Popis změny

Z důvodu ochrany fasády objektu, který se nachází v rizikové lokalitě, byla fasáda dodatečně doplněna o ochranný nátěr. V příloze jsou vyčísleny náklady na jeho provedení.

Nově sjednaná lhůta dokončení díla

Beze změn

Označení	Datum	Jméno	Podpis
Autorský dozor	24.08.2021		
Zhotovitel	24.8.2021		
Dozor objednatele	24.8.2021		
Objednatel	24.8.2021		

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Gen. Janka
Objekt: ZL 13 OPŽP 1a
Část: Antigrafitti

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval: ÚRS CZ a.s.
Datum: 9. 7. 2021

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

HSV **Práce a dodávky HSV** **6 384,00** **3 536,00** **9 920,00** **0,000**

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání										
1	003	946112115	Montáž pojizdných věží trubkových/dílčových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 5,5 m	kus	1,000	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,000
2	003	946112215	Příplatek k pojizdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 5,5 m za první a ZKD den použití	kus	15,000	425,60	6 384,00	0,00	6 384,00	0,000
3	003	946112815	Demontáž pojizdných věží trubkových/dílčových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 5,5 m	kus	1,000	1 336,00	0,00	1 336,00	1 336,00	0,000

PSV **Práce a dodávky PSV** **56 488,80** **28 361,16** **84 849,96** **0,139**


783 Dokončovací práce - nátěry										
4	783	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	324,350	28,80	1 277,94	8 063,34	9 341,28	0,032
5	783	783846523	Antigrafitti nátěr odstranění graffiti omítek hladkých, zrnitých, štukových	m2	324,350	232,80	55 210,86	20 297,82	75 508,68	0,107

Celkem **62 872,80** **31 897,16** **94 769,96** **0,139**

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

dle SoD č. S/0216/2020/OI

Datum	29.07.2021	Číslo změny	14
-------	------------	-------------	----

Název stavby	Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních prostor detašovaného pracoviště ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova.
Název objednatele	Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory IČO 00845451 ev. č. 10
Název zhotovitele	Ridera Stavební a.s. Se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba IČO 45192464
TDI	 Se sídlem :Stěbořice234,745 51 Stěbořice IČO
AD	PPS Kania s.r.o. 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČO 26821940





Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Projekt	OPŽP – „5.1a) Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova“ (Klicperova – ZATEPLENÍ), reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011999	
---------	--	--

Název dle listu soupisu	Vícepráce Kč bez DPH	Méněpráce Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH
1a- OPŽP -STAVBA	15 241,60	0,00	15 241,60

Popis změny	
V době realizace bylo rozhodnuto provést nápis na fasádě označující budovu školy. Provádí se přípočet těchto prací.	

Nově sjednaná lhůta dokončení díla	Beze změn
------------------------------------	-----------

Označení	Datum	Jméno	Podpis
Autorský dozor	24.8.2021		
Zhotovitel	24.8.2021		
Dozor objednatele	24.8.2021		
Objednatel	24.8.2021		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Gen. Janka
Objekt: OPŽP 1a Nápís

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:


Zpracoval: ÚRS CZ a.s.
 Datum: 9. 7. 2021

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV										
783										
1	783	783009301	Dokončovací práce - nátěry Písmomaliřské práce výšky písmen nebo šířic přes 500 do 750 mm	kus	22,000	692,80	249,48	14 992,12	15 241,60	0,001
Celkem										
					22,000	692,80	249,48	14 992,12	15 241,60	0,001

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

dle SoD č. S/0216/2020/OI

Datum	29.07.2021	Číslo změny	15
-------	------------	-------------	----

Název stavby	Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních prostor detašovaného pracoviště ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova.
Název objednatele	Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory IČO 00845451 ev. č. 10
Název zhotovitele	Ridera Stavební a.s. Se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba IČO 45192464
TDI	 Se sídlem :Stěbořice234,745 51 Stěbořice IČO
AD	PPS Kania s.r.o. 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČO 26821940

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Projekt	IROP – „Odborné učebny Klicperova“, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013105	
---------	--	--

Název dle listu soupisu	Vícepráce Kč bez DPH	Méněpráce Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH
6a- IROP-STAVBA N	679 664,03	-175 665,36	503 998,67

Popis změny

Při výstavbě bylo zjištěno, že stávající dveře určené k repasu jsou v špatném stavu (napadení dřevokaznou houbou, od vlhkosti, častým používáním) a repasování by bylo nerentabilní. Z tohoto důvodu se dohodli AD, TDS a INV k výměně dveří včetně zárubní. V příloze je provedeno vyčíslení této změny.

Nově sjednaná lhůta dokončení díla

30.10.2021

Označení	Datum	Jméno	Podpis
Autorský dozor	24.8.2021		
Zhotovitel	29.8.2021		
Dozor objednatele	24.8.2021		
Objednatel	24.8.2021		

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Gen. Janka
Objekt: ZL 15 IROP N
Část: Dveře vnitřní 6a

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval: ÚRS CZ a.s.
Datum: 12. 7. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
64 Výplně otvorů										
44	R	64-003a.RXX	Renovace dveří vč. zárubně a kování, 900x2000 broušení, tmelení, nátěr - m.č. 1.01,1.02,1.03,1.04,1.05,1.07,2.01,2.04,2.05,2.06,2.07	kus	-11,000	6 424,87	0,00	-70 673,57	-70 673,57	0,000
47	R	64-022.RXX	D+M repliky dveří vč. zárubně a kování 1000x2000 mm - m.č. 2.03,2.03 a 2.14	kus	-3,000	33 067,07	0,00	-99 201,21	-99 201,21	0,000
1	R	64-022.RXXX	D+M repliky dveří vč. zárubně a kování 950x2200 mm - m.č. 1.01,1.02,1.03,1.04,1.05,1.07,1.17,2.01,2.02,2.03,2.04,2.05,2.06,2.07,2.14	kus	15,000	40 865,00	0,00	612 975,00	612 975,00	0,000
							0,00	443 100,22	443 100,22	0,000
766 Konstrukce truhlářské										
91	R	766661413R00	Montáž dveří protipožár.1kr.do 80 cm, bez kukátka - 3.02,3.03,3.04,3.09,3.10,3.12,3.13	kus	7,000	1 075,94	0,00	7 531,58	7 531,58	0,000
92	R	766664121R00	Montáž dveří, oc. zárubeň, kyvné 1kr.š. do 1 m	kus	-1,000	512,35	0,00	-512,35	-512,35	0,000
98	R	766-005.RXX	Dodávka dřevěných dveří 900x1970 mm, hladké, zámeček s vložkou, kování laminát HPL - bílá	kus	-1,000	5 278,23	0,00	-5 278,23	-5 278,23	0,000
101	R	766-008.RXX	Dodávka dřevěných dveří 800x1970 mm, EW 30DP3-C, hladké, zámeček s vložkou, kování laminát HPL - m. č. 3.02,3.03,3.04,3.09,3.10,3.12,3.13	kus	7,000	8 283,16	0,00	57 982,12	57 982,12	0,000
102	R	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	kpł	1,000	1 175,33	0,00	1 175,33	1 175,33	0,000
							0,00	60 898,45	60 898,45	0,000
							0,00	-175 665,36	-175 665,36	0,000
							0,00	679 664,03	679 664,03	0,000
							0,00	503 998,67	503 998,67	0,000

**Méně práce
víc práce**

Celkem

Dodavatel:	Cenová nabídka	Odběratel:	Ridera
	protipožární dveře dřevěné - ocelové prosklené protipožární stěny dřevěné - ocelové EURO okna - dveře atypická výroba		ZŠ Klicperova
			Kontaktní osoba tel: fax:

Část A - Popis výrobků
Část B - Ceny a příplatky


výrobek	PO	šířka/ výška	zárub u stěny	materiál	povrch	sklo	zámek	závesy	poznámky	L	P	ks	cena /ks	sleva %	Montáž	Cena dodávky bez DPH
vnitřní profilované obložkové zárubně	EW 30 DP3	95/220	obložková zárubně standard ustí do 20 cm	dřevo	RAL 9010		PZ 72		profilované imitace kazety	15	0	15	27650		4 015	612 975 Kč
vnitřní profilované obložkové zárubně	EW 30 DP3	95/220	obložková zárubně atyp ustí do 20 cm	dřevo	RAL 9010		PZ 72		profilované imitace kazetv, záklop atyp	15	0	15	27650		4 015	684 975 Kč
vnitřní kazetové obložkové zárubně	EW 30 DP3	90/220	obložková zárubně standard ustí do 20 cm	dřevo	RAL 9010		PZ 72		kazetové dveře	15	0	15	46800		4 000	900 000 Kč
vnitřní kazetové obložkové zárubně	EW 30 DP3	90/220	obložková zárubně atyp ustí do 20 cm	dřevo	RAL 9010		PZ 72		kazetové dveře, záklop Atyp	15	0	15	46800		4 000	972 000 Kč
										0	0	0	0			0 Kč
										0	0	0	0			0 Kč
										0	0	0	0			0 Kč
										0	0	0	0			0 Kč

Cena celkem bez DPH:	0 Kč
DPH	21%
Cena celkem vč. DPH:	0 Kč

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

dle SoD č. S/0216/2020/OI

Datum	29.07.2021	Číslo změny	16
-------	------------	-------------	----

Název stavby	Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních prostor detašovaného pracoviště ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova.
Název objednatele	Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory IČO 00845451 ev. č. 10
Název zhotovitele	Ridera Stavební a.s. Se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba IČO 45192464
TDI	 Se sídlem :Stěbořice234,745 51 Stěbořice IČO
AD	PPS Kania s.r.o. 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČO 26821940

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Projekt	IROP – „Odborné učebny Klicperova“, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013105	
---------	--	--








Název dle listu soupisu	Vícepráce Kč bez DPH	Méněpráce Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH
3a-IROP-STAVBA	0,00	-49 065,98	-49 065,98

Popis změny

Při výstavbě bylo zjištěno, že stávající dveře určené k repasu jsou v špatném stavu (napadení dřevokaznou houbou, od vlhkosti, častým používáním) a repasování by bylo nerentabilní. Z tohoto důvodu se dohodli AD, TDS a INV k výměně dveří včetně zárubní. V příloze je provedeno vyčíslení této změny.

Nově sjednaná lhůta dokončení díla

30.10.2021

Označení	Datum	Jméno	Podpis
Autorský dozor	24.8.2021		
Zhotovitel	24.8.2021		
Dozor objednatele	24.8.2021		
Objednatel	24.8.2021		

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Gen. Janka
 Objekt: IROP 3a
 Část: IROP ZL 16 Dveře vnitřní 3a

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval: ÚRS CZ a.s.
 Datum: 12. 7. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
766 Konstrukce truhlářské										
87	R	766664121R00	Montáž dveří, oc. zárubeň, kavné 1kř. š. do 1 m	kus	-8,000	512,35	0,00	-4 098,80	-4 098,80	0,000
88	R	766669113R00	Montáž okopného plechu	kus	-4,000	51,24	0,00	-204,96	-204,96	0,000
89	R	766-004.RXX	Dodávka dřevěných dveří 800x1970 mm, hladké, zámeč s vložkou, kování laminát HPL - bílá	kus	-2,000	5 278,23	0,00	-10 556,46	-10 556,46	0,000
91	R	766-005.RXX	Dodávka dřevěných dveří 900x1970 mm, hladké, zámeč s vložkou, kování laminát HPL - bílá	kus	-6,000	5 278,23	0,00	-31 669,38	-31 669,38	0,000
93	R	766-006.RXX	Dodávka a výroba okopového plechu v. 200 mm	kus	-4,000	413,72	0,00	-1 654,88	-1 654,88	0,000
95	R	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	kpl	-0,750	1 175,33	0,00	-881,50	-881,50	0,000
							0,00	-49 065,98	-49 065,98	0,000

Celkem

0,00

-49 065,98


-49 065,98

0,000

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

dle SoD č. S/0216/2020/OI

Datum	04.08.2021	Číslo změny	17
-------	------------	-------------	----

Název stavby	Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních prostor detašovaného pracoviště ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova.
Název objednatele	Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory IČO 00845451 ev. č. 10
Název zhotovitele	Ridera Stavební a.s. Se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba IČO 45192464
TDI	 Se sídlem :Stěbořice234,745 51 Stěbořice IČO
AD	PPS Kania s.r.o. 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČO 26821940

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:





Projekt	OPŽP – „5.1a) Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova“ (Klicperova – ZATEPLENÍ), reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011999	
---------	--	--

Název dle listu soupisu	Vícepráce Kč bez DPH	Méněpráce Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH
1a- OPŽP -STAVBA	372 663,03	0,00	372 663,03

Popis změny

Z důvody výskytu dřevomorky bylo nutno pro ošetření stávající konstrukce krovu provést odkrycí celého krovu, tedy celkovou demontáž SDK konstrukcí a následovně po ošetření novou dodávkou a montáž. V příloze je vyčíslení těchto prací.

Nově sjednaná lhůta dokončení díla	30.10.2021
------------------------------------	------------

Označení	Datum	Jméno	Podpis
Autorský dozor	24.08.2021		
Zhotovitel	24.8.2021		
Dozor objednatele	24.8.2021		
Objednatel	24.8.2021		

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Gen. Janka
 Objekt: OPŽP 1a ZL 17
 Část: SDK

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval: ÚRS CZ a.s.
 Datum: 4. 8. 2021

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV										
							97 444,77	275 218,26	372 663,03	7,950
997 Přesuny suti a vybouraných hmot										
1	013	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	4,977	430,37	0,00	10 547,71	2 141,95	0,000
2	013	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	4,977	215,19	0,00	1 071,00	1 071,00	0,000
3	013	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	4,977	545,14	0,00	2 713,16	2 713,16	0,000
4	013	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,977	239,78	0,00	1 193,39	1 193,39	0,000
5	013	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	52,193	10,45	0,00	545,42	545,42	0,000
6	013	97908211R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,977	205,96	0,00	1 025,06	1 025,06	0,000
7	013	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	24,723	23,57	0,00	582,72	582,72	0,000
8	013	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva	t	4,977	256,18	0,00	1 275,01	1 275,01	0,000
							0,00	10 547,71	10 547,71	0,000
713 Izolace tepelné										
9	713	713130813	Odstranění tepelné izolace stěn volně kladené z vláknitých materiálů tl přes 100 mm	m2	209,718	21,84	0,00	4 580,24	4 580,24	0,000
							0,00	4 580,24	4 580,24	0,000
763 Konstrukce suché výstavby										
10	763	763121431.RGS	SDK stěna předsažená OK 11 tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xRFI (DFH2) 12,5 TI 40 mm 30 kg/m3 EI 30 Rw do 12 dB	m2	209,718	536,67	49 214,52	63 334,84	112 549,36	2,808
11	763	763131532.KNF	SDK podhled D 113 deska bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m.č.1 13 a 1.14	m2	12,600	638,87	2 877,34	5 172,42	8 049,76	0,213
12	763	763131831	Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	12,600	64,32	0,00	810,43	810,43	0,000
13	763	763162811	Demontáž desek jednoduché opláštění SDK podkrovní	m2	392,198	33,76	0,00	13 240,60	13 240,60	0,000
14	763	763164736	SDK obklad kci uzavřeného tvaru š do 1,6 m desky 1XDF 15	m	203,980	1 072,00	45 352,91	173 313,65	218 666,56	4,928
15	763	998763303	Přesun hmot tonážní pro sédrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	4,928	856,00	0,00	4 218,37	4 218,37	0,000
							97 444,77	260 090,31	357 535,08	7,950
							0,00	4 580,24	4 580,24	0,000
							97 444,77	275 218,26	372 663,03	7,950
Celkem										
							97 444,77	275 218,26	372 663,03	7,950