



Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-98/2020
– Lesní cesta Jitřenka II. uzavřené dne 24. 08. 2020

který uzavřely smluvní strany

Správa Krkonošského národního parku

Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301

IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455

bank.spojení: [redacted]

zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitelem

zástupce ve věcech technických: [redacted]

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

Holubec Martin

se sídlem: Emy Destinnové 971, 500 09 Hradec Králové

IČ: 76111431

DIC: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

(na straně druhé dále jen zhotovitel)
(dále jen smluvní strany)

1. V souladu s článkem XV. Závěrečná ustanovení, odst. 1. smlouvy se smluvní strany shodly na změně článku IV. Cena díla, odst. 2. Smluvní strany se dohodly na změně některých prací s ohledem na aktuální stav cesty. Jedná se o odstranění křovin a stromů v rozsahu, který je nutný pro realizaci cesty v potřebné šíři. Veškeré změny prací jsou podrobně popsány ve změnovém listu č. I/2021, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Změnový list č. I/2021

Původní cena dle Smlouvy o dílo:

1 281 409,- Kč bez DPH

Zvýšení ceny ve výši:

383 247,42 Kč bez DPH

Snížení ceny ve výši:

- 134 282,22 Kč bez DPH

Jedná se o změnu podle § 222 odst. 6 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.

2. Nové znění článku IV. Cena díla, odst. 2:

1 530 374,20	Kč bez DPH
321 378,58	DPH 21%
1 851 752,78	Kč včetně DPH

3. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.
4. Tento dodatek je uzavřen elektronicky a podepsán certifikovanými elektronickými podpisy smluvních stran.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Příloha: změnový list I/2021

Vrchlabí dne

V Hradci Králové dne

PhDr.
Robin

Digitálně podepsal PhDr. Robin Böhnisch.
DN: cn=PhDr. Robin Böhnisch,
givenName=Robin,
sn=Böhnisch, o=CZ, ou=Správa
Krkonošského národního parku,
serialNumber=CA-10475375
Datum: 2021.09.15 11:34:20
+02'00'

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel

Martin Holubec

**Martin
Holubec**

Digitálně podepsal
Martin Holubec
Datum: 2021.09.15
20:14:31 +02'00'

Za správnost: [redacted]

č. 01: [redacted]

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název projektu: LC Jitřenka II.
Název stavby: LC Jitřenka II.
Dodavatel: Martin Holubec, Emy Destinové 971/14, Hradec Králové
Objednatel: Správa KRNP, Dobrovského 3, Vrchlabí

Pořadové číslo změnového listu:

1/2021

Změna:

R

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Datum vydání ZL:

23.8.21

Popis změny:	
Odstranění křovin, stromů a frézování pařezů.	
Podkladní vrstvy z kameniva hrubého drceného vel. 63 – 125 mm, tl. 200 – 300 mm a ze štěrku vel. 0 – 63, tl. 150 mm.	
Posyp krytu kamenivem drceným do 40 kg/m ² (zakalení). Vypuštění podkladu z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl. 200 mm	
Zdůvodnění změny:	
<p>Odstranění křovin a stromů v rozsahu dle PD neodpovídá skutečnosti, která je potřeba pro realizaci cesty v potřebné šíři. Frézování pařezů bude z důvodu výskytu podzemních vedení, které se nachází v těsné blízkosti stromů. Podkladní vrstvy z kameniva hrubého drceného vel. 63 – 125 mm tl. 200 a 300 mm budou provedeny v neúnosných a zbahnělých úsecích s překrytím štěrku vel. 0 – 63 mm v tl. 150 mm, aby došlo k zaklínování hrubého kameniva. Konečné zakalení povrchu cesty bude provedeno, aby se zatáhli povrch cesty, která je ve značném podélném sklonu, proti povrchové vodě. Zároveň bude povrch cesty příznivější pro pěší turisty (příměstské lesy lázní Janské Lázně). PD neřeší konstrukční vrstvy, odpovídající skutečnému stavu podloží v dané lokalitě, který se projevil při letošním vlhkém roce a provozu lesní mechanizace při zpracování kůrovcové kalamity. Z důvodu úspory finančních prostředků se upouští od podkladu z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl. 200 mm, které není vhodné jako samostatný podklad do podmáčených lokalit. Nově vytvořené položky byly oceněny dle ÚRS 2020/1.</p>	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:	
souhlasí x nesouhlasí datum, podpis, razítko: 6.9.2021	
Dopady:	
do projektové dokumentace	
do časového plánu:	
do ceny: zvýšení	383 247,42 Kč bez DPH
do ceny: snížení	134 282,22 Kč bez DPH
Změnový list celkem:	248 965,20 Kč bez DPH
Zdroj financování změny:	
Navýšení nad původní cenu díla bude hrazeno z vlastních zdrojů.	
Věcná kontrola a cenová kontrola - technický dozor:	
souhlasí x nesouhlasí datum, podpis, razítko:	
Správa KRNP Vrchlabí	
Vyjádření zhotovitele:	
souhlasí x nesouhlasí datum, podpis, razítko:	
IČ: 76	
Vyjádření objednatele - :	
souhlasí x nesouhlasí datum, podpis, razítko:	
IČ: 00	
Závěrečné stanovisko:	
Změna je v souladu s cíli projektu. Souhlasím.	

Krkonosského národního parku
 Dobrovského 3
 543 01 VRCHLABÍ
 IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455
 -37-

ROZPOČET

Stavba: LC Jitřenka II.

Objekt: Dodatek LC Jitřenka II. plus -ú1K

Objednatel: KRNAP Vrchlabí

Zhotovitel: Holubec Martin

Místo: Jánské Lázně

Zpracoval: Holubec

Datum: 17. 8. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 383 247,42 633,933

1 Zemní práce 63 988,36 0,001

17	111201102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2	m2	1 710,000	22,50	38 475,00	0,000
18	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	7,000	284,00	1 988,00	0,000
19	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	13,000	430,40	5 595,20	0,001
20	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	3,000	861,00	2 583,00	0,000
21	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	1,000	1 360,00	1 360,00	0,000
22	112251211	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním do hloubky 0,2 m	m2	3,674	2 040,00	7 494,96	0,000
23	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	7,000	74,60	522,20	0,000
24	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm	kus	13,000	286,00	3 718,00	0,000
25	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 700 mm	kus	3,000	531,00	1 593,00	0,000
26	162201424	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 900 mm	kus	1,000	659,00	659,00	0,000

5 Komunikace pozemní 284 836,50 633,932

27	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm	m2	387,000	174,00	67 338,00	149,483
28	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	309,000	252,00	77 868,00	177,057
29	564851111	Podklad ze štěrku ŠD tl 150 mm	m2	730,000	108,00	78 840,00	204,356
30	571907112	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 40 kg/m2	m2	2 565,000	23,70	60 790,50	103,036

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
998		Přesun hmot				34 422,56	0,000
16	998222011	Přesun hmot pro pozemní komunikace	t	633,933	54,30	34 422,56	0,000

Celkem

383 247,42 633,933

ROZPOČET

Stavba: LC Jitřenka II.

Objekt: Dodatek LC Jitřenka II. minus

Objednatel: KRNAP Vrchlabí

Zhotovitel: Holubec Martin

Místo: Jánské Lázně

Zpracoval: Holubec Martin

Datum: 12. 8. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	HSV	Práce a dodávky HSV				-134 282,22	-225,621
	5	Komunikace pozemní				-122 031,00	-225,621
12	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm - ODPOČET	m2	-455,000	268,20	-122 031,00	-225,621
	998	Přesun hmot				-12 251,22	0,000
16	998222011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene	t	-225,621	54,30	-12 251,22	0,000
		Celkem				-134 282,22	-225,621