

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1 Nabídkový rozpočet	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
351	Zámková dlažba	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
351	Ústí n.L.-Svojsíkova	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	72 328	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	72 328	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		72 328	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		72 328	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	72 328 Kč
DPH	21,0 %	15 189 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		87 517 Kč

Poznámka :

Stavba :	DOZP -Svojsíkova	Rozpočet :	1
Objekt :	Zámková dlažba	Nabídkový rozpočet	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	6 806	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	12 892	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných pl	4 413	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	7 423	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	29 763	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 204	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	8 827	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	72 328	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	72 328	0
Oborová přírážka	0	0,0	72 328	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	72 328	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	72 328	0
Zařízení staveniště	0	0,0	72 328	0
Provoz investora	0	0,0	72 328	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	72 328	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	72 328	0
CELKEM VRN				0

Stavba :	DOZP -Svojsikova	Rozpočet: 1
Objekt :	Zámková dlažba	Nabídkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122301101R0	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 295,0x0,26	m3			2 831,40
2	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m na skládku	m3			2 246,40
3	162701109R0	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (15 km) 76,70 m3 x 5	m3			167,70
4	199000002R0	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3			1 560,00
	Celkem za	1 Zemní práce				6 805,50
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
5	113107131R0	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.20 cm	m2			12 892,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				12 892,00
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
6	564661111R0	Podklad z kameniva drceného 16-32 mm, tl. 20 cm	m2			2 870,40
7	564801111R0	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 3 cm	m2			694,20
8	564811111R0	Podklad z kameniva drceného 8-16 mm, tl. 5 cm	m2			848,64
	Celkem za	56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				4 413,24
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				
9	596911212U0	Kladení zámkové dlažby tl40 skA<300m2 265,0+30,0	m2			3 556,80
10	59248030	Dlažba zámková 20/10/4 II přírodní 265,0x1,02	m2			3 866,15
	Celkem za	59 Dlažby a předlažby komunikací				7 422,95
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
12	916561111R0	Zhotovení bet.věnce-ztracené bednění	m			15 563,00
14	59217296	Beton prostý B 25	m3			9 100,00
16	59217330	Ocel betonářská žebírková	m			5 100,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				29 763,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
17	998223011R0	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t			2 204,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 204,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
18	979084216R0	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t			4 810,80
19	979084219R0	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km (15 km)	t			216,60
20	979990001R0	Poplatek za skládku stavební suti	t			3 800,00
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				8 827,40