

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2021/02/027/Du, uzavřené dne 20.05.2021  
(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany:






### 1. Statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka  
oprávněn jednat ve věcech technických:  
Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí odboru investic  
Bc. Ivona Durstinová, referentka odboru investic  
oprávněn jednat ve věcech reklamací:  
Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí odboru investic  
IČO: 00297313  
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

### 2. Morcinek s. r. o.

sídlem: Staré Město 857, 739 61 Třinec  
zastoupena: Roman Ruzs, MSc., ředitel  
oprávněn jednat ve věcech smluvních:   
oprávněn jednat ve věcech technických:   
oprávněn jednat ve věcech reklamací:   
IČO: 25881370  
DIČ: CZ25881370  
Bankovní spojení:   
č. účtu: 

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

### I.

#### Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2021/02/027/Dur, uzavřené dne 20.05.2021 (dále jen „smlouva“) pod názvem „**ZŠ Kaštanová, Třinec, Kaštanová čp. 412 – rekonstrukce – pavilon C a nový bleskosvod**“, a to v níže uvedeném rozsahu.



## II. Změna smlouvy

1. Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce a méněpráce. Soupis víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly nebo měly být realizovány. Tyto práce si vyžádaly snížení ceny díla o 78.603 Kč bez DPH.
3. V článku III. **Cena díla smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:**

„Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

**4.608.871,95 Kč bez DPH**

*K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“*

## III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací.
5. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2021/2942 ze dne 06.09.2021.

V Třinci ..... 07. 09. 2021

V Třinci ..... 07. 09. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Věra Palkovská  
primátorka

Roman Ruzs, MSc.  
ředitel

Příloha č. 1:  
Změnový list č. 1



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		Číslo: 1										
<b>Zhotovitel:</b>	Morcinek s.r.o., Staré Město 857, 739 61 Třinec											
<b>Investor:</b>	Statutární město Třinec	<b>Datum:</b>	30.08.2021									
<b>Název akce:</b>	ZŠ Kaštanová, Třinec, Kaštanová čp. 412 - rekonstrukce - pavilon C a nový bleskosvod											
<b>Předmět změny:</b>												
<p>V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto vícepráce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- větší množství demontovaných asfaltových pásů ze střechy (6 vrstev)</li> <li>- větší množství střešní tepelné izolace</li> <li>- navýšení množství elektromaterálu pro realizaci vyrovnání potenciálu</li> <li>- řezání a demolice stávajícího betonu a železobetonu pod zámkovou dlažbou vč. odvozu a uložení na skládku</li> <li>- větší množství výkopů pro uložení zemního drátu</li> <li>- dodávka a montáž litinových spojovacích skříněk pro celý objekt školy vč. podbetonování</li> </ul>												
<p>V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- menší množství násypu na střešní konstrukci</li> <li>- menší množství cementového potěru na střešní konstrukci</li> <li>- menší množství pojezdových věží</li> </ul>												
<b>Potvrzená změna rozsahu díla:</b>												
<b>Cena méněprací bez DPH:</b> -733 042,33 Kč		<b>Cena víceprací bez DPH:</b> 654 439,64 Kč										
<b>Výsledná změna ceny bez DPH:</b> -78 602,69 Kč		<b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</b> -										
<b>Cena dle SOD bez DPH:</b> 4 687 474,64 Kč		<b>Nová cena bez DPH:</b> 4 608 871,95 Kč										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"><b><u>schválil (Dodavatel):</u></b></td> <td style="width: 60%;">Radim Morcinek</td> <td style="width: 20%; text-align: right;"><b><u>podp.</u></b></td> </tr> <tr> <td><b><u>schválil (Objednatel):</u></b></td> <td>Bc. Ivona Durstinová</td> <td style="text-align: right;"><b><u>podp.</u></b></td> </tr> <tr> <td><b><u>schválil (TDI):</u></b></td> <td>Zbyšek Malý</td> <td style="text-align: right;"><b><u>podp.</u></b></td> </tr> </table>				<b><u>schválil (Dodavatel):</u></b>	Radim Morcinek	<b><u>podp.</u></b>	<b><u>schválil (Objednatel):</u></b>	Bc. Ivona Durstinová	<b><u>podp.</u></b>	<b><u>schválil (TDI):</u></b>	Zbyšek Malý	<b><u>podp.</u></b>
<b><u>schválil (Dodavatel):</u></b>	Radim Morcinek	<b><u>podp.</u></b>										
<b><u>schválil (Objednatel):</u></b>	Bc. Ivona Durstinová	<b><u>podp.</u></b>										
<b><u>schválil (TDI):</u></b>	Zbyšek Malý	<b><u>podp.</u></b>										

## Změnový list č.01

**Stavba:** ZŠ Kaštanová, Třinec, Kaštanová 412 - rekonstrukce - pavilon C a nový bleskosvod

**Objekt:**

**Část:** Rekapitulace nákladů na stavbu

**Objednatel:** Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

**Zhotovitel:**

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ		
	006: Úpravy povrchu	
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ		
	SO_04_3: STŘEŠNÍ PLÁŠŤ - pavilon C	
	006: Úpravy povrchu	
	099: Přesun hmot HSV	
	762: Konstrukce tesafské	
	SO_05_00: NOVÝ BLESKOSVOD - zemní část - pavilony A, B, C, D	
	005: Komunikace	
	009: Ostatní konstrukce a práce	
	046: Zemní práce při externích montážích	
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		
CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH		- 78 602,69 Kč

**Dodavatel:** Radim Morcinek

**Objedn**

**TDI:**


## ZŠ Kaštanová, TŘI, Kaštanová č.p. 412 - rekonstrukce - SoD

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
----------	-----	-------	----	--------	------------	------

**Stavba** 00: ZŠ Kaštanová, Třinec, Kaštanová 412 - rekonstrukce - pavilon C  
**Objekt** SO\_04\_3: STŘEŠNÍ PLOŠŤ - pavilon C  
**Oddíl** 006: Úpravy povrchu

155	SUB	962032641	Bourání zdíva komínového nad střechou na maltu M/C - SO_04_3	m3		
156	SUB	962042320	Bourání zdíva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3 - SO_04_3	m3		
157	SUB	1030-25547	549 000 Skříň pro zkušební svorky litina bez zkušební sv. - SO_04_3	ks		654 440
158	SUB	1244-370	Drát 8 A1MgSi T/4 drát o 8mm A1MgSi T/4 (0,135kg/m) měkký, pevně - SO_04_3	m		654 440
159	SUB	8000-2	390 209 Svorka křížová 200 KA - SO_04_3	ks		
160	SUB	210-X8	Podpěra PV 21 D - SO_04_3	ks		
161	SUB	210-X9	Vzpěra dilační DV 22 + svorka - SO_04_3	ks		
162	SUB	210-X10	Svorka 306 029 - SO_04_3	ks		
163	SUB	210-X14	Kovová podpěra OBO 113/Z-20 - SO_04_3	ks		
164	SUB	742110203	Montáž podlahových křabic pro slaboproud pro vysokou zátěž - SO_04_3	ks		
165	SUB	997013801R01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) izolace - SO_04_3	l		
166	SUB	712300833	Odstraňování povlakové krytiny střech do 10° úhlovité - SO_04_3	m2		
167	SUB	988712202	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech do 12 m - SO_04_3	%		
168	SUB	988712202	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech do 12 m	%		
169	SUB	28376142	kiln spádový 1000 x 1000 mm, EPS 150 - SO_04_3	m3		
170	SUB	113106021	Rozabrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší z betonových dlaždic plochy do 15 m2 - SO_04_3	m2		
171	SUB	564752111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 150 mm - SO_04_3	m2		
172	SUB	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 - původní dlaždice	m2		
173	SUB	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm - SO_04_3	m3		
174	SUB	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těžného při překozech inženýrských sítí	m2		
175	SUB	919735122	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm - SO_04_3	m		
176	SUB	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m		
177	SUB	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3		
178	SUB	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm - SO_04_3	m3		
179	SUB	1244-3	Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně - SO_05_00	m		
180	SUB	1244-71	SS spojovací - SO_05_00	ks		
181	SUB	210-X11	Pásek zemnicí FeZn 30x4 - SO_05_00	m		

182	SUB	210-X12	Svorka SR 3B páska - drát - SO_05_00	ks
183	SUB	210-X13	Podběra vedení zemního pásu PV 44b - SO_05_00	ks
184	SUB	46015023R	Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 50 cm, v hornině tř 4	m
185	SUB	46056023R	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 50 cm, z hominy třídy 4 - SO_05_00	m
186	SUB	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně - SO_05_00	t
187	SUB	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným na vzdálenost do 50 m - SO_05_00	t





## ZŠ Kaštanová, TŘI, Kaštanová č.p. 412 - rekonstrukce - SoD

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedin. Cena	Cena
----------	-----	-------	----	--------	-------------	------

**Stavba** 01: ZŠ Kaštanová, Třinec, Kaštanová č.p. 412 - rekonstrukce  
**Objekt** SO\_04\_3: STŘEŠNÍ PLÁŠŤ - pavilon C  
**Oddíl** 006: Úpravy povrchu

154	SUB	632450131	Vyrovňovací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2		
<b>Oddíl</b> 099: Přesun hmot HSV						
180	SUB	997013213	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t		
181	SUB	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t		
182	SUB	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t		
183	SUB	997013801R01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t		

<b>Oddíl</b> 762: Konstrukce tesafské						
210	SUB	7625118R01	Demontáž kce podkladové z desek lignopor tl. 25mm	m2		

**Objekt** SO\_05\_00: NOVÝ BLESKOSVOD - zemní část - pavilony A, B, C, D  
**Oddíl** 005: Komunikace

308	SUB	572351112	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 liým asfaltem tl 60 mm	m2		
<b>Oddíl</b> 009: Ostatní konstrukce a práce						
317	SUB	946112115	Montáž pojízdných věží trubkových/dřicových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 5,5 m	kus		
318	SUB	946112121	Montáž pojízdných věží trubkových/dřicových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 10,6 m	kus		
319	SUB	946112123	Montáž pojízdných věží trubkových/dřicových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 12,6 m	kus		
320	SUB	946112215	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 5,5 m za první a ZKD den použití	kus		
321	SUB	946112221	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 10,6 m za první a ZKD den použití	kus		
323	SUB	946112815	Demontáž pojízdných věží trubkových/dřicových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 5,5 m	kus		
324	SUB	946112821	Demontáž pojízdných věží trubkových/dřicových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 10,6 m	kus		
325	SUB	946112823	Demontáž pojízdných věží trubkových/dřicových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 12,6 m	kus		

<b>Oddíl</b> 046: Zemní práce při externích montážích						
331	SUB	46015021R	Hloubení kabelových zapáčených i nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 30 cm, v hornině tř 4	m		
333	SUB	46056021R	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 30 cm, z horniny třídy 4	m		

