

PŘÍLOHA Č. 4 – TECHNICKÉ ZADÁNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

A. Akce:

Dodávka a montáž skládaných panelů s akustickými vlastnostmi a výmalba SDK stropu studií ČRo Plus.

B. Řešená nemovitost:

Pozemek s parcelním číslem 484 o výměře 1342 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba s číslem popisným 385, to vše v katastrálním území Vinohrady, obec Praha, zapsáno jako vlastnictví objednatele na LV. č 2093 u katastrálního úřadu pro Hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha (dále jen „nemovitost“).

C. Záměr stavebníka

Dodávka a montáž skládaných panelů s akustickými vlastnostmi a výmalba SDK stropu studií ČRo Plus. Nové skládané panely nahradí ve stávajícím rastru panely kazetového podhledu. Výměna panelů je prováděna z důvodu zabezpečení lepších akustických a estetických parametrů stropního podhledu vysílacích a výrobních studií ČRo Plus. Výmalba SDK částí podhledu, který doplňuje plochu stropních kazet je prováděna z estetických důvodů.

D. Podklady pro provedení stavebních a montážních prací:

- Textové zadání poptávaných dodávek a prací:
 - a. Výměna desek stropního kazetového podhledu:
 - Demontáž, odvod a likvidace (vyjmutí) 84 ks kazetových panelů výrobního rozměru 593 x 1193 x 15 mm
 - Dodávka nových skládaných panelů stropního akustického podhledu:
 - deska Ecophon Master Rigid A/Alpha, 1200 x 600 x 20 mm ... 60,5 m² (6 balení)
 - akustická vložka X- bass 1200 x 600 x 50 mm 63,4 m² (11 balení)
 - Montáž skládaných panelů stropního podhledu vč. X-bass vložky
 - Stávající rastr stropního kazetového podhledu je zhotoven na stávající panely o výrobním rozměru 593 x 1193 x 15 mm. V případě, že nové skládané panely budou rozměrově větší, než rastr kazetového podhledu, bude nutná rozměrová úprava nových skládaných panelů (jejich oříznutím). S ohledem na provedení podhledu – kombinace pevného SDK a rastrového podhledu není možná úprava rastru.
 - b. Výmalba pevných částí stropního podhledu
 - Zakrytí podlahy (nové koberce) a olepení rastru podhledu na styku s pevnou (malovanou) částí stropního podhledu.

- Dodávka ořezavzdorné malby (např. Dulux Vinyl Matt bílá PBW).
- Výmalba pevné SDK části stropního podhledu.

c. Součástí předmětu díla je rovněž:

- Zřízení a odstranění případných pomocných lešení
- Průběžný úklid pracoviště (min. 1x za směnu)
- Doprava materiálu do areálu ČRo
- Vnitrostaveništní doprava materiálu
- Odvoz a likvidace odpadu vzniklého při provádění díla

E. Specifika provádění stavebních prací v prostoru vysílacího a výrobního komplexu ČRo Plus:

1. Stávající rastr stropního kazetového podhledu je zhotoven na stávající kazety o výrobním rozměru 593 x 1193 x 15 mm. V případě, že nové desky budou rozměrově větší, než rastr kazetového podhledu, bude nutná rozměrová úprava nových kazet (jejich oříznutím). S ohledem na provedení podhledu – kombinace pevného SDK a rastrového podhledu není možná úprava rastru.
2. Výška řešeného stropního podhledu je 3,2 m, měřeno od roviny zdvojené podlahy studií.
3. Rekonstrukce probíhá v prostoru, který je obklopen rozhlasovými studii s trvalým vysíláním stanic Českého rozhlasu.
4. S ohledem na výše uvedené budou hlučné práce probíhat výhradně v termínu a čase schváleném s týdenním předstihem odpovědným pracovníkem Českého rozhlasu.
5. Všechny rozměry stávajících konstrukcí a prvků jsou pouze orientační a je třeba je na místě zaměřit a ověřeným rozměrů přizpůsobit úpravu stávajících i výrobu nových prvků a konstrukcí, které jsou součástí předmětu díla.