

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. **795-2021-541101** (Č.j. SPU 205984/2021)
(dále jen „smlouva“)

uzavřené dne 08. 06. 2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec









zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Jiří Hořák, rada Pobočky Semily
Tel.:	+420 724 201 423
E-mail:	j.horak2@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
ČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Sídlo:	Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
Zastoupený:	 v zastoupení dle plné moci ze dne 22. 04. 2021
Tel./fax:	+420  / +420 
E-mail:	
ID DS:	8yuchp8
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	
Tel./fax:	+420  / +420 
E-mail:	

Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 112071233/0300
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 2 smlouvy o dílo je změna celkové ceny za provedení díla, která souvisí se změnami v příloze č. 2 - Nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr). Tyto změny nastaly v souvislosti s méněpracemi a vícepracemi při vlastní realizaci díla a byly odsouhlaseny jak ze strany technického dozoru stavebníka, tak i autorským dozorem této stavby.
2. Text v odstavci 4. Čl. III Cena díla, který zní:

Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí 4 439 790,96 Kč
DPH 21 % činí 932 356,10 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 5 372 147,06 Kč

se ruší a nahrazuje textem následujícího znění:

Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí **4 233 142,21 Kč**
DPH 21 % činí **888 959,86 Kč**
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí **5 122 102,07 Kč**

3. Níže uvedené položky uvedené v příloze č. 2 smlouvy o dílo (Položkový nabídkový rozpočet) se ruší

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 634,730	1,00	1 634,73
13	K	153112121	Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 4 m	m2	30,000	344,81	10 344,30
14	M	159202200R	štětovnice IIIIn dle EN 10248-1, S240GP	t	4,665	2 298,70	10 723,44
15	K	153113111	Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných z terénu délky do 12 m ve standardních podmínkách,	m2	30,000	114,94	3 448,20

			zaberaněných na hloubku do 4 m				
21	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 919,138	1,00	1 919,14
33	K	561061131	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 400 mm plochy přes 5000 m2	m2	1 919,138	1,00	1 919,14
34	M	58591003	<i>pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna</i>	t	46,059	1,00	46,06
35	K	564851111	Podklad ze štěrku tl 150 mm	m2	1 757,768	89,97	158 146,39
36	K	564861111	Podklad ze štěrku tl 200 mm	m2	1 919,138	194,60	373 464,25
38	K	565171111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 100 mm	kus	1 518,125	295,44	448 514,85
50	K	919411131	Čelo propustku z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	2,000	21 583,55	43 167,10
70	K	99722184R	Likvidace vybouraných hmot a sutí z kameniva prolitého asfaltem dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	t	412,295	1,00	412,30
71	K	99722185R	Likvidace vybouraných hmot a sutí z kameniva dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	t	474,072	1,00	474,07

4. U níže uvedených položek v příloze č. 2 smlouvy o dílo (Položkový nabídkový rozpočet) dochází ke změně počtu měrných jednotek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství původní	Množství nové	Množství rozdíl
37	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	1 475,370	2 993,500	1 518,130
47	K	899623141-1R	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	24,95	25,890	0,940
54	K	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400	m	34,000	25,500	-8,500
55	M	59222010	<i>trouba ŽB hrdlová DN 400</i>	<i>m</i>	<i>34,000</i>	<i>25,500</i>	-8,500
56	M	59222001	trouba ŽB hrdlová DN 600	m	57,60	66,100	8,500
57	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	66,100	57,600	8,500
68	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2 328,810	1 292,471	-1 036,339

5. Níže uvedené položky se do přílohy č. 2 smlouvy o dílo (Položkový nabídkový rozpočet) nově připsují

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	1 757,768	39,30	69 080,28	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm ŠD 0-32					
	VV		=plocha ŠD 0-32 tl. 50mm=vozovka+krajnice+rozšíření vrstvy					
	VV		=1475,37+322,74*0,5+332,74*0,15+322,74*0,225					
73	K	919411141	Čelo propustku z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	2,000	16 560,00	33 120,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm					
	VV		2					
74	K	567531121	Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl přes 200 do 250 mm pl přes 1000 do 3000 m2	m2	1 518,130	60,90	92 454,12	CS ÚRS 2021 02
	PP		Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a reprofilace podkladu s hutněním plochy přes 1 000 do 3 000 m2, tloušťky do 250 mm					
	VV		vozovka					
	VV		1518,13					
75	K	58522150	cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa	m2	30,363	1 880,00	57 082,44	CS ÚRS 2021 02
	PP		cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa					
	Online PSC		4%					
	VV		1518,130*0,25*0,04*2					
76	K	11162540	emulze asfaltová obalovací pro použití za studena	t	15,182	13 925,00	211 409,35	CS ÚRS 2021 02
	PP		emulze asfaltová obalovací pro použití za studena					
	Online PSC		2%					
	VV		1518,130*0,25*0,02*2					

III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
- Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2, bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 2 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 2, bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 tvoří Příloha č. 1 tohoto Dodatku – Aktualizovaná příloha č. 2 smlouvy o dílo (Položkový rozpočet).
6. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 2 prohlašují, že souhlasí s jeho zněním a že tento nebyl ujednáán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Liberci dne *časové razítko*

V Liberci



.....

objednatel

Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Liberecký kraj
podepsáno elektronickým podpisem

.....

zhotovitel



STRABAG a.s.
na základě plné moci ze dne 22. 04. 2021



STRABAG a.s.
na základě plné moci ze dne 22. 04.2021

Za správnost vyhotovení dokumentu odpovídá: Jiří Hořák

Jiří Hořák Digitálně podepsal Jiří Hořák
Datum: 2021.09.10 07:42:01
+02'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 71819(2)

Stavba: Cesta C4 v k.ú. Lomnice nad Popelkou

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 25.8.2021

Zadavatel: IČ:

SPÚ Pobočka Semily DIČ:

Zhotovitel: IČ: 608 38 744

STRABAG a.s. DIČ: CZ60808744

Projektant: IČ:

NDCon s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			4 233 142,21
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 233 142,21	888 959,86
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	5 122 102,07
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 71819(2)

Stavba: Cesta C4 v k.ú. Lomnice nad Popelkou

Místo: Datum: 25.08.2021

Zadavatel: SPÚ Pobočka Semily

Projektant: NDCon s.r.o.

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

4 233 142,21

5 122 102,07

718/19_0 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

126 810,23

153 440,38

STA

718/19_1 SO 101 Polní cesta

4 040 428,48

4 888 918,46

STA

718/19_2 SO 801 Náhradní výsadba

65 903,50

79 743,24

STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cesta C4 v k.ú. Lomnice nad Popelkou

Objekt:

718/19_0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SPÚ Pobočka Semily

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Projektant:

NDCon s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.08.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

608 38 744

DIČ:

CZ60808744

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

126 810,23

DPH základní
snížená

Základ daně

126 810,23

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

26 630,15

0,00

Cena s DPH

v CZK

153 440,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cesta C4 v k.ú. Lomnice nad Popelkou

Objekt:

718/19_0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel: SPÚ Pobočka Semily

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Datum: 25.08.2021

Projektant: NDCon s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

126 810,23

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

126 810,23

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

29 870,48

VRN3 - Zařízení staveniště

18 389,62

VRN4 - Inženýrská činnost

71 640,23

VRN7 - Provozní vlivy

6 909,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cesta C4 v k.ú. Lomnice nad Popelkou

Objekt:

718/19_0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 25.08.2021

Zadavatel: SPÚ Pobočka Semily

Projektant: NDCon s.r.o.

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

126 810,23

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

126 810,23

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

29 870,48

1	K	011002000	Průzkumné práce	soubor	1,000	6 308,77	6 308,77	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	-----------------	--------	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/011002000

2	K	011314000	Archeologický dohled	soubor	1,000	14 941,57	14 941,57	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	----------------------	--------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/011314000

3	K	012002000	Geodetické práce - vytyčení	soubor	1,000	8 620,14	8 620,14	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	-----------------------------	--------	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/012002000

D VRN3 Zařízení staveniště

18 389,62

4	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	6 896,11	6 896,11	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---------------------	--------	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/030001000

5	K	R.2.	Dočasné dopravní značení po dobu stavby	soubor	1,000	11 493,51	11 493,51	
---	---	------	---	--------	-------	-----------	-----------	--

D VRN4 Inženýrská činnost

71 640,23

6	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor soub	1,000	34 480,54	34 480,54	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	------------------------------	----------------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/012303000

7	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	paré	4,000	6 896,11	27 584,44	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	------	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/013254000

8	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření - hutní zkoušky	soubor	1,000	9 575,25	9 575,25	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	--------	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/043002000

D VRN7 Provozní vlivy

6 909,90

9	K	075002000	Ochranná pásma	soubor	1,000	6 909,90	6 909,90	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	----------------	--------	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/075002000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cesta C4 v k.ú. Lomnice nad Popelkou

Objekt:

718/19_1 - SO 101 Polní cesta

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SPÚ Pobočka Semily

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Projektant:

NDCon s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.08.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

608 38 744

DIČ:

CZ60808744

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 040 428,48

DPH základní
snížená

Základ daně
4 040 428,48
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
848 489,98
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 888 918,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cesta C4 v k.ú. Lomnice nad Popelkou

Objekt: **718/19_1 - SO 101 Polní cesta**

Místo:

Zadavatel: SPÚ Pobočka Semily
Zhotovitel: STRABAG a.s.

Datum: 25.08.2021

Projektant: NDCon s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

4 040 428,48

HSV - Práce a dodávky HSV	4 040 428,48
1 - Zemní práce	625 360,72
2 - Zakládání	217 952,71
4 - Vodorovné konstrukce	35 006,97
5 - Komunikace	2 096 446,88
8 - Trubní vedení	87 447,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	937 264,43
99 - Přesuny hmot a sutí	1 925,78
997 - Přesun sutě	39 023,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cesta C4 v k.ú. Lomnice nad Popelkou

Objekt:

718/19_1 - SO 101 Polní cesta

Místo:

Datum: 25.08.2021

Zadavatel: SPÚ Pobočka Semily

Projektant: NDCon s.r.o.

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 040 428,48

D HSV Práce a dodávky HSV

4 040 428,48

D 1 Zemní práce

625 360,72

1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	40,000	33,03	1 321,20	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/111251101					
			VV 40			40,000		
2	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	11,000	129,04	1 419,44	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112101101					
			VV stromy30 11			11,000		
			VV spočítáno v terénu					
3	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	2,000	258,07	516,14	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112101102					
			VV stromy50 2			2,000		
			VV spočítáno v terénu					
4	K	112201101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm	kus	11,000	391,93	4 311,23	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112201101					
			VV stromy30			11,000		
5	K	112201102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000	783,86	1 567,72	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112201102					
			VV stromy50			2,000		
7	K	113107243	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	1 304,730	290,56	379 102,35	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107243					
			VV sut_pmh_150 1304,73			1 304,730		
			VV změřeno v elektronické verzi PD - funkce měření ploch					
8	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	96,000	124,24	11 927,04	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/115101201					
			VV 96			96,000		
9	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	388,500	114,55	44 502,68	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122252204					
			VV odkopavky_1000 388,5			388,500		
			VV změřeno v elektronické verzi PD - funkce měření objemů zemních prací					
10	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	148,800	171,83	25 568,30	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132254204					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	ryha_2000	148,8		148,800			
11	K	151811132	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	46,000	206,22	9 486,12	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151811132						
	VV	46			46,000			
12	K	151811232	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	46,000	12,56	577,76	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151811232						
	VV	46			46,000			
16	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	165,000	132,28	21 826,20	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171151103						
	VV	nasyp	165		165,000			
	VV	změněno v elektronické verzi PD - funkce měření objemů zemních prací						
17	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	28,600	153,19	4 381,23	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174101101						
	VV	zasyp_ryhy	28,6		28,600			
	VV	zpětný zásyp propustku od rybníka						
18	M	58344197	šterkodrť frakce 0/63	t	363,000	171,25	62 163,75	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/58344197						
	VV	165*2,2			363,000			
	VV	přepočet z m3 na t						
19	K	174201201	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávkou průměru pařezu přes 100 do 300 mm	kus	11,000	325,40	3 579,40	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174201201						
	VV	stromy30			11,000			
20	K	174201202	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávkou průměru pařezu přes 300 do 500 mm	kus	2,000	488,10	976,20	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174201202						
	VV	stromy50			2,000			
22	K	183405212	Výsev travníku hydroosevem na hlušinu	m2	3 441,100	9,88	33 998,07	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/183405212						
	VV	3441,1			3 441,100			
23	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	86,028	137,92	11 864,98	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/00572474						
	VV	3441,1 * 0,025 " Přepočtené koeficientem množství						
					86,028			
24	K	AG.R-1	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku po suchu na místo trvalého uložení, předpoklad na skládku Košťálov, vč. všech souvisejících činností (naložení, odvoz do 10 km, poplatky za uložení zeminy, urovnání na místě trvalého uložení atd.)	m3	1 328,700	1,00	1 328,70	
	VV	odkopavky_1000_+ryha_2000-zasyp_ryhy+prikopy						
					1 328,700			
25	K	AG.R-3	Likvidace dřevní hmoty odstraněných křovin a stromů (pařeze a větve) dle platné legislativy včetně všech souvisejících činností, přemístění kmenů do 5 km dle pokynů města.	soubor	1,000	4 942,21	4 942,21	
							217 952,71	
D	2	Zakládání						
26	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,029	41 595,03	42 801,29	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273362021						
	VV	137,25*0,0075			1,029			
27	K	274322511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	19,920	3 541,59	70 548,47	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/274322511						
	VV	19,92			19,920			
28	K	274351111	Bednění základových konstrukcí pasů tradiční oboustranné	m2	142,560	535,05	76 276,73	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/274351111						
	VV	129,6*1,1			142,560			
	VV	bedněná plocha + 10 %						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	274362021	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,681	41 595,03	28 326,22	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/274362021					
		VV	90,8*0,0075		0,681			
	D	4	Vodorovné konstrukce				35 006,97	
30	K	463212121	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin těžným kamenivem	m3	7,500	3 218,34	24 137,55	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/463212121					
		VV	7,5		7,500			
31	K	463212191	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce	m2	10,000	177,23	1 772,30	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/463212191					
32	K	469381112	Stupeň silničního příkopu z betonu prostého tř. C 12/15 s dlažbou tl. 250 mm z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového se zemními pracemi, s vyplněním spár dlažby cementovou maltou a s vyspárováním výška stupně 400 až 600 mm, šířka dna 400 až 500 mm, lože z malty cementové	kus	2,000	4 548,56	9 097,12	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/469381112					
	D	5	Komunikace				2 096 446,88	
72	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	1 757,768	39,30	69 080,28	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564811111					
		VV	ŠD 0-32					
		VV	=plocha ŠD 0-32 tl. 50mm=vozovka+krajnice+rozšíření vrstvy					
		VV	=1475,37+322,74*0,5+332,74*0,15+322,74*0,225					
74	K	567531121	Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl přes 200 do 250 mm pl přes 1000 do 3000 m2	m2	1 518,130	60,90	92 454,12	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/567531121					
		VV	1518,13					
		VV	vozovka(nová kce)					
75	K	58522150	cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa	m2	30,363	1 880,00	57 082,44	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58522150					
		VV	1518,130*0,25*0,04*2					
76	K	11162540	emulze asfaltová obalovací pro použití za studena	t	15,182	13 925,00	211 409,35	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/11162540					
		VV	1518,130*0,25*0,02*2					
37	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	2 993,500	248,38	743 525,53	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/565155121					
		VV	1475,37+1518,13 (ZBV)		2 993,500			
		VV	vozovka(nová kce)					
39	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtě tl. 100 mm	m2	326,500	56,12	18 323,18	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/569831111					
		VV	krajnice		326,500			
		VV	změřeno v elektronické verzi PD - funkce měření ploch					
40	K	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	2 993,500	12,07	36 131,55	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/573211108					
		VV	vozovka		2 993,500			
		VV	plocha spojovací postřiku = plocha obrusné vrstvy					
41	K	57321111R	Postřik infiltrační PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství do 0,70 kg/m2	m2	2 993,500	15,75	47 147,63	
		VV	vozovka		2 993,500			
		VV	plocha infiltračního postřiku = plocha podkladní asfaltové vrstvy					
42	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	2 993,500	186,08	557 030,48	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/577134121					
		VV	vozovka		2 993,500			
		VV	652,74*4+382,54					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		plocha obrusné vrstvy = délka cesty * šířka + rozšíření a sjezdy					
43	K	594511111	Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu	m2	92,730	1 998,36	185 307,92	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/594511111					
	VV	dlazbaLK	92,73		92,730			
	VV		změněno v elektronické verzi PD - funkce měření ploch					
44	K	597661111	Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z dlažebních kostek drobných	m2	24,000	2 668,50	64 044,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/597661111					
	VV		24		24,000			
45	K	599632111	Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením	m2	92,730	155,29	14 400,04	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/599632111					
	VV	dlazbaLK			92,730			
46	K	R.3.1	Vyplnění spár živичnou záplivkou	m	12,000	42,53	510,36	
	VV		12		12,000			
	D	8	Trubní vedení				87 447,10	
47	K	899623141-1R	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15	m3	25,890	3 377,64	87 447,10	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899623141-1R					
	VV		24,95+0,94 (ZBV)		25,890			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				937 264,43	
48	K	911111111-2R	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	24,000	3 045,78	73 098,72	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/911111111-2R					
	VV		17+7		24,000			
49	K	919112213	Řezání dilatačních spár v živичném krytu vytvoření komůrky pro těsnící záplivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	12,000	42,53	510,36	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919112213					
	VV		12		12,000			
73	K	919411141	Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	2,000	16 560,00	33 120,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919411141					
	VV		2		2,000			
51	K	919413121-1	Vtoková jímka/šachta propustku z betonu železového se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30, propustku z trub DN do 800 mm. včetně roštu pro zatížení min. C250	kus	1,000	44 304,16	44 304,16	
52	K	919441221	Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	12,000	21 583,55	259 002,60	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919441221					
	VV		12		12,000			
53	K	919441211	Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm	kus	6,000	21 583,55	129 501,30	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919441211					
	VV		6		6,000			
54	K	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 400 mm	m	25,500	544,79	13 892,15	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919521120					
	VV	dl_prop400	34-8,5 (ZBV)		25,500			
	VV		změřeno v elektronické verzi PD - funkce měření délek					
55	M	59222010	trouba ŽB hrdlová DN 400	m	25,500	1 183,00	30 166,50	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59222010					
	VV	dl_prop400	34,0-8,5 (ZBV)		25,500			
56	M	59222001	trouba ŽB hrdlová DN 600	m	66,100	1 855,36	122 639,30	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59222001					
	VV		57,6+8,5 (ZBV)		66,100			
57	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm	m	66,100	544,79	36 010,62	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919521140					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		57,6+8,5(ZBV)		66,100			
58	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	50,000	86,20	4 310,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919735112					
	VV		50		50,000			
59	K	935114121	Štěrbínový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prostého a s obetonováním rozměru 450x500 mm bez obrubníku bez vnitřního spádu	m	15,000	3 266,80	49 002,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/935114121					
60	K	938902113	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	820,000	57,28	46 969,60	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/938902113					
	VV příkopy		820		820,000			
	VV		změřeno v elektronické verzi PD - funkce měření délek					
61	K	938909111	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu štrkového	m2	8 980,500	3,36	30 174,48	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/938909111					
	VV vozovka*3				8 980,500			
	VV		opakované čištění					
62	K	962051111	Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů ze železobetonu	m3	13,670	896,72	12 258,16	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/962051111					
63	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	24,000	41,19	988,56	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/966005111					
	VV		18+6		24,000			
64	K	966008112	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm	m	47,000	1 060,09	49 824,23	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/966008112					
	VV sut beton		47		47,000			
65	K	9-R.2.	chráničky z trub plast DN do 150mm - materiál, uložení, včetně zatahovacího prvku a utěsnění konců prázdných chrániček	m	9,000	19,77	177,93	
	VV		9		9,000			
66	K	9-R.3.	Chráničky púlené z trub plast DN do 150mm	m	9,000	112,64	1 013,76	
	VV		9		9,000			
67	K	R.3	Sonda pro vyhledání IS,výkop, zához		6,000	50,00	300,00	
	VV		6		6,000			
	D	99	Přesuny hmot a sutí				1 925,78	
68	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 292,471	1,49	1 925,78	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225111					
	VV		2328,81-1036,339(ZBV)		1292,471			
	D	997	Přesun sutě				39 023,89	
69	K	99722181R	Vodorovné přemístění vybouraných hmot a sutí po suchu na zvolenou skládku dle možností zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost, uložení na skládku, poplatku za skládkovné - likvidace dle platné legislativy vč. všech souvisejících činností	t	78,868	494,80	39 023,89	
	VV		32,808+46,06		78,868			
	VV		bourání propustků					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cesta C4 v k.ú. Lomnice nad Popelkou

Objekt:

718/19_2 - SO 801 Náhradní výsadba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SPÚ Pobočka Semily

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Projektant:

NDCon s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.08.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

608 38 744

DIČ:

CZ60808744

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

65 903,50

DPH základní
snížená

Základ daně

65 903,50

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

13 839,74

0,00

Cena s DPH

v CZK

79 743,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cesta C4 v k.ú. Lomnice nad Popelkou

Objekt:

718/19_2 - SO 801 Náhradní výsadba

Místo:

Zadavatel: SPÚ Pobočka Semily

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Datum: 25.08.2021

Projektant: NDCon s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

65 903,50

HSV - Práce a dodávky HSV

65 903,50

1 - Zemní práce

64 308,94

998 - Přesun hmot

1 594,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cesta C4 v k.ú. Lomnice nad Popelkou

Objekt:

718/19_2 - SO 801 Náhradní výsadba

Místo:

Datum: 25.08.2021

Zadavatel: SPÚ Pobočka Semily

Projektant: NDCon s.r.o.

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

65 903,50

D HSV Práce a dodávky HSV

65 903,50

D 1 Zemní práce

64 308,94

1	K	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	7,200	551,69	3 972,17	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174201101								
VV 8*0,9					7,200			
2	M	103211000	rašelina substrátová zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	4,400	907,99	3 995,16	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/103211000								
VV 8*0,55					4,400			
3	K	183101221	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	kus	8,000	988,44	7 907,52	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/183101221								
4	K	184102124	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu přes 400 do 500 mm	kus	8,000	494,22	3 953,76	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184102124								
VV 8					8,000			
5	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	8,000	316,07	2 528,56	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184215133								
VV 8					8,000			
6	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	24,000	124,13	2 979,12	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/60591253								
7	M	R10	Příčka spojovací	kus	24,000	58,62	1 406,88	
VV 8*3					24,000			
VV počet stromů*3								
8	M	R11	Páska kotvící	kus	24,000	86,20	2 068,80	
VV 8*3					24,000			
VV počet stromů*3								
9	K	184801122	Ošetření vysazených dřevin solitérních na svahu přes 1:5 do 1:2	kus	8,000	310,32	2 482,56	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184801122								
VV 8					8,000			
10	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m	kus	8,000	150,57	1 204,56	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184813121								
VV 8					8,000			
11	K	184911432	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	8,000	43,68	349,44	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184911432								
VV 8*1					8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	M	103911000	výrobky ostatní kůra mulčovací VL	m3	1,200	1 022,92	1 227,50	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/103911000					
13	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	0,320	143,67	45,97	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185804311					
		VV	8*0,04		0,320			
		VV	počet stromů*40 l					
14	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	0,320	288,49	92,32	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185851121					
		VV	0,32		0,320			
15	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	3,200	22,99	73,57	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185851129					
		VV	0,32*10		3,200			
		VV	dovoz 9 km navíc					
16	K	R21	Hrušeň Konference vysokokmen OK 12-14 cm, bal	kus	5,000	3 769,87	18 849,35	
		VV	5		5,000			
17	K	R22	Hrušeň Clappova vysokokmen OK 12-14 cm, bal	kus	3,000	3 723,90	11 171,70	
		VV	3		3,000			
	D	998	Přesun hmot				1 594,56	
18	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m	t	1,508	1 057,40	1 594,56	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998231311					