Nabídkový stavební rozpočet

Název stavby:	**Staveb. úpravy a vybav. interiéru na radnici MěÚ Nový Jičín - položkový rozpočet**	Doba výstavby:	
Druh stavby:	Truhlářská část + elektroinstalace jednacího stolu	Začátek výstavby:	
Lokalita:	Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín	Konec výstavby:	
JKSO:		Zpracováno dne:	14.06.2021

Objednatel:	Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01
Projektant:	Ing. arch. Monika Drholecká
Zhotovitel:	**FORM, spol. s r.o., Poručíka Hoši 512/2A, 747 11 Kozmice**
Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem	Cenová soustava
	05		**Vybavení truhlářských výrobků**				**498 130,00**	**2 560,00**	**500 690,00**		**0,00**	
	05	**766VD**	**Nábytek**				**436 508,00**	**0,00**	**436 508,00**		**0,00**	
1	05	76683010010VD	Pracovní stůl T1 – Kombinace DTDL tl.36mm a MDF, vč. montáže	kpl	1,00	19 495,00	19 495,00	0,00	19 495,00	0,00	0,00	
			2000 x 750 x 800									
2	05	76683010020VD	Jednací stůl T2 - Kombinace DTDL tl.36mm a kovové podnože na míru, vč. montáže	kpl	1,00	10 701,00	10 701,00	0,00	10 701,00	0,00	0,00	
			1900 x 750 x 1000, KOVOVÁ PODNOŽ - ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK NA MÍRU									
3	05	76683010030VD	Kontejner T3, vč. montáže	kpl	1,00	6 094,00	6 094,00	0,00	6 094,00	0,00	0,00	
			600 x 580 x 400, POJÍZDNÝ, UZAMYKATELNÝ									
4	05	76683010040VD	Vestavná stěna T4, vč. montáže	kpl	1,00	21 187,00	21 187,00	0,00	21 187,00	0,00	0,00	
			3285 x 480 x 1140, PŘESNÉ ROZMĚRY SE ZKONZULTUJÍ PO DEMONTÁŽI STÁVAJÍCÍ STĚNY									
5	05	76683010050VD	Skříňka T5, vč. montáže	kpl	1,00	11 786,00	11 786,00	0,00	11 786,00	0,00	0,00	
			2200 x 810 x 400									
6	05	76683010060VD	Šatní skříň se zrcadlem T6, vč. montáže	kpl	1,00	12 557,00	12 557,00	0,00	12 557,00	0,00	0,00	
			2200 x 810 x 400, SOLITÉR, VÝSUVNÝ VĚŠÁK, DVÍŘKA SE ZRCADLEM V KOVOVÉM RÁM									
7	05	76683010070VD	Konferenční stůl T7 – dýha+mdf, mdf, včetně NN a SLP rozvodů elektroinst. stolu dle výkresu č. 07-208-01 a ověř.zkouš. jejich bezpečnosti, vč. montáže	kpl	1,00	269 880,00	269 880,00	0,00	269 880,00	0,00	0,00	
			7000 x 760 x 320, 26 MÍST K SEZENÍ									
8	05	76683010080VD	Stůl pro zapisovatelky (2 místa) T8 - dýha+mdf, mdf, vč. montáže	kpl	1,00	36 633,00	36 633,00	0,00	36 633,00	0,00	0,00	
			1500 x 750 x 570, 2 MÍSTA K SEZENÍ									
9	05	76683010090VD	Komoda (úložný prostor + plocha na catering) T9 - dýha+mdf, mdf, vč. montáže	kpl	1,00	48 175,00	48 175,00	0,00	48 175,00	0,00	0,00	
			2400 x 480 x 400, ZÁVĚSNÁ									
	05	**M210VD**	**Elektromontáže**				**61 622,00**	**2 560,00**	**64 182,00**		**0,00**	
10	05	21090000101VD	CYKY-J 3x1,5, včetně připojení	m	40,00	18,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	
		Dokumentace:	*07-2008-01 el.stolu*									
11	05	21090000102VD	UTP CAT 5E včetně připojení (napojení na Switch – dodá objednatel)	m	60,00	15,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	
		Dokumentace:	*07-2008-01 el.stolu*									
12	05	21090000103VD	El. zabudovaná zásuvka do stolu 2x 230V, 2x usb, 2x LAN (výklopná, kovový rámeček, víko v dýze barvy stolu)	ks	8,00	5 525,00	44 200,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	
		Dokumentace:	*07-2008-01 el.stolu*									
13	05	21090000104VD	El prodlužovací spirálová zásuvka 230 V (barva černá)	ks	14,00	388,00	5 432,00	0,00	5 432,00	0,00	0,00	
		Dokumentace:	*07-2008-01 el.stolu*									
14	05	21090000105VD	Zásuvka panelová jednoduchá 1x 230 V vč. rámečku uvnitř stolu (k napojení spirálové prodlužovací zásuvky)	ks	14,00	85,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	
		Dokumentace:	*07-2008-01 el.stolu*									
15	05	21090000106VD	Napojení na rozvod 230V a datový rozvod (přípojné místo zajistí objednatel v rámci stavební části).	ks	1,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
		Dokumentace:	*07-2008-01 el.stolu*									
16	05	21090000107VD	Krabice lištová LK 80X28 2ZK I2 IMITACE/DUB	ks	14,00	20,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	
		Dokumentace:	*07-2008-01 el.stolu*									
17	05	21090000108VD	H07V-K 6mm ZŽ, včetně lisovacích dutinek a připojení	ks	25,00	32,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
		Dokumentace:	*07-2008-01 el.stolu*									
18	05	21090000109VD	Lišta instalační 20x60 v barvě imitace dub	m	20,00	170,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	
		Dokumentace:	*07-2008-01 el.stolu*									
19	05	21090000110VD	Doplňky k instalační liště	ks	20,00	35,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
		Dokumentace:	*07-2008-01 el.stolu*									
20	05	21090000111VD	Napojení zásuvek, instalace krabic a lišt uvnitř stolu	ks	1,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	
		Dokumentace:	*07-2008-01 el.stolu*									
21	05	21090000112VD	Spotřební a další spojovací materiál pro elektroinstalace	ks	1,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	
		Dokumentace:	*07-2008-01 el.stolu*									
22	05	21090000113VD	Propojovací bezšroubové kabelové svorky	ks	20,00	12,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	
		Dokumentace:	*07-2008-01 el.stolu*									
23	05	21090000200VD	Dokumentace skutečného provedení stavby - elektro stolu	ks	1,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	
		Dokumentace:	*07-2008-01 el.stolu*									
24	05	21090000300VD	Doprava, přesun materiálu	ks	1,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	
		Dokumentace:	*07-2008-01 el.stolu*									
25	05	21080000100VD	HZS Montáže elektroinstalací	hod	8,00	320,00	0,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	
							Celkem:		**500 690,00**			

Poznámka:

ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ A MOHOU SE LIŠIT OD SKUTEČNÉHO STAVU
REALIZOVANÉHO NA STAVBĚ. PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT.
ZMĚNY BUDOU KONZULTOVÁNY S ARCHITEKTEM

1) instalační krabice je rozhraní pro napojení rozvodů stolu 230 V.

2) Datové rozvody jednotlivých přípojných míst stolu budou napojené na switch, který dodá objednatel.

3) Pružné spirálové zásuvky (prodlužky) budou napojené na zásuvky uvnitř stolu (je oceněno v rozpočtu).

4) Zabudované zásuvky na vrchní části stolu zůstanou dle návrhu v PD.

5) Součásti stolu bude nutné vyřešit dvířka do skryté části stolu, kde bude hlavní přívod 230V a switch.