

OBJEDNATEL:Název: **Statutární město Mladá Boleslav**

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav

IČ: 002 38 295

DIČ: CZ00238295

Za Statutární město Mladá Boleslav schválil:

**ZMĚNOVÝ LIST STAVBY****Číslo: 1**

Nabídka č.: OStRM/2021/54

Revize č.: 1

Na zakázku:

Sportovní hřiště 48x34m Čejetice

Datum vyhotovení: 8.9.2021

UCHAZEČ (ZHOTOVITEL) :Název: **GEMA MB s.r.o.**

IČ: 61681679

DIČ: CZ61681679

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU**Číslo: 1**

Číslo nabídky: OStRM/2021/54

dodatečné práce k akci: "Sportovní hřiště 48x34m Čejetice"

Na zakázku:

Sportovní hřiště 48x34m Čejetice**OBJEDNATEL:**

Název: **Statutární město Mladá Boleslav**
Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav
IČ: 002 38 295 DIČ: CZ00238295
Kontaktní osoba: Ing. Bohuslav Devátý - vedoucí OStRM
Telefon: 326 715 111 e-mail: devaty@mb-net.cz

DODAVATEL:

Název: **GEMA MB s.r.o.**
Sídlo: Blahoslavova 186/II, 293 01 Mladá Boleslav
IČ: 61681679 DIČ: CZ61681679
Statutární zástupce: Martin Sháněl
Telefon: 326 722 815 FAX:
Registrace: E-mail: gemamb@gemamb.eu
web:

NABÍDKOVÁ CENA:

Cena celkem bez DPH:

Samostatně příslušné DPH:

Cena celkem včetně DPH:

308 694,32 Kč**64 825,81 Kč****373 520,13 Kč**

Měna ve které je nabídka uvedena: CZK

TERMÍNY:

Termín zahájení prací: 21.6.2021
Celková doba plnění díla: 5 měsíců
Termín ukončení prací: 22.11.2021
Fakturační splatnost: 30 dní

OSOBA OPRAVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracoval: Martin Sháněl

Datum vyhotovení:

8.9.2021

Titul, jméno, příjmení:
Funkce:.....
Martin Sháněl
výkonný ředitel**POZNÁMKY (OSTATNÍ ÚDAJE):**

Změnový list 1

Stavba: Vícepráce Hřiště Čejtice

Objekt:

Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav

Zhotovitel: GEMA MB s.r.o.

Místo: Mladá Boleslav, Čejtice

Zpracoval:

Datum: 8. 9. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							206 068,14	102 626,18	308 694,32	117,543
1 Zemní práce							0,00	31 016,00	31 016,00	0,000
6	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	6,000	110,00	0,00	660,00	660,00	0,000
1	001	132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	31,200	290,00	0,00	9 048,00	9 048,00	0,000
14	R	R00000001	Úprava terénu včetně dosypání materiálu za novou opěrnou zdí ručně	m2	52,000	179,00	0,00	9 308,00	9 308,00	0,000
15	R	R00000002	Úprava terénu vč. doospání, odvodnění a vysvahování za novou opěrnou zdí pod střídačkami	kpl	1,000	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,000
2 Zakládání							95 777,19	10 019,13	105 796,32	76,835
4	011	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	31,200	2 990,00	87 705,07	5 582,93	93 288,00	76,543
5	011	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,276	45 320,00	8 072,12	4 436,20	12 508,32	0,293
3 Svislé a kompletní konstrukce							95 536,65	32 145,35	127 682,00	34,598
18	011	311113132	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	52,000	1 210,00	47 007,48	15 912,52	62 920,00	22,273
19	011	311113212	Nosná zeď tl 200 mm ze štípaných tvárnice ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu	m2	22,500	1 580,00	28 454,63	7 095,37	35 550,00	9,886
17	231	348272513	Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	67,000	436,00	20 074,54	9 137,46	29 212,00	2,439
5 Komunikace pozemní							11 269,00	5 931,00	17 200,00	4,305
10	221	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	20,000	195,00	3 347,60	552,40	3 900,00	0,000
11	221	564801112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 4/8 tl 40 mm	m2	20,000	55,00	672,20	427,80	1 100,00	0,000
12	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	20,000	290,00	849,20	4 950,80	5 800,00	1,685
13	592	592453080	<i>dlažba betonová skladebná 20 x 10 x 6 cm přírodní</i>	m2	20,000	320,00	6 400,00	0,00	6 400,00	2,620
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							3 485,30	23 514,70	27 000,00	1,805
7	231	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	14,000	190,00	1 945,30	714,70	2 660,00	1,413
8	592	592172140	<i>obrubník betonový záhonový šedý(přírodní) 50 x 5 x 25 cm</i>	kus	28,000	55,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,392
16	R	R00000003	Úprava sloupů osvětlení po opravě PD - výškový rozdíl	ks	3,000	7 600,00	0,00	22 800,00	22 800,00	0,000

Celkem

206 068,14

102 626,18

308 694,32

117,543