



MURSP00D90Z1



MĚSTO ROSICE
Místostarosta
Palackého nám. 13, 665 01 Rosice

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČJ.:


VYŘIZUJE:

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

DATUM: 2021.09.06



UNIVERS s.r.o.

Tř. 1. máje 87

664 84 Zastávka

IČ:49976699

Objednávka č. 73826/21

objednáváme u Vás,
vícepráce k akci „oprava chodníku včetně odvodnění na ul. Franzova v Rosicích, dle položkového rozpočtu ze dne 26.08.2021. Záruky na dílo budou uvedeny v předávacím protokolu.

Místo plnění: ul. Franzova, Rosice
Předpokládaný termín prací: září 2021
Maximální cena: 72 792,87 Kč bez DPH.

Objednávku akceptujeme:

Fakturační adresa:


Město Rosice

Palackého nám. 13

665 01 Rosice

IČ:00282481

DIČ:CZ00282481



Krycí list rozpočtu

Název stavby: Druh stavby: Lokalita: Začátek výstavby: JKSO:	Oprava chodníku včetně odvodnění na ul. Francova, Rosice Vícepráce Rosice 26.08.2021	Objednatel: Projektant: Zhotovitel: Konec výstavby: Zpracoval:	IČ/DIČ: IČ/DIČ: IČ/DIČ: Položek: Datum:
		UNIVERS s.r.o. 49976699/CZ49976699 12 26.08.2021	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas		Zařízení staveniště	
	Montáž	Bez pevné podl.		Mimostav. doprava	
	Dodávky	Kulturní památka		Uzemní vlivy	
PSV	Montáž			Provozní vlivy	
	Dodávky			Ostatní	
	Montáž			NUS z rozpočtu	
"M"					
	Ostatní materiál				
	Přesun hmot a sutí				
ZRN celkem		DN celkem		NUS celkem	
		DN celkem z obj.		NUS celkem z obj.	
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	72 792,87
Základ 15%	0,00	DPH 21%	15 286,50	Celkem včetně DPH	88 079,37
Základ 21%	72 792,87				

Projektant	Objednatel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko
Poznámka:	

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Oprava chodníku včetně odvodnění na ul. Francova, Rosice **Doba výstavby:** **Objednatel:**
Druh stavby: Vícepráce **Začátek výstavby:** 26.08.2021 **Projektant:**
Lokalita: Rosice **Konec výstavby:** **Zhotovitel:** UNIVERS s.r.o.
Zpracovali: **Zpracováno dne:** 26.08.2021 **Zpracováno dne:** 26.08.2021

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
0		Všeobecné konstrukce a práce	0,00	9 720,00	9 720,00	0,00
17		Konstrukce ze zemlin	1 287,77	1 536,25	2 824,02	4,44
28		Zpevnění hornin a konstrukcí	0,00	5 628,00	5 628,00	0,66
721		Vnitřní kanalizace	9 054,26	11 398,45	20 452,71	0,06
91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevnění	294,67	126,33	421,00	0,22
S		Přesuny sutí	0,00	20 584,04	20 584,04	0,00
S100VD		Přesun sutí	0,00	11 419,10	11 419,10	0,00
		Ostatní materiál	1 744,00	0,00	1 744,00	0,00
		Celkem:			72 792,87	

Stavební rozpočet

Název stavby: Oprava chodníku včetně odvodnění na ul. Francova, Rosice
Druh stavby: Vícepráce
Lokalita: Rosice
JKSO:

Doba výstavby: 26.08.2021
Začátek výstavby: 26.08.2021
Konec výstavby: 26.08.2021
Zpracováno dne: 26.08.2021

Objednatel: UNIVER S.r.o.
Projektant: UNIVER S.r.o.
Zhotovitel: UNIVER S.r.o.
Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka		Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.		Celkem			
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00	9 720,00	9 720,00	9 720,00		0,00	0,00		
1		007VD	Oprava odvodnění	kpl	1,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00		0,00	0,00		
2		006VD	Demontáž a montáž dopravní značky	ks	1,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		0,00	0,00		
3		005VD	Dodávka a montáž chodníkové vpusť	ks	1,00	2 720,00	0,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00		0,00	0,00		
4		17	Konstrukce ze zemín	m3	2,61	1 082,00	1 287,77	1 536,25	2 824,02	2 824,02		1,70	4,44	RTS // 2021	
		28	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	2,61	1 082,00	1 287,77	1 536,25	2 824,02	2 824,02		1,70	4,44	RTS // 2021	
5		289902111R00	Zpevnování normln a konstrukcí	m2	10,50	536,00	0,00	5 628,00	5 628,00	5 628,00		0,06	0,66	RTS // 2021	
		721	Otlučení nebo odsekání omítek stěn	m2	10,50	536,00	0,00	5 628,00	5 628,00	5 628,00		0,06	0,66	RTS // 2021	
		721	Vnitřní kanalizace	m2	10,50	536,00	0,00	5 628,00	5 628,00	5 628,00		0,06	0,66	RTS // 2021	
6		721176222R00	Potrubi KG svodné (jezátké) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	23,00	678,99	9 064,26	11 398,46	20 462,71	20 462,71		0,00	0,05	RTS // 2021	
7		721176223R00	Potrubi KG svodné (jezátké) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	6,00	805,99	6 576,62	9 040,15	15 616,77	15 616,77		0,00	0,02	RTS // 2021	
8		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních kor	m	1,00	421,00	2 477,64	2 358,30	4 835,94	4 835,94		0,22	0,22	RTS // 2021	
		917862111RT5	Osazení stojat. obrub bet. s operou,lože z C 12/15	m	1,00	421,00	294,67	126,33	421,00	421,00		0,22	0,22	RTS // 2021	
		9	Přesuny sutí	m3	29,66	226,00	0,00	20 684,04	20 684,04	20 684,04		0,00	0,00	RTS // 2021	
9		979081111R00	Odvoz sutí a vrbour. hmoti na skládku do 1 km	t	1	889,80	0,00	6 703,16	6 703,16	6 703,16		0,00	0,00	RTS // 2021	
10		979081121R00	Připlatek k odvozu za každý další 1 km	t	1	15,60	0,00	13 880,88	13 880,88	13 880,88		0,00	0,00	RTS // 2021	
		S100VD	Přesun sutí	m3	29,66	385,00	0,00	11 419,10	11 419,10	11 419,10		0,00	0,00	RTS // 2021	
11		100VD	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1	385,00	0,00	11 419,10	11 419,10	11 419,10		0,00	0,00	RTS // 2021	
		12	Ostatní materiál	kus	2,00	872,00	1 744,00	0,00	1 744,00	1 744,00		0,00	0,00	RTS // 2021	
		55351337	Napojení svodu pr. 100 mm do galgrů	kus	2,00	872,00	1 744,00	0,00	1 744,00	1 744,00		0,00	0,00	RTS // 2021	
Celkem:											72 792,87				

Poznámka: