

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úsecích SSÚD 5 – Kocourovce

Provozní staničení		D35 v km 284,472 sm OV	ev. číslo ŘSD			
Datum dopravní nehody		08.07.2021	Protokol PČR	KRPM-101-/DNDK-2021-KRC		
Viník dopravní nehody		známý	SPZ	██████████		
Název pojišťovny			č. škody poj.			
typ svodidla			JSNH4/N2, H1	umístění	PJP	
Typ svodidla: Arcelor Mittal JSNH4/N2, H1						
GČP	Číslo položky	Název položky	Jednotka	počet jednotek	Jednotková cena v Kč bez DPH	Celková cena v Kč bez DPH
1	1	Zjištění rozsahu poškození	km	100,000	██████████	600,00 Kč
2	2	Výkon technika	hod	3,000	██████████	990,00 Kč
3	3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	100,000	██████████	1 500,00 Kč
4	4	Výkon dílny	hod	3,000	██████████	1 200,00 Kč
5	5	Doprava techniky (NV)	km	100,000	██████████	2 000,00 Kč
6	6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	100,000	██████████	2 000,00 Kč
7	7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km		██████████	0,00 Kč
8	8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž) N2	m	24,000	██████████	6 720,00 Kč
9	9	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž) H1	m	24,000	██████████	7 200,00 Kč
10	10	Demontáž a montáž svodnice N2 (původní sloupky)	m		██████████	0,00 Kč
11	11	Demontáž a montáž svodnice H1 (původní sloupky)	m		██████████	0,00 Kč
12	12	Samostatná výměna distančního dílu (původní svodnice i sloupky)	ks		██████████	0,00 Kč
13	13	Samostatná výměna sloupku	ks		██████████	0,00 Kč
14	14	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks		██████████	0,00 Kč
15	15	Samostatná výměna náběhové přechodky	ks		██████████	0,00 Kč
16	16	Rektifikace jednostranných svodidel	m	16,000	██████████	2 880,00 Kč
17	17	Svodnice NH4	ks	12,000	██████████	28 020,00 Kč
18	18	Distanční díl - trubková spojka	ks	16,000	██████████	3 200,00 Kč
19	19	Sloupek UE 100 dl. 1900 mm	ks	16,000	██████████	8 320,00 Kč
20	20	Sloupek U 140 dl. 1800 mm	ks	2,000	██████████	1 830,00 Kč
21	21	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks	3,000	██████████	2 310,00 Kč
22	22	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks	1,000	██████████	1 120,00 Kč
23	23	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks		██████████	0,00 Kč
24	24	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	13,000	██████████	1 335,62 Kč
109	42	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m		██████████	0,00 Kč
110	43	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl		██████████	0,00 Kč
111	44	Strojní zemní práce	hod		██████████	0,00 Kč
112	45	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	kpol	1,000	██████████	60,00 Kč
113	46	Směrový sloupek	ks		██████████	0,00 Kč
114	47	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks	1,000	██████████	225,00 Kč
114	48	Práce dělníka (hutnění podkladu, výkop jámy pro zapuštění náběhu)	hod	4,000	██████████	1 072,00 Kč
490	49	Přírodní kamenivo běžně dostupné frakce	t	0,200	██████████	76,60 Kč
115	50	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	1,000	██████████	840,00 Kč
116	51	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl		██████████	0,00 Kč
117	52	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	100,000	██████████	1 600,00 Kč
118	53	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	100,000	██████████	1 600,00 Kč
119	54	Doprava a likvidace značení návěst	km	100,000	██████████	1 900,00 Kč
120	55	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km	100,000	██████████	3 100,00 Kč
121	56	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod	3,000	██████████	807,00 Kč
122	57	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	3,000	██████████	345,00 Kč
123	58	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	3,000	██████████	345,00 Kč
125	59	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	3,000	██████████	576,00 Kč
Cena celkem bez DPH						83 772,22 Kč
DPH 21%						17 592,17 Kč
Cena celkem s DPH						101 364,39 Kč

V Ostravě dne 18.08.2021