

## Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Oprava propustku - Přímětice u rybníka	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Znojmo - Přímětice	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:	Položek: 59
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 0

### Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	327 697,81	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	361 464,16	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	17 976,59	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	10 730,41			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		56 355,84				
ZRN celkem		774 224,81	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	774 224,81
Základ 21%	774 224,81	DPH 21%	162 587,21	Celkem včetně DPH	936 812,02

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

## Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: **Oprava propustku - Přímětice u rybníka**

Objednatel:

Druh stavby:

Projektant:

Lokalita: Znojmo - Přímětice

Zhotovitel:

Zpracoval:

Zpracováno d10

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	38 017,32	38 017,32
	13	Hloubené vykopávky	0,00	21 397,50	21 397,50
	16	Přemístění výkopku	0,00	8 910,00	8 910,00
	17	Konstrukce ze zemin	7 025,76	5 940,00	12 965,76
	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	1 368,00	1 368,00
	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	0,00	11 700,00	11 700,00
	21	Úprava podloží a základové spáry	9 341,05	12 582,95	21 924,00
	27	Základy	8 367,41	5 632,59	14 000,00
	31	Zdi podpěrné a volné	7 207,65	39 829,35	47 037,00
	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	1 965,50	579,46	2 544,96
	42	Vodorovné nosné konstrukce (pro inženýrské stavby)	152 396,68	12 928,32	165 325,00
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního sv	24 426,81	7 079,79	31 506,60
	46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)	18 621,35	23 978,65	42 600,00
	521	zřízení koleje železniční normálně rozchodné	0,00	54 000,00	54 000,00
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	15 527,91	7 747,51	23 275,41
	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičn	8 633,35	5 443,35	14 076,70
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	631,71	658,29	1 290,00
	711	Izolace proti vodě	17 976,59	10 730,41	28 707,00
	83	Potrubí z trub kameninových	15 400,43	6 849,57	22 250,00
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpev	56 701,19	39 437,42	96 138,61
	96	Bourání konstrukcí	1 451,03	100 568,68	102 019,71
	S	Přesuny sutí	0,00	652,04	652,04
	S00	Běžné stavební práce	0,00	12 519,20	12 519,20
				<b>Celkem:</b>	<b>774 224,81</b>

## Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava propustku - Přímětice u rybníka	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Znojmo - Přímětice	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

C	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dotávka	Montáž	Celkem	
		<b>Přípravná a přídržná práce</b>				0,00	38 017,32	38 017,32	
1	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. drcené tl. 15 cm	m2	20,20	286,00	0,00	5 777,20	5 777,20	RTS II / 2020
2	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,67	160,00	0,00	1 066,56	1 066,56	RTS II / 2020
3	113108312R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 12 cm	m2	21,10	348,00	0,00	7 342,80	7 342,80	RTS II / 2020
4	979990113R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt nad 30x30	t	5,57	650,00	0,00	3 620,76	3 620,76	RTS II / 2020
5	113202111R00	Výtrhání obrub obrubníků silničních	m	6,80	125,00	0,00	850,00	850,00	RTS II / 2020
6	113109324R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, bet. prostý tl. 24 cm	m2	16,00	1 210,00	0,00	19 360,00	19 360,00	RTS II / 2020
		<b>Hloubání v/kořávků</b>				0,00	24 397,50	24 397,50	
7	131301110R00	Hloubení nezapaž. jam hor. 4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	45,00	450,00	0,00	20 250,00	20 250,00	RTS II / 2020
8	131301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap. jam v hor. 4	m3	22,50	51,00	0,00	1 147,50	1 147,50	RTS II / 2020
		<b>Přemístění výkopků</b>				0,00	8 910,00	8 910,00	
9	162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 8000 m	m3	45,00	198,00	0,00	8 910,00	8 910,00	RTS II / 2020
		<b>Konstat. bez zemin</b>				7 025,76	5 940,00	12 965,76	
10	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	45,00	48,00	0,00	2 160,00	2 160,00	RTS II / 2020
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	16,80	225,00	0,00	3 780,00	3 780,00	RTS II / 2020
12	58344171	Štěrkodrtě frakce 0-32 C	t	28,56	246,00	7 025,76	0,00	7 025,76	RTS II / 2020
		<b>Povrchová úprava terénu</b>				0,00	1 368,00	1 368,00	
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	36,00	38,00	0,00	1 368,00	1 368,00	RTS II / 2020
		<b>Hloubení pro podzemní stěny, zářezní a hloubení dráhy</b>				0,00	11 700,00	11 700,00	
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	45,00	260,00	0,00	11 700,00	11 700,00	RTS II / 2020
		<b>Úprava podlaží a radové dráhy</b>				9 341,05	12 582,95	21 924,00	
15	212810010RAC	Trativydy z PVC drenážních flexibilních trubek <i>Varianta: lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm</i>	m	42,00	522,00	9 341,05	12 582,95	21 924,00	RTS II / 2020
		<b>Základy</b>				8 367,41	5 632,59	14 000,00	
16	273310010RA0	Základová deska z betonu C 8/10, včetně bednění	m3	4,00	3 500,00	8 367,41	5 632,59	14 000,00	RTS II / 2020
		<b>Zdi podlažní a valné</b>				7 207,65	38 829,35	47 037,00	
17	317321118R00	Římsy ze železobetonu C 30/37	m3	0,60	4 105,00	1 792,65	670,35	2 463,00	RTS II / 2020
18	317351105R00	Bednění říms - zřízení	m2	38,00	950,00	5 415,00	30 685,00	36 100,00	RTS II / 2020
19	317351106R00	Bednění říms - odstranění	m2	38,00	223,00	0,00	8 474,00	8 474,00	RTS II / 2020
20	317361211R00	Výztuž říms ze železobetonu z oceli 10 216 (E)	t	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
		<b>Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)</b>				1 965,50	579,46	2 544,96	
21	417361921RT9	Výztuž tzužujících pásů a věnců svařovanou sítí <i>Varianta: průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm KY80</i>	t	0,08	33 000,00	1 965,50	579,46	2 544,96	RTS II / 2020
		<b>Vodorovné nosné konstrukce (pro podzemní stavby)</b>				152 390,08	12 928,32	165 328,00	
22	423132113R00	Sestavení mostních nosníků z dílců hmot. do 25 t	kus	5,00	5 270,00	13 421,68	12 928,32	26 350,00	RTS II / 2020
23	59383459	Rám železobetonový IZM 17/19 109x244x152 cm	kus	5,00	27 795,00	138 975,00	0,00	138 975,00	RTS II / 2020
		<b>Podlažní a valníkové konstrukce (kromě vozovky a kolejnicového svrasku)</b>				21 126,04	7 079,79	31 506,00	
24	452311141R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20	m3	9,05	2 950,00	21 288,12	5 410,70	26 898,83	RTS II / 2020
25	457311118R00	Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 25/30	m3	1,17	4 105,00	3 138,88	1 669,09	4 807,78	RTS II / 2020
		<b>Zpovrchování plochy (kromě vozovky a kolejnicového svrasku)</b>				18 621,35	23 978,65	42 600,00	
26	465511511R00	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 20 cm	m2	20,00	2 130,00	18 621,35	23 978,65	42 600,00	RTS II / 2020
		<b>Realizační náklady</b>				0,00	34 000,00	34 000,00	
27	5211030VD	Dočasná dopravní opatření	komplet	1,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
28	5211031VD	Vytýčení stavby	komplet	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
29	521 1020VD	Individuální a komplexní vyzkoušení	komplet	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	

30	5211010VD	Dokumentace skutečného provedení		komplet	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
31	5211025VD	Geodetické zaměření skutečného provedení		soubor	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
32	5211027VD	Vytyčení inženýrských sítí		soubor	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
33	5211080VD	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi		soubor	1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
34	5211015VD	Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně skládky (meziskládky) materiálů.		soubor	1,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	
							15 627,99	7 747,51	23 275,41	
35	564861115R00	Podklad ze štěrku dle po ztuhnutí tloušťky 24 cm		m2	4,39	347,00	1 330,18	193,85	1 524,02	RTS II / 2020
36	565151111RT3	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm Varianta: plochy 101-200 m2		m2	21,01	739,00	8 828,79	6 697,60	15 526,39	RTS II / 2020
37	564851111R00	Podklad ze štěrku dle po ztuhnutí tloušťky 15 cm		m2	25,00	249,00	5 368,94	856,06	6 225,00	RTS II / 2020
							8 338,35	5 243,35	14 076,70	
38	577132111RT3	Beton asfalt. ACO 11+ ohrubný, š.nad 3 m, tl. 4 cm Varianta: plochy 101-200 m2		m2	21,01	650,00	8 259,74	5 396,76	13 656,50	RTS II / 2020
39	573231111R00	Postřík živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2		m2	21,01	20,00	373,61	46,59	420,20	RTS II / 2020
							631,71	658,29	1 290,00	
40	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm		m2	3,00	260,00	121,71	658,29	780,00	RTS II / 2020
41	59245308	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6		m2	3,00	170,00	510,00	0,00	510,00	RTS II / 2020
							17 976,59	10 740,41	28 707,00	
42	711140031RAA	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 2x Varianta: 1xALP,1x Bitagit 40,1x Elastek 40 special mineral		m2	15,00	598,00	5 537,13	3 432,87	8 970,00	RTS II / 2020
43	711150031RAB	Izolace proti vodě svislá přitavená, 2x Varianta: AE,Elastek 40 spec.mineral,Glastek 40 spec.mineral		m2	27,00	731,00	12 439,45	7 297,55	19 737,00	RTS II / 2020
							15 400,43	6 849,57	22 250,00	
44	831350016RA0	Zřízení obtoku pomocí - Kanalizace z trub PVC hrdlových D 500 mm		m	10,00	2 225,00	15 400,43	6 849,57	22 250,00	RTS II / 2020
							66 701,19	39 437,42	98 138,61	
45	911331143RA0	Svodidlo a zábradlí mostní ZSNH4 zařízení H2 (dodání+ montáž)		m	8,00	8 250,00	48 191,24	17 808,76	66 000,00	RTS II / 2020
46	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 Varianta: včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/15		m	17,00	425,00	5 322,37	1 902,63	7 225,00	RTS II / 2020
47	919735112R00	Řezání stávajícího živichého krytu tl. 5 - 10 cm		m	16,00	180,00	1 736,18	1 143,82	2 880,00	RTS II / 2020
48	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou		m	16,00	170,00	1 451,41	1 268,59	2 720,00	RTS II / 2020
49	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živichý		t	138,51	125,00	0,00	17 313,61	17 313,61	RTS II / 2020
							10 251,03	100 568,68	102 019,71	
50	962041211R00	Bourání mostních zdí a pilířů z betonu prostého		m3	7,20	3 495,00	3,65	25 160,35	25 164,00	RTS II / 2020
51	961041211R00	Bourání mostních základů z betonu prostého		m3	7,20	3 495,00	3,65	25 160,35	25 164,00	RTS II / 2020
52	979990104R00	Poplatek za skládku suti - beton nad 30x30 cm		t	44,46	350,00	0,00	15 561,00	15 561,00	RTS II / 2020
53	963051111R00	Bourání mostních nos. konstrukcí železobetonových		m3	3,27	8 200,00	1 443,72	25 351,42	26 795,14	RTS II / 2020
54	979990108R00	Poplatek za skládku suti - železobeton		t	8,24	350,00	0,00	2 884,09	2 884,09	RTS II / 2020
55	966005211R00	Rozebrání silnič. zábradlí, sloupky do říms/desek		m	10,70	347,00	0,00	3 712,90	3 712,90	RTS II / 2020
56	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km		t	65,20	42,00	0,00	2 738,57	2 738,57	RTS II / 2020
							652,04	652,04	652,04	
57	979093111R00	Uložení suti na skládku bez ztuhnutí		t	65,20	10,00	0,00	652,04	652,04	RTS II / 2020
							0,00	12 519,20	12 519,20	
58	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km		t	456,43	11,00	0,00	5 020,72	5 020,72	RTS II / 2020
59	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - mosty		t	65,20	115,00	0,00	7 498,48	7 498,48	RTS II / 2020
								<b>Celkem:</b>	<b>774 224,81</b>	

Poznámka: