

Magdalena Krýzová

Od: Petr Antoš <antos@t5.cz>
Odesláno: čtvrtek 16. září 2021 10:12
Komu: Magdalena Krýzová
Předmět: Re: Objednávka kamerového systému

Dobrý den, potvrzujeme přijetí objednávky , termín realizace dle vzájemné dohody. S pozdravem, P. Antoš.

Dne 15.9.2021 v 10:45 Magdalena Krýzová napsal(a):

Dobrý den,

objednáváme u Vás instalaci kamerového systému dle Vaší nabídky ze dne 7. září 2021 v předběžné ceně 95264 Kč bez DPH.

Děkujeme

Magdalena Krýzová

ekonomka

Základní škola Podhart', Dvůr Králové nad Labem

Máchova 884

544 01 Dvůr Králové nad Labem

tel.: 499 620 190

IČO: 60154691

Nabídka pro: **ZŠ Podhart**

Vypracoval: T5 spol. s r.o. Vrchlabí, Jiří Jebavý

Datum vytvoření: 7. září 2021



uvedené ceny jsou koncové, bez DPH

reference	označení	popis	ks
CCTV IP záznamové zařízení			
69207	DS-7616NXI-I2	Počet kamer IP: do 16 kamer; Max. rozlišení záznamu: 12 Megapixel; Počet HDD slotů: 2x; Video výstup: HDMI / VGA + BNC; Alarmy In / Out: 4 / 1; Audio In / Out: 1 / 1; Datová propustnost (In / Out): 160 / 256 Mbps	1
69289	DS-2CD2143G0-I	Provedení: Dome kamery; Počet megapixelů: 4 megapixely; Venkovní provedení; Délka přísvitů max.: 30 metrů; Typ objektivu: monofokální 2,8 mm, 4 mm nebo 6 mm; WDR: 120dB reálné; Citlivost: standardní	9
201151	HDD2T	2TB WD Purple speciální série HDD vyvinuta spec. pro kamerové účely a pro trvalý provoz v náročných aplikacích a nonstop dohledech; 3 roky záruka	1
201156	DS-1280ZJ-DM18	Držák pro kameru; Kompatibilita: DS-2CD2722FWD-I(Z)(S), DS-2CD2742FWD-I(Z)(S), DS-2CD17X1FWD-I(Z)(B), DS-2CD17X3G0-I(Z), DS-2CE5AD0T	9
201158	DS-3E0105	5x 10/100Mbit, 4x 802.3at PoE typ A 30W na jeden port (celkem 58W), napájení 230VAC	1
201159	UBNT EdgeSwitch	Gigabitový L3 PoE switch Ubiquiti EdgeSwitch ES-24-500W v 19" rackmount provedení s maximálním výkonem PoE napájení 500W	1
Mezisoučet za skupinu			68 980 Kč
Instalace zařízení			
201148	1148	instalace zařízení, přezkoušení	1
201149	1149	žlab PVC	8
201150	1150	kabel datový UTP Cat5	280
201158	1158	montáž kabelového vedení	280
201152	1152	montáž žlabu PVC	8
201153	1153	montáž kamery včetně držáku	9
201154	1154	ukončení kabelu UTP	25
201155	1155	zaměření umístění a typu kamery	1
201151	1151	ostatní pomocné práce - průrazy, vyhledání krabic atd.	1
Mezisoučet za skupinu instalace			26 284 Kč
Technologie včetně instalace celkem bez DPH			95 264 Kč