



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ SEVERNÍ ČECHY

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel. +420 956946111, or946@lesycr.cz, ID DS:e8jcfsn

Zadávací dokumentace

Lesy České republiky, s.p.

OŘ severní Čechy – LS Křivoklát

Výměna kotle Hudlice 177

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, netze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách www.lesycr.cz.

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název akce: Výměna kotle Hudlice 177

LS: Křivoklát

Název majetku: Hudlice 177

Inventární č.: 181044



Místo stavby: k.ú. Hudlice

Obec: Hudlice

Kraj: Středočeský

Investor: Lesy České republiky, s.p.
LS Křivoklát
Křivoklát 43
270 23 Křivoklát
IČ: 42196451

Zpracovatel PD: Lesy České republiky, s.p.
OŘ severní Čechy
[REDACTED]

Stupeň dokumentace: zadávací dokumentace pro realizaci stavby

Druh prací: výměna kotle v bytovém objektu



2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Popis stávajícího stavu

V objektu se nachází kotel s nevyhovující emisní třídou 1, Viadrus Hercules U26 5 čl.

Zdůvodnění stavby

Kotel nespĺňuje požadavky dle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.

Emisní třída 1 tzn. nebude možné ho od 1.9.2022 používat.

Technické řešení stavby

V rámci opravy dojde k výměně kotle. Kotel bude dřevozplynovací na dřevo a bude mít výkon 25 kW a přípravu pro peletový hořák, aby bylo možné změnit druh paliva. Kotel bude napojen na stávající soustavu akumulacních nádrží, napojení na stávající spalínovou cestu a budou provedeny drobné elektroinstalační práce. V rámci stavby dojde k demontáži stávajícího kotle a jeho likvidaci. Bude provedena topná zkouška, zaškolení obsluhy a revize spalínové cesty, revize kotle. Náš revizní technik na tlakové nádoby provede kontrolu zapojení systému. Na tuto akci bude požádáno o dotaci v rámci programu Zelená úsporám.

3. DOTČENÉ POZEMKY

Objekt Hudlice 177

4. SPLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ

stavba nepodléhá žádnému stavebnímu řízení

5. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Předpokládaný termín zahájení stavby: 15.8.2021

Předpokládaný termín dokončení stavby: 30.9.2021

6. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

V rámci realizace dojde k demontáži a likvidaci stávajícího kotle.

7. PŘÍSTUP NA PRACOVIŠTĚ

Objekt se nachází na samotě s adresou Hudlice 177 na p.p.č. 425, k.ú. Hudlice, okres Beroun

8. ROZSAH A USPOŘÁDÁNÍ PRACOVIŠTĚ

Inženýrské sítě

v rámci stavby nedojde ke střetu

Napojení na zdroje energií

napojení bude provedeno přímo do sítě v objektu

Předání pracoviště

Pracoviště bude na základě místní pochůzky předáno za účasti zástupců investora, zhotovitele prací.

Zařízení staveniště

Rozsah stavebních prací nevyžaduje vybudování zařízení staveniště.

Doprava materiálu a mezideponie

doprava materiálu bude provedena ze strany zhotovitele

9. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ

Základní požadavky z hlediska BOZP

Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví budou při realizaci prací dodržovány podmínky a požadavky stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel prací, kterému bylo staveniště předáno a který jej převzal. Zhotovitel prací zajistí, aby:

- byly splněny požadavky vycházející z nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
- při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na staveništích byly dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a veškeré použité provozní náplně byly ekologické a nebyly škodlivé ve vztahu k životnímu prostředí,
- byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené.

Koordinátor BOZP a oznámení prací

Určení koordinátora prací ani oznámení na OIP není potřeba, jelikož stavba bude realizována jedním zhotovitelem.

V Křivoklátě, dne 13.7.2021

Vypracoval: XXXXXXXXXX

Lesy ČR - zadávací dokumentace "Výměna kotle v objektu Hudlice č.p. 177"

Zařízení

Dřevozplynovací kotel o výkonu 25 kW	46942
Příprava pro peletový hořák	0
Doprava	1500
Celkem	48442

Montáž a komponenty pro montáž kotle

montáž kotle na tuhá paliva	10000
nápojení na stávající rozvod	2500
spotřební materiál: CU čistící rouno, CU Pasta	2000
instalační materiál kotel na 5 m (fitinky, ventily, přechodky, šroubení, teploměry...)	4216
Měděné potrubí D28x1,5 s izolací tl. 13 mm - 2 m	566
Bezpečnostní skupina pro kotel	990
Celkem	20272

Komín

Regulátor komínového tahu	2600
Materiál pro připojení na komín	909
Celkem	3509

Elektroinstalace a spuštění kotle

Elektroinstalace včetně materiálu (kabely, lišty, jističe, propojení atd)	1000
Spuštění kotle, topná zkouška dle záruč. podmínek výrobce, zaškolení obsluhy, revize spalinových cest, revize kotle	2000
Celkem	3000

Ostatní práce

Demontáž stávajícího kotle, bourací a prostupové práce	1500
Stěhování kotle	8500
Celkem	10000

Dopravní náklady

Doprava montážních techniků	1600
Celkem	1600

Cena celkem bez DPH

86823