

Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:
Datum: 16.9.2021

MŽT Stavitelství, a.s.

Suderova 2024/8

709 00 Ostrava – Mariánské Hory

IČO: 27762157

DIČ:CZ27762157

Ve smyslu Rámcové smlouvy o dílo č. E635-S-4524/2020 u Vás objednááme opravu zastávky Odry Loučky spočívající v nátěru ocelových konstrukcí zastávky a zábradlí, (modrá barva), dodání chybějícího madla, nátěru dřevěných madel a lavičky (tm.hnědá barva) a dodání chybějící spodní tabule skla směrem k přejezdu v žel..zastávce Odry Loučky (IC2000100005) , dle nabídkového listu č. 155//2021 .

Dohodnutá cena: 51.565,38 Kč

Termín: do 15.10.2021
zadatelná činnost

Příloha: Nabídkový list 155/2021

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	155/2021		
Název majetku	Odry Loučky - zastávka	inventurní číslo	IC2000100005
zahájení prací	26.07.2021	ukončení prací	20.08.2021

popis prací

Oprava zastávky:

1. Nátěr ocelových konstrukcí zastávky (modrá).
 2. Dodání chybějícího madla, nátěr madel a lavičky (tm. Hnědá).
 3. Zasklení části obvodové stěny zastávky (chybí spodní tabule skla směrem k přejezdu).
- Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	viz položkový rozpočet, příloha 2					
	SOUČET VRN					
	Hlavní stavební výroba					
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
	SOUČET HZS				0,00	
	Pomocná stavební výroba					
	viz položkový rozpočet, příloha 1					
					0,00	
					0,00	
	SOUČET PSV					
	PŘIRÁŽKA/SLEVA					
	Cena za zakázku celkem				51 565,38	

za zhotovitele vyhotovil

Ing.
dne

23.07.2021
podpis

razítko

za objednatele převzal

dne

podpis

razítko

SOUPIS PRACÍ - příloha 1

Stavba:

155 Odry Loučky, zastávka

Objekt:

01 - zasklení, nátěry

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	20,000		
2	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	54,000		
D	9		Ostatní konstrukce, bourání				
3	K	952901131	Omytí konstrukcí, prvků	m2	2,610		
4	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	20,000		
D	997		Přesun sutě				
5	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,018		
6	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,090		
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,018		
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,864		
9	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 170 202	t	0,018		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	766		Konstrukce truhlářské				
10	K	766211100	Montáž madel dřevěných dílčích	m	9,000		
11	M	M2	dřevěné madlo 45 x 55 mm	m	9,000		
12	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	39,294		
D	783		Dokončovací práce - nátěry				
13	K	783101401	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	3,540		
14	K	783106801	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením	m2	3,540		
15	K	783113101	Jednónásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	3,540		
16	K	783114101	Základní jednónásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	3,540		
17	K	783117101	Krycí jednónásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	3,540		
18	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	3,540		
19	K	783122111	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 30%	m2	3,540		
20	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	17,020		
21	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	17,020		
22	K	783314203	Základní antikoroziční jednónásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	17,020		
23	K	783317101	Krycí jednónásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	17,020		
24	K	783322101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí disperzním tmelem	m2	17,020		
25	K	783601731	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	24,300		
26	K	783606869	Odstranění nátěrů z potrubí přes DN 50 do DN 100 mm okartáčováním	m	24,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	783614663	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	24,300)
28	K	783615561	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	24,300)
29	K	783617621	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	24,300)
30	K	783622341	Tmelení akrylátovým tmelem potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	24,300)
D 787			Dokončovací práce - zasklívání				
31	K	787100802	Vysklívání stěn, příček pl přes 1 do 3 m2 skla plochého	m2	1,305)
32	K	HZS	Montáž zasklení stěny, řezání, broušení hran (2 prac x 8 hod)	hod	16,000)
33	M	M1	tvrzené sklo ESG 5 mm čiré 1450 x 900 mm	ks	1,000)
34	K	998787201	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 6 m	%	152,550)

Vedlejší rozpočtové náklady - příloha 2

Kód: 155

Stavba: 155 Odry Loučky, zastávka

Objekt: 01 - zasklení, nátěry

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	011 50-3000	šetření na místě	hod	1,00		
2	013 33-4000	prováděcí rozpočet	hod	2,00		
3	034 20-3000	oplocení staveniště (vymezení staveniště páskou)	ks	1,00		
4						
5						
6						
7						
8						
9						