

Rozpočet inženýrsko-geologických prací - GeoEko, s.r.o.

<b>Druh prací</b>	<b>měrná jednotka</b>	<b>počet jednotek</b>	<b>cena za jednotku</b>	<b>celkem</b>
<b>Příprava geologického průzkumu</b>				<b>19 600 Kč</b>
Geodetické zaměření vrtů	bod	8	950 Kč	7 600 Kč
Zajištění vytyčení IS	ks	1	12 000 Kč	12 000 Kč
<b>Terénní práce průzkumu</b>				<b>196 810 Kč</b>
5 x průzkumný vrt, hl. 12 m	bm	60	1 550 Kč	93 000 Kč
5 x průzkumný vrt, hl. 3 m	bm	15	1 550 Kč	23 250 Kč
3 x sonda DPH, hl. 5 m	bm	15	1 200 Kč	18 000 Kč
Dopravní náklady pro vrtnou soupravu	km	260	45 Kč	11 700 Kč
Dopravní náklady pro geologickou službu	km	1040	14 Kč	14 560 Kč
Sled geologa	ks	3	7 900 Kč	23 700 Kč
Vsakovací zkouška	ks	5	1 400 Kč	7 000 Kč
stanovení radonového indexu, 2 lokality	ks	2	2 800 Kč	5 600 Kč
<b>Laboratorní práce</b>				<b>45 600 Kč</b>
Laboratorní zkoušky (klasické indexové vlastnosti, zrnitost)	ks	10	1 500 Kč	15 000 Kč
Laboratorní zkoušky (triaxiální/krabicová, pevnost v tlaku aj.)	ks	12	2 200 Kč	26 400 Kč
Laboratorní analýza podzemní vody	ks	3	1 400 Kč	4 200 Kč
<b>Vyhodnocení průzkumu</b>				<b>38 000 Kč</b>
Závěrečná zpráva z IG průzkumu	ks	1	38 000 Kč	38 000 Kč
<b>Celkem za inženýrsko-geologický průzkum včetně DPH</b>				<b>300 010 Kč</b>
<b>CELKEM (včetně DPH 21%)</b>				<b>363 012 Kč</b>

Pozn.: K provedení geologického průzkumu je nezbytná následující součinnost objednatele: zabezpečení přístupu na předmětnou lokalitu