

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
"ZŠ Máj I - rekonstrukce a rozšíření stávajícího hřiště včetně nového osvětlení"

číslo smlouvy objednatele: 2021001564
číslo smlouvy zhotovitele: S22-063-0034
číslo veřejné zakázky: 21111




veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem statutárního města České Budějovice
ve věcech technických: Kamilou Stehlíkovou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 215
e-mail: stehlikovak@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: SWIETELSKY stavební s.r.o.
sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Č. Budějovice, oddíl C, vložka 8032
zastoupený: Robert Běhal, ředitel závodu SPORTOVNÍ STAVBY
Zdeněk Liška, ředitel oblasti Sportovní povrchy
ve věcech technických: Pavel Vaňha, stavbyvedoucí
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako "ZŠ Máj I - rekonstrukce a rozšíření stávajícího hřiště včetně nového osvětlení".

Objekty fotbalového hřiště jsou navrženy jako doplňkové stavby k již stojící základní škole, které se nacházejí na parcele č. 2061/609, v katastrálním území České Budějovice 2, v obci České Budějovice. Jedná se o úpravu podkladů a výměnu povrchů hřiště, novostavbu betonové zdi a osvětlení hřiště. Stavba fotbalového hřiště slouží pro školní a veřejné sportovní aktivity aktivních sportovců (hlavně fotbalistů,

studentů základní školy). Sportovní hřiště lze využívat pro hraní pro fotbalu a cvičení s ním souvisejícím. Stavba hřiště je o půdorysném tvaru obdélníku rozměru zhruba 30,75 x 52,85m. Hřiště je zasazeno do stávajícího pozemku, který je oplocen stávajícím oplocením a je vybaven tréninkovou betonovou zdí o rozměru 17,71 x 2 x 0,3m a osvětlením hřiště.

Objekt hřiště je navržen jako jednoduchý se skladbami – Umělý trávník (3. generace) z PE se stabilizací proti UV záření s kombinovaným vsypem křemičitý písek a SBR (recyklovaná pryž) granulát, určený pro fotbalová hřiště, asfaltový koberec otevřený AKO a šterkodrt' frakce 0-63.

Fotbalové hřiště bude sloužit pro školní a veřejné sportovní aktivity aktivních sportovců (hlavně fotbalistů, studentů základní školy). Sportovní hřiště lze využívat pro hraní pro fotbalu a cvičení s ním souvisejícím.

Stavby jsou navrženy pro možnost bezbariérového přístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace v souladu s §2 vyhláškou 398/2006Sb ve znění pozdějších předpisů, která stanoví obecně technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

dílo vymezeno projektovou dokumentací ano ne
Název projektové dokumentace: „ZŠ Máj I - rekonstrukce a rozšíření stávajícího hřiště včetně nového osvětlení na parc. č. 2061/609, k.ú. České Budějovice 2“
Projektant: Ing. Alfred Rezek, IČO: 09363921
Vyhotovení projektové dokumentace: 06/2021

Zvláštní povaha předmětu plnění:

ano ne
vodohospodářské dílo:
školské zařízení:

Místo plnění:

ZŠ Máj I, České Budějovice, p. č. 2061/609, k. ú. České Budějovice 2

III. Doba plnění

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: **do 10 kalendářních dnů** ode dne podpisu smlouvy
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání staveniště
3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: **do 3 měsíců** ode dne zahájení prací na díle
4. Zhotovitel je povinen provést dílo: do 7 kalendářních dnů ode dne ukončení stavebních prací
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 7 kalendářních dnů ode dne provedení díla, či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde k ukončení závazku jinak než jeho splněním

IV. Nabídková cena díla

Nabídková cena díla činí **4 987 531 Kč bez DPH.**

(slovy: čtyřimilionydevětsetosmdesátsedmtisícpětsetřicetjedna)

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V. Podmínky provádění díla

1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano ne
2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP ano ne
3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP ano ne
4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP ano ne
5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP ano ne
6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP ano ne
7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP ano ne
8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP ano ne
9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP ano ne
výše pojištění: minimálně 2.500.000,- Kč
výše spoluúčasti zhotovitele: maximálně 10 %
10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP ano ne

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek

1. V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní:
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání

1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší než je stanovena dle této smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci

odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.

stavbyvedoucí

jméno a příjmení: Pavel Vaňha

telefon: [REDAKCE]

zástupce stavbyvedoucího

jméno a příjmení: Josef Filip

telefon: [REDAKCE]

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je vyhotovena v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze 1/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese <http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet.
7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 19.7.2021, č. 833/2021.

Dne 16-09-2021

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích 16.9.2021

[REDAKCE]

Ing. Jiří Svoboda, primátor
statutární město České Budějovice



[REDAKCE]

Robert Běhal
ředitel závodu

[REDAKCE]

Zdeněk Liška
ředitel oblasti

SPORTOVNÍ STAVBY Sport. povrchy

SWIETELSKÝ
stavěbní s.r.o.
závod SPORTOVNÍ STAVBY, oblast Sportovní povrchy
ČR - 377 01 Jindřichův Hradec, U Panáckárny 881/II
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Rekonstrukce stáv. hřiště	JKSO	823
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Rekonstrukce stáv. hřiště		Měrná jednotka	m2
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	1 666
1218	ZŠ Máj I-Rekonstr. a rozšíř.stáv. hřiště vč.VO,Č.B		Náklady na m.j.	2 994
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	SWIETELSKY stavební s.r.o.		Zakázkové číslo	211218
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	4 855 633	Zařízení staveniště	4 978
Z PSV celkem	121 943	Provoz investora	2 489
R M práce celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	2 489
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	4 977 576		
HZS	0		
ZRN+HZS	4 977 576	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	4 987 531	Ostatní náklady celkem	9 955
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno : Ing. Pavel Prskavec	Jméno : Rober Běhal, Zdeněk Liška	Jméno :	
Datum : 1.7.2021	Datum : 19. 08. 2021	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %	4 987 531 Kč	
DPH	21,0 %	1 047 382 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		6 034 913 Kč	

Poznámka :

Stavba :	1218 ZS Máj I-Rekonstr. a rozšíř.stáv. hřiště vč.VO,C.B	Rozpočet :	1
Objekt :	01 Rekonstrukce stáv. hřiště		Rekonstrukce stáv. hřiště

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	334 171	0	0	0	0
21 Drenáž	63 627	0	0	0	0
27 Základy	156 124	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	414 240	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy,	2 593 958	0	0	0	0
8 Trubní vedení	16 000	0	0	0	0
95 Dokončující konstrukce a práce	47 261	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	130 907	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	37 659	0	0	0	0
M2 VO a rozvody NN	823 855	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	67 183	0	0	0
783 Nátěry	0	54 760	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	237 833	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	4 855 633	121 943	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	0,1	4 977 576	4 978
Provoz investora	0	0,05	4 977 576	2 489
Kompletační činnost (IČD)	0	0,05	4 977 576	2 489
CELKEM VRN				9 955

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Stavba :		1218 ZS Máj I-Rekonstr. a rozšíř.stáv. hřiště vč.VO,C.E	Rozpočet: 1			
Objekt :		01 Rekonstrukce stáv. hřiště	Rekonstrukce stáv. hřiště			
Díl: 1		Zemní práce				
1	120901121R00	Bourání konstrukci z prostého betonu v odkopávkách v části opěrné zdi 0,30*1,0*18,41	m3	5,52 5,52	3600 0,00	19 882,80
2	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 666,0418*0,10	m3	66,60 66,60	152,00 0,00	10 123,84
3	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ dle sejmutí ornice 666,0418*(0,60+0,35)*0,5	m3	316,37 316,37	325,00 0,00	102 820,22
4	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ drenáž:0,40*0,40*(47,50+46,0+26,0+15,0+7,0)	m3	22,96 22,96	325,00 0,00	7 462,00
5	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ opěrná zeď 1,0*0,65*18,21+1,20*0,90*18,21	m3	31,50 31,50	325,00 0,00	10 238,57
6	132201401R00	Hloubený výkop pod základy v hor.3 podezdívky sever:(0,30+0,60)*0,90*30,0 jih:(0,30+0,60)*(5,90+6,40) východ:(0,30+0,60)*52,0	m3	82,17 24,30 11,07 46,80	325,00 0,00 0,00 0,00	26 705,25
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m zemina:22,96+31,5033+82,17-45,0 ornice:66,604	m3	158,24 91,63 66,60	180,00 0,00 0,00	28 482,71
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km do 15km 158,2373*5	m3	791,19 791,19	16,00 0,00	12 658,98
9	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	5,52	180,00	994,14
10	162701159R00	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km do 15km 5,523*5	m3	27,62 27,62	16,00 0,00	441,84
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 91,633+5,523	m3	97,16 97,16	148,00 0,00	14 379,09
12	171209992T00	Poplatek za uložení na skládku beton 5,523*2,4	t	13,26 13,26	180,00 0,00	2 385,94
13	171209999T00	Poplatek za uložení zeminy na skládku	m3	158,24	350,00	55 383,06
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním, kolem zdi 0,60*0,80*(5,90+6,40+52,0+30,0)	m3	45,26 45,26	550,00 0,00	24 895,20
15	181101102R00	Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4, se zhuťněním 3,03*21,85+(5,54+5,78)*0,5*21,995 (3,74+3,66)*0,5*52,66 (5,53+5,06)*0,5*52,975	m2	666,04 190,70 194,84 280,50	26,00 0,00 0,00 0,00	17 317,09
Celkem za		1 Zemní práce			0,00	334 170,72
Díl: 21		Drenáž				0,00
16	211561111R00	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm 0,40*0,30*143,50	m3	17,22 17,22	1225,00 0,00	21 094,50
17	212572111R00	Lože travivodu ze štěrkopisku tříděného 0,40*0,10*143,50	m3	5,74 5,74	1225,00 0,00	7 031,50
18	871218114T00	Kladení dren. potrubí do rýhy, flex. PVC, do 100mm 47,50+48,0+26,0+15,0+7,0	m	143,50 143,50	25,00 0,00	3 587,50
19	895191111R00	Drenážní šachtičky normální z PE škopku podzemní	kus	4,00	7000,00	28 000,00
20	28611223	Trubka PVC-U drenážní flexibilní DN 100 mm 143,50*1,01	m	144,94 144,94	27,00 0,00	3 913,25
Celkem za		21 Drenáž			0,00	63 626,75

Položkový rozpočet

Stavba :	1218 ZS Máj I-Rekonstr. a rozšíř.stáv. hřiště vč.VO,C.B	Rozpočet: 1	
Objekt :	01 Rekonstrukce stáv. hřiště	Rekonstrukce stáv. hřiště	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 27		Základy	0,00			
21	275313711R00	Beton základových patek prostý C 25/30 úchyty branek ozn.9 0,50*0,50*1,0*7	m3	1,75	7375,00	12 906,25
				1,75	0,00	
22	279311113R00	Postupně podbetonování zákl. zdiva C12/15 sever:0,30*0,90*30,0 jih:0,30*0,90*(5,90+6,40) vychod:0,30*0,90*52,0	m3	25,46	5625,00	143 218,13
				8,10	0,00	
				3,32	0,00	
				14,04	0,00	
Celkem za 27 Základy					0,00	156 124,38
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	0,00			
23	327324127R00	Zdi opěrné z betonu želez. C 25/30 XC2 pohledový beton, úchyty pro hrázdu, lano 1,0*0,30*18,41 0,30*2,70*17,71	m3	19,87	7375,00	146 527,24
				5,52	0,00	
				14,35	0,00	
24	327351211R00	Bednění pohled. zdi a valů H do 20 m - zřízení pohledové 2,70*(0,30+17,71)*2	m2	97,25	970,00	94 336,38
				97,25	0,00	
				0,00	0,00	
25	327351221R00	Bednění zdí a valů H do 20 m - odbednění	m2	97,25	125,00	12 156,75
26	327361017R00	Výztuž zdí a valů z oceli 10 505 (R), D nad 12 mm	t	1,20	55000,00	66 115,50
27	327501111R00	Výplň za opěrami z kamene drceného i těžného (0,35+0,90)*0,5*1,10*18,41	m3	12,66	1225,00	15 504,70
				12,66	0,00	
28	338171121R00	Osazení sloupků plot. ocelových ,zalitím MC na opěr. zeď	kus	7,00	1125,00	7 875,00
29	348121122R00	Osazování plotových desek 295/30/5 západ:52/2,95*2	kus	35,25	280,00	9 871,18
				35,25	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
30	918101111R00	Lože pod desky z C 12/15 0,15*0,20*52,0	m3	1,56	7375,00	11 505,00
				1,56	0,00	
31	55346444	Sloupky z ocelových trubek	kus	7,00	440,00	3 080,00
32	59233165	Deska podhrabová POD 295/30/5 52*1,01	kus	52,52	900,00	47 268,00
				52,52	0,00	
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce					0,00	414 239,75
Díl: 46		Zpevněné plochy,	0,00			
33	564751114R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 18 cm	m2	1 665,80	218,00	363 143,44
34	564811113R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 7 cm ozn.S1:3,03*21,85+(5,54+5,78)*0,5*21,995 (3,74+3,66)*0,5*52,66 (5,23+5,06)*0,5*52,975 za opěr.zdí:2,0*20,0 ozn.S2:967,70	m2	1 665,80	120,00	199 895,47
				190,70	0,00	
				194,84	0,00	
				272,56	0,00	
				40,00	0,00	
				967,70	0,00	
35	576132111R00	Koberec otevřený AKO 11 tl.4cm	m2	1 665,80	235,00	391 461,97
36	576142111R00	Koberec otevřený AKO 16 tl.5 cm	m2	1 665,80	290,00	483 080,72
37	915712111R00	Vodorovné značení dodávka a montáž tl.50 mm:47,55*4+26,72*6 tl.100 mm:26,72*3+47,55*2	m	525,78	140,00	73 609,20
				350,52	0,00	
				175,26	0,00	
38	576 R	Umělý trávník s kombinovaným vsypem křemičitý pisek a SBR granulát	m2	1 665,80	650,00	1 082 767,14
Celkem za 46 Zpevněné plochy,					0,00	2 593 957,94
Díl: 8		Trubní vedení	0,00			
39	891181221R00	Úprava stáv. hydrantu	kus	1,00	3200,00	3 200,00
40	891396331R00	Úprava stáv. vpustí	kus	2,00	3200,00	6 400,00
41	894411111R00	Úprava stávajících kanal. šachet, snížení	kus	2,00	3200,00	6 400,00
Celkem za 8 Trubní vedení					0,00	16 000,00

Položkový rozpočet

Stavba :	1218 ZS Máj I-Rekonstr. a rozšíř.stáv. hřiště vč.VO,C.ř	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Rekonstrukce stáv. hřiště	Rekonstrukce stáv. hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 95		Dokončující konstrukce a práce			0,00	
42	938902123R00	Čištění ploch betonových konstrukcí ocel. kartáči stávající podezdívka sever:0,50*30,0*2 východ:(0,50*23,0+0,80*29,0)*2 jih:1,0*(5,90+6,40)*2	m2	124,00 30,00 69,40 24,60	210,00 0,00 0,00 0,00	26 040,00
43	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m opěrná zeď 1,50*(18,21+1,0*2)	m2	30,32 30,32	700,00 0,00	21 220,50
	Celkem za	95 Dokončující konstrukce a práce			0,00	47 260,50
Díl: 96		Bourání konstrukcí			0,00	
44	113107131R00	Odstranění chodníku, bet.prostý tl.15 cm 1,20*(43,0+2,50)	m2	54,60 54,60	82,00 0,00	4 477,20
45	113107223R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	967,70	69,00	66 771,30
46	113107242R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.10 cm ozn.S2:(21,86+21,99)*0,5*(44,09+44,165)*0,5	m2	967,50 967,50	41,00 0,00	39 667,31
47	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních 43,0+21,50*2+43,0	m	129,00 129,00	61,00 0,00	7 869,00
48	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm stáv. hřiště 2,0*2+20,0	m	24,00 24,00	82,00 0,00	1 968,00
49	962051116R00	Bourání příček železobetonových tl. 15 cm podezdívka 1,0*18,41	m2	18,41 18,41	375,00 0,00	6 903,75
50	970251400R00	Řezání železobetonu , podezdívka	m	2,00	1625,00	3 250,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí			0,00	130 906,56
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			0,00	
51	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace,	t	1 711,78	22,00	37 659,09
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot			0,00	37 659,09
Díl: M2		VO a rozvody NN			0,00	
52	D+M	Venkovní osvětlení, viz. samostatný rozpočet	kpl	1,00	823854,58	823 854,58
	Celkem za	M2 VO a rozvody NN			0,00	823 854,58
Díl: 767		Konstrukce zámečnické			0,00	
53	767914110R00	Montáž oplocení rámového H do 1,0 m 18,41*3	m	55,23 55,23	375,00 0,00	20 711,25
54	767914810R00	Demontáž oplocení rámového H do 1 m 18,41*4	m	73,64 73,64	125,00 0,00	9 205,00
55	767996801R00	Demontáž sloupků 43,0*7	kg	301,00 301,00	15,00 0,00	4 515,00
56	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	297,74	110,00	32 751,76
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické			0,00	67 183,01
Díl: 783		Nátěry			0,00	
57	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný úchyty oplocení 0,25*4*24	m2	24,00 24,00	370,00 0,00	8 880,00
58	783891210U00	Nátěr nebo postřik podezdívek	m2	124,00	370,00	45 880,00
	Celkem za	783 Nátěry			0,00	54 760,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			0,00	
59	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	597,57	42,00	25 097,91
60	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	8 365,97	8,00	66 927,76
61	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	597,57	32,00	19 122,22
62	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění	t	597,57	32,00	19 122,22
63	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	597,57	180,00	107 562,48
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot			0,00	237 832,59

Položkový rozpočet

Stavba :	1218 ZS Máj I-Rekonstr. a rozšíř.stáv. hřiště vč.VO,C.B	Rozpočet: 1	
Objekt :	01 Rekonstrukce stáv. hřiště	Rekonstrukce stáv. hřiště	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M2	VO a rozvody NN			0,00	
64		Kabel CYKY 3Cx1,5	m	120	37,36	4 483,20
65		Kabel CYKY 5Cx6	m	310	151,85	47 073,50
66		Kabel CYKY 4Bx10	m	65	179,35	11 657,75
67		Trubka KOPOFLEX průměr 50	m	345	51,80	17 871,00
68		Trubka KOPOFLEX průměr 110	m	10	112,88	1 128,80
69		Vodič zemnicí FeZn průměr 10	m	25	115,98	2 899,50
70		Pásek zemnicí FeZn 30/4	m	145	115,98	16 817,10
71		Svorka hromosvodná SP1	ks	6	60,62	363,72
72		Svorka hromosvodná SR03	ks	12	80,11	961,32
73		Svorka hromosvodná SK	ks	6	70,82	424,92
74		Dálniční stožár JBSD 10 - žár. Pozink	ks	6	29710,05	178 260,30
75		Držák reflektorů KR2/114 - žár. Pozink	ks	6	3013,98	18 083,88
76		Reflektor TRILUX	ks	12	21945,90	263 350,80
77		Elektrovýzbroj 2x pojistka	ks	8	870,96	6 967,68
78		Pouzdrový základ pro stožár - JBSD 10	ks	6	3604,17	21 625,02
79		Výkop pro pouzdr. základ - JBSD 10	ks	6	916,80	5 500,80
80		Termoplastický nástřik po spodní hranu dveří	ks	6	5514,55	33 087,30
81		Třmenový vyložník	ks	2	3013,98	6 027,96
82		Přemístění stávajících lamp VO na sloupy osvětlení hřiště	ks	2	573,00	1 146,00
83		Přepojení stávajících rozvodů VO	ks	1	3438,00	3 438,00
84		Pilíř pro rozvaděč RO	ks	1	8595,00	8 595,00
85		Výkop pro pilíř	ks	1	1375,20	1 375,20
86		Základ pro pilíř RO	ks	1	4011,00	4 011,00
87		Rozvaděč RO	ks	1	14290,62	14 290,62
88		Zámek FAB pro rozvaděč RO	ks	1	171,90	171,90
89		Demontáž stávajících osvětlovacích bodů - hřiště	ks	4	916,80	3 667,20
90		Demontáž stávajících osvětlovacích bodů - sadové	ks	2	687,60	1 375,20
91		Demontáž pouzdrových základů	ks	6	916,80	5 500,80
92		Výkop kabelové rýhy 35x80 včetně záhozů a hutnění	m	165	401,10	66 181,50
93		Výstražná fólie PVC š=22cm	m	175	10,31	1 804,25
94		Písek zásepový - kabelové lože	m ³	12,0	401,10	4 813,20
95		Beton prostý	m ³	9,5	3604,17	34 239,62
96		Doplnění a úprava rozvaděče školy	ks	1	5730,00	5 730,00
97		Kabelová značka	ks	8	114,60	916,80
98		Stavební úpravy v chodbě školy	kpl	1	2292,00	2 292,00
99		Řezání spáry bet. chodníku a jeho oprava	m ²	3	515,70	1 547,10
100		Vytýčení trasy - geodetické	m	165	22,92	3 781,80
101		Vytýčení bodů - geodetické	ks	6	103,14	618,84
102		Křížení s ostatními sítěmi	kpl	1	1146,00	1 146,00
103		Světelná zkouška - nastavení reflektorů	kpl	1	1146,00	1 146,00
104		Vytýčení stávajících sítí	ks	1	1146,00	1 146,00
105		Zjištění stávajících stavů	ks	1	1146,00	1 146,00
106		Plán skutečného provedení	ks	1	3438,00	3 438,00
107		Přesuny	kpl	1	3438,00	3 438,00
108		Revize	kpl	1	4584,00	4 584,00
109		Podružný materiál	kpl	1	2865,00	2 865,00
110		PPV	kpl	1	2865,00	2 865,00
	Celkem za	M2 VO a rozvody NN				823 854,58

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.