

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava střechy a venkovního pláště domu č.540,Jánské náměstí Kutná Hora	Doba výstavby:	Objednatel: Město Kutná Hora,Havlíčkovo nám.552,284 01
Druh stavby:	Opravy a rekonstrukce	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Kutná Hora	Konec výstavby:	Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem		
							1 078,99	6 873,51	7 952,50				
28 Zpevňování hornin a konstrukcí													
1		289471212R00	Sanace trhlin skal hl.spárováním š.5 cm, hl.30 cm	m	15,00	225,00	454,99	2 920,01	3 375,00	0,03		RTS II / 2016	
2		289901111R00	Vyčištění trhlin skal. stěny do 3 cm hl. do 15 cm	m	15,00	65,00	3,75	971,25	975,00	0,00		RTS II / 2016	
3		289470001VD	Vysekání trhlin zdiva do 30mm	m	15,00	85,00	0,00	1 275,00	1 275,00	0,00			
4		340000001VD	Výměna poškozených či nevhodných cihel ve zdivu	ks	10,00	100,00	354,84	645,16	1 000,00	0,00			
5		612423521R00	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, hladká	m2	2,25	590,00	265,41	1 062,09	1 327,50	0,05		RTS II / 2016	
62 Úprava povrchů vnější							62 666,52	150 308,43	212 974,96				
6		624481111R00	Překrytí spár rabicovým pletivem šířka pruhu 12 cm	m	15,00	105,00	44,50	1 530,50	1 575,00	0,00		RTS II / 2016	
7		622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	434,85	25,00	859,26	10 011,99	10 871,25	0,00		RTS II / 2016	
8		622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	10,40	35,00	28,77	335,23	364,00	0,00		RTS II / 2016	
9		622421121R00	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená-komíny	m2	3,15	165,00	110,73	409,02	519,75	0,05		RTS II / 2016	
10		622423322R00	Oprava vněj. omítek III,do30%, štuk na 100% plochy	m2	399,13	245,00	13 839,11	83 947,74	97 786,85	0,02		RTS II / 2016	
11		622471931R00	Příplatek za vícebarevné provádění	m2	399,13	3,50	302,43	1 094,52	1 396,96	0,00		RTS II / 2016	
12		622471318R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4	m2	399,13	145,00	28 836,42	29 037,43	57 873,85	0,00		RTS II / 2016	
13		622471318R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4-příplatek Soldalit	m2	32,00	25,00	398,61	401,39	800,00	0,00		RTS II / 2016	
14		602015193R00	Podkladní nátěr stěn weber.podklad A	m2	10,40	18,00	34,34	152,86	187,20	0,00		RTS II / 2016	
15		602015181RT6	Omítka stěn tenkovrstvá weber.pas akrylát	m2	10,40	215,00	1 299,45	936,55	2 236,00	0,00		RTS II / 2016	
16		610411129VD	Nátěr roztokem "Esco-Fluat"	m2	35,72	185,00	4 002,35	2 605,85	6 608,20	0,00			
17		612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	122,20	52,00	702,28	5 652,12	6 354,40	0,00		RTS II / 2016	
18		62243300VD	Sanační omítka soklu Weber s povrch.úpravou do pískovce	m2	35,72	450,00	8 848,41	7 225,59	16 074,00	0,00			
19		622481001VD	Potažení vnějších stěn sklotech.n.pletivem do tmelu	m2	10,40	165,00	899,37	816,63	1 716,00	0,00			
20		711212111R00	Penetrace podkladu nátěrem	m2	279,39	20,00	2 351,11	3 236,69	5 587,80	0,00		RTS II / 2016	
21		711212111R00	Penetrace podkladu nátěrem-komíny	m2	10,40	25,00	109,40	150,60	260,00	0,00		RTS II / 2016	
22		998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	11,28	245,00	0,00	2 763,70	2 763,70	0,00		RTS II / 2016	
762 Konstrukce tesařské							4 645,49	8 969,00	13 614,49				
23		762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	30,00	22,00	0,00	660,00	660,00	0,02		RTS II / 2016	
24		762340010RAC	Bednění střech z prken na sraz	m2	30,00	245,00	4 645,49	2 704,51	7 350,00	0,02		RTS II / 2016	
25		762332001VD	Oprava konstrukce krovu vč.spoj.materiálu	so	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,01		RTS II / 2016	
26		998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	402,99	1,50	0,00	604,49	604,49	0,00		RTS II / 2016	
764 Konstrukce klempířské							84 955,66	58 902,65	143 858,31				
27		7648412101VD	DMTZ ovětrání Pz plech, trouby kruhové, D do 150 mm	m	9,00	21,00	0,00	189,00	189,00	0,00		RTS II / 2016	
28		764362811R00	Demontáž střešního okna, hladká krytina, do 45°	kus	5,00	120,00	0,00	600,00	600,00	0,02		RTS II / 2016	
29		764339832R00	Demontáž lemov. komínů v ploše, hl. kryt, nad 45°	m2	6,60	21,00	0,00	138,60	138,60	0,01		RTS II / 2016	
30		764311831RT1	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 45°	m2	27,80	21,00	0,00	583,80	583,80	0,01		RTS II / 2016	
31		764352812R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm,nad 45°	m	53,50	21,00	0,00	1 123,50	1 123,50	0,00		RTS II / 2016	
32		764352800R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 30°	m	6,90	21,00	0,00	144,90	144,90	0,00		RTS II / 2016	
33		764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm	m	4,50	21,00	0,00	94,50	94,50	0,00		RTS II / 2016	
34		764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	37,50	21,00	0,00	787,50	787,50	0,00		RTS II / 2016	
35		764322852R00	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 660 mm, nad 45°	m	53,50	21,00	0,00	1 123,50	1 123,50	0,00		RTS II / 2016	
36		764331832R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, nad 45°	m	48,30	21,00	0,00	1 014,30	1 014,30	0,00		RTS II / 2016	
37		764391821R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 45°	m	12,80	21,00	0,00	268,80	268,80	0,00		RTS II / 2016	

38	764392842R00	Demontáž úžlabí, rš 500 mm, sklon nad 45°	m	13,00	21,00	0,00	273,00	273,00	0,00	RTS II / 2016
39	764394821R00	Demontáž podkladního pásu,rš 330 a 400 mm	m	53,50	21,00	0,00	1 123,50	1 123,50	0,00	RTS II / 2016
40	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	27,50	21,00	0,00	577,50	577,50	0,00	RTS II / 2016
41	764453842R00	Demontáž kolen horních dvojítych,75 a 100 mm	kus	5,00	21,00	0,00	105,00	105,00	0,00	RTS II / 2016
42	764359811R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45°	kus	5,00	21,00	0,00	105,00	105,00	0,00	RTS II / 2016
43	764211401R00	Krytina hladká z Ti Zn tabulí 2 x 1 m, do 30°	m2	27,80	956,00	14 344,41	12 232,39	26 576,80	0,02	RTS II / 2016
44	764222420R00	Oplechování okapů Ti Zn, tvrdá krytina, rš 330 mm	m	53,50	315,00	13 858,17	2 994,33	16 852,50	0,00	RTS II / 2016
45	764252410RAB	Žlab z TiZn plechu podokapní půlkruhový	m	53,50	490,00	18 528,87	7 686,13	26 215,00	0,00	RTS II / 2016
46	764252401R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 250 mm	m	6,90	465,00	1 725,94	1 482,56	3 208,50	0,00	RTS II / 2016
47	764259492R00	Montáž kotlíku z Ti Zn oválného	kus	8,00	54,00	88,26	343,74	432,00	0,00	RTS II / 2016
48	764259613R00	Kotlík závěsný TiZn půlkulatý,280/100 mm	kus	3,00	74,00	181,24	40,76	222,00	0,00	RTS II / 2016
49	764259616R00	Kotlík závěsný TiZn půlkulatý,330/120 mm	kus	5,00	113,00	453,31	111,69	565,00	0,00	RTS II / 2016
50	764291430R00	Závětrná lišta z Ti Zn plechu, rš 400 mm	m	12,80	425,00	2 864,32	2 575,68	5 440,00	0,00	RTS II / 2016
51	764292441R00	Úžlabí z Ti Zn plechu, rš 500 mm, klínové těsnění	m	13,00	500,00	4 947,68	1 552,32	6 500,00	0,00	RTS II / 2016
52	764231430R00	Lemování Ti Zn plechem zdí,tvrdá krytina,rš 330 mm	m	48,30	415,00	14 307,96	5 736,55	20 044,50	0,00	RTS II / 2016
53	764296420R00	Dilatační lišta připojovací Ti Zn plech, rš 80 mm	m	48,30	190,00	6 156,54	3 020,46	9 177,00	0,00	RTS II / 2016
54	764239430R00	Lemování z Ti Zn komínů, hladká krytina, v ploše	m2	6,60	956,00	2 886,59	3 423,01	6 309,60	0,01	RTS II / 2016
55	764510450R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 330 mm	m	27,50	415,00	4 612,37	6 800,13	11 412,50	0,00	RTS II / 2016
56	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	2,39	1 109,00	0,00	2 650,51	2 650,51	0,00	RTS II / 2016
765 Krytina tvrdá						135 397,43	105 802,03	241 199,46		
57	765321810R00	Demontáž azbestocement.čtverců na bednění, do sutí	m2	221,90	112,00	0,00	24 852,80	24 852,80	0,01	RTS II / 2016
58	765321841R00	Příplatek za sklon přes 45 do 60°, do sutí	m2	221,90	11,50	0,00	2 551,85	2 551,85	0,00	RTS II / 2016
59	765328811R00	Dem.hřebenů a nároží vláknocem., kryt. hladká, suť	m	23,60	77,51	0,00	1 829,24	1 829,24	0,00	RTS II / 2016
60	765328841R00	Příplatek za sklon přes 45 do 60°, do sutí	m	23,60	2,75	0,00	64,90	64,90	0,00	RTS II / 2016
61	712600831R00	Odstranění živič.krytiny střech nad 30° 1vrstvé	m2	221,90	12,80	0,00	2 840,32	2 840,32	0,01	RTS II / 2016
62	765799312R00	Montáž fólie na bednění přibitím	m2	249,70	25,00	208,64	6 033,86	6 242,50	0,00	RTS II / 2016
63	673522171	Fólie DÖRKEN - DELTA VENT N PLUS pro šikmé střechy	m2	275,00	35,00	9 625,00	0,00	9 625,00	0,00	RTS II / 2016
64	979011111R00	Svislá doprava sutí a vylour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	4,41	193,00	0,00	851,13	851,13	0,00	RTS II / 2016
65	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	8,82	127,00	0,00	1 120,14	1 120,14	0,00	RTS II / 2016
66	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	4,41	319,00	0,00	1 406,79	1 406,79	0,00	RTS II / 2016
67	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	4,41	176,00	0,00	776,16	776,16	0,00	RTS II / 2016
68	979087391R00	Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m	t	8,82	76,50	0,00	674,73	674,73	0,00	RTS II / 2016
69	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t	1,33	1 050,00	0,00	1 396,50	1 396,50	0,00	RTS II / 2016
70	979990201R00	Poplatek za skládku sutí -azbestocementové výrobky	t	3,08	2 950,00	0,00	9 086,00	9 086,00	0,00	RTS II / 2016
71	979081111R00	Odvoz sutí a vylour. hmot na skládku do 1 km	t	4,41	230,00	0,00	1 014,30	1 014,30	0,00	RTS II / 2016
72	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	44,10	15,00	0,00	661,50	661,50	0,00	RTS II / 2016
73	765422110RT1	Obklad stěn barev.vláknocem.šablony, bednění, lep.	m2	12,40	595,00	4 716,65	2 661,35	7 378,00	0,01	RTS II / 2016
74	765320026RAA	Zastřešení krytinou Cembrit jedn. střechy, na latě	m2	209,50	564,00	78 197,65	39 960,35	118 158,00	0,02	RTS II / 2016
75	765329331R00	Příplatek za sklon od 30°do 45°	m2	221,90	5,00	0,00	1 109,50	1 109,50	0,00	RTS II / 2016
76	765328521R00	Hřeben Cembrit, na šablony, obdélníky, vlnovky	m	23,60	531,00	9 444,70	3 086,90	12 531,60	0,01	RTS II / 2016
77	765328590R00	Přípl.za sklon pro hřeben k šablonám přes30 do 45°	m	23,60	5,00	0,00	118,00	118,00	0,00	RTS II / 2016
78	765322703RT1	Ventilační hlavice SL, Cembrit, plast	kus	9,00	1 007,00	8 973,52	89,48	9 063,00	0,00	RTS II / 2016
79	765322715R00	Výlez na střechu, Cembrit, s povrchovou úpravou	kus	5,00	2 549,00	12 134,28	610,72	12 745,00	0,01	RTS II / 2016
80	765322712R00	Stoupačí plošina 800 x 250 mm s taškou, Cembrit	kus	4,00	3 080,00	12 096,98	223,02	12 320,00	0,01	RTS II / 2016
81	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	3,71	750,00	0,00	2 782,50	2 782,50	0,00	RTS II / 2016
783 Nátěry						5 371,78	24 184,94	29 556,72		
82	783602821R00	Odstranění nátěrů truhlářských,výrobních opálením	m2	45,65	85,50	645,61	3 257,46	3 903,08	0,00	RTS II / 2016
83	783625300R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 2x email.+2x tmel	m2	45,65	249,00	2 671,99	8 694,86	11 366,85	0,00	RTS II / 2016
84	783595004VD	Nátěr eternal 1x-brána	m2	12,50	95,00	673,99	513,51	1 187,50	0,00	
85	783002001VD	Očištění záklopu střechy	m2	221,90	15,00	0,00	3 328,50	3 328,50	0,00	
86	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	221,90	35,00	1 226,53	6 539,97	7 766,50	0,00	RTS II / 2016
87	783002001VD	Očištění záklopu střechy	m2	27,80	15,00	0,00	417,00	417,00	0,00	
88	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	27,80	35,00	153,66	819,34	973,00	0,00	RTS II / 2016
89	9987830001VD	Přesun hmot pro nátěry	%	409,53	1,50	0,00	614,30	614,30	0,00	

79	Ostatní konstrukce a práce PSV				753,16	7 806,09	8 559,25			
90	796000001VD	Kamenická oprava -vyčištění a přespárování schodiště	m	10,00	850,00	753,16	7 746,84	8 500,00	0,01	
91	998796001VD	Přesun hmot pro kamenické práce	%	39,50	1,50	0,00	59,25	59,25	0,00	
94	Lešení a stavební výtahy				44 775,49	70 894,69	115 670,18			
92	941941051R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	496,60	40,00	21,24	19 842,76	19 864,00	0,02	RTS II / 2016
93	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052	m2	1 489,80	30,00	41 692,75	3 001,25	44 694,00	0,00	RTS II / 2016
94	941941851R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	496,60	40,00	0,00	19 864,00	19 864,00	0,00	RTS II / 2016
95	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	178,00	6,00	0,00	1 068,00	1 068,00	0,00	RTS II / 2016
96	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	534,00	1,00	0,00	534,00	534,00	0,00	RTS II / 2016
97	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	178,00	4,00	0,00	712,00	712,00	0,00	RTS II / 2016
98	941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	118,00	37,00	0,87	4 365,13	4 366,00	0,02	RTS II / 2016
99	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	118,00	24,50	2 682,85	208,15	2 891,00	0,00	RTS II / 2016
100	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	118,00	25,76	0,00	3 039,68	3 039,68	0,00	RTS II / 2016
101	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	12,00	75,00	377,79	522,21	900,00	0,00	RTS II / 2016
102	94100002VD	Zakrytí střech proti poškození	m2	90,00	65,00	0,00	5 850,00	5 850,00	0,00	
103	998009101R00	Přesun hmot lešení	t	15,85	750,00	0,00	11 887,50	11 887,50	0,00	RTS II / 2016
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				2 644,09	9 301,96	11 946,05			
104	950000060VD	Zakrytí terénu pod lešení lepenkou	m2	136,00	25,00	2 077,09	1 322,91	3 400,00	0,00	
105	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	45,65	25,00	29,70	1 111,55	1 141,25	0,00	RTS II / 2016
106	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	136,00	29,00	8,20	3 935,80	3 944,00	0,00	RTS II / 2016
107	952200000VD	Ostatní drobné nespecifikované stavební práce	nh	8,00	250,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
108	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	45,65	32,00	529,10	931,70	1 460,80	0,00	RTS II / 2016
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	19 095,93	19 095,93			
109	978015241R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 %	m2	434,85	12,10	0,00	5 261,69	5 261,69	0,02	RTS II / 2016
110	978015241R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 %	m2	10,40	13,10	0,00	136,24	136,24	0,02	RTS II / 2016
111	978015001VD	Semutí původního nátěru a štukové vrstvy	m2	304,40	45,00	0,00	13 698,00	13 698,00	0,00	
M21	Elektromontáže				12 740,22	35 033,90	47 774,13			
112	210200020RAA	Hromosvod pro rod. domy	kompl	1,00	35 900,00	12 740,22	23 159,78	35 900,00	0,12	RTS II / 2016
113	998210001VD	Přesun hmot pro hromosvody	%	194,25	4,50	0,00	874,13	874,13	0,00	
114	210743601VD	Demontáž hromosvodu	so	1,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	
115	210743003VD	Revize hromosvodu	ks	1,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	
S	Přesuny sutí				1 782,50	8 413,40	10 195,90			
116	979011111R00	Svislá doprava sutí a vyloučení hmot za 2.NP a 1.PP	t	7,13	205,00	0,00	1 461,65	1 461,65	0,00	RTS II / 2016
117	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	7,13	121,00	0,00	862,73	862,73	0,00	RTS II / 2016
118	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	7,13	174,00	0,00	1 240,62	1 240,62	0,00	RTS II / 2016
119	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	14,26	18,50	0,00	263,81	263,81	0,00	RTS II / 2016
120	979087113R00	Nakládání vyloučených hmot na dopravní prostředky	t	7,13	319,00	0,00	2 274,47	2 274,47	0,00	RTS II / 2016
121	979081111R00	Odvoz sutí a vyloučení hmot na skládku do 1 km	t	7,13	219,00	0,00	1 561,47	1 561,47	0,00	RTS II / 2016
122	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	49,91	15,00	0,00	748,65	748,65	0,00	RTS II / 2016
123	97999901VD	Poplatek za skládku- sut	t	7,13	250,00	1 782,50	0,00	1 782,50	0,00	0,00
					Celkem:		862 397,86			