

Soupis VÍCEPRACÍ + MÉNĚPRACÍ - změnový list č.1

REKAPITULACE

Stavba: **Oprava propustků na trati Valšov - Rýmařov 2021**
 Objednatel: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, OŘ Ostrava
 Zhotovitel: TOMI-Remont a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

	Cena celkem dle SOD	méněpráce (-)	vícepráce (+)	rekapitulace MNP(-) a VCP (+)	cena dle dodatku č.1 k SOD
Objekt/Soupis	Cena v Kč	Cena v Kč	Cena v Kč	Cena v Kč	Cena v Kč
SO 01 Propustek v km 0,926					
SO 01.1	Propustek v km 0,926				
SO 01.2	Svršek v km 0,926				
SO 02 Propustek v km 3,436					
SO 02.1	Propustek v km 3,436				
SO 02.2	Svršek v km 3,436				
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady					
Náklady stavby celkem (bez DPH):		3 200 520,86 Kč	-92 325,48 Kč	0,00 Kč	-92 325,48 Kč
3 108 195,38 Kč					

Pozn. přílohou rekapitulace jsou jednotlivě potvrzené zjišťovací protokoly dle SO

ceny jsou uvedeny bez DPH

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Soupis VÍCEPRACÍ + MĚNĚPRACÍ - změnový list č.1

Stavba: Oprava propustků na trati Valšov - Rýmařov 2021 Objekt: SO 01 Propustek v km 0,926 Soupis: SO 01.1 propustek v km 0,926 Místo: traťový úsek Valšov - Rýmařov Objednatel: SŽ s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, OŘ Ostrava Zhotovitel: TOMI-Remont a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov								změnový list č.1			
								Skutečné množství prací		Soupis VCP a MNP	
SOD								Soupis provedených prací			
								dle ZL		méněpráce (-), vícepráce (+)	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena	Množství	Cena
Náklady soupisu celkem											
	D	HSV	Práce a dodávky HSV								
	D	5	Zemní práce								
1	K	111111102	Odstranění travin ve svahu přes 1:5 ručně	m2	117,000						0,00
2	K	111211201	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně	m2	30,000						0,00
3	K	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	30,000						0,00
4	K	115001104	Převedení vody potrubím DN do 300	m	10,000						-15 800,00
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	40,000						0,00
6	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	7,000						0,00
7	K	122352501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	82,251						0,00
8	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	110,077						0,00
9	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	904,761						0,00
10	K	167151122	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	82,251						0,00
11	K	171111111	Hutnění zeminy pro spodní stavbu železnic tl do 20 cm	m2	43,059						0,00
12	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	82,251						0,00
13	K	181411123	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	123,420						-1 974,72
			"nátok" 37,4*1,3		48,620						
			"výtok" 37,4*2		74,800						
14	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	1,851						-249,89
			123,420*0,015 "Přepočtené koeficientem množství		1,851						
15	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	43,059						0,00
16	K	182151112	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 strojně	m2	62,084						0,00
17	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	123,420						0,00
18	K	182351123	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	123,420						0,00

Soupis VÍCEPRACÍ + MĚNĚPRACÍ - změnový list č.1

Stavba: Oprava propustků na trati Valšov - Rýmařov 2021 Objekt: SO 01 Propustek v km 0,926 Soupis: SO 01.1 propustek v km 0,926 Místo: traťový úsek Valšov - Rýmařov Objednatel: SŽ s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, OŘ Ostrava Zhotovitel: TOMI-Remont a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov								změnový list č.1			
								Skutečné množství prací		Soupis VCP a MNP	
								Soupis provedených prací			
								dle ZL		méněpráce (-), vícepráce (+)	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena	Množství	Cena
19	M	10364100	<i>zemina pro terénní úpravy - třídná</i>	t	10,491						-6 819,15
123.420*0,05*1,7					10,491						
	D	2	Zakládání								
20	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	6,327						0,00
21	K	273321117	Základové desky mostních konstrukcí ze ŽB C 25/30	m3	2,405						0,00
22	K	273321191	Příplatek k základovým deskám mostních konstrukcí ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	2,405						0,00
23	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	4,107						0,00
24	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	4,107						0,00
25	K	273361412	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	t	0,149						0,00
26	K	274311127	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30	m3	2,124						0,00
27	K	274321117	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních konstrukcí ze ŽB C 25/30	m3	2,880						0,00
28	K	274321191	Příplatek k základovým pasům, prahům a věncům mostních konstrukcí ze ŽB za betonáž malého do 25 m3	m3	5,004						0,00
29	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	14,640						0,00
30	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	14,640						0,00
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce								
31	K	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	0,900						0,00
32	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	4,200						0,00
33	K	317353193	Příplatek k bednění mostní římsy za bednění oblé plochy poloměru R do 1,5 m	m2	4,200						0,00
34	K	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	4,200						0,00
35	K	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,100						0,00
36	K	320101112	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti nad 1000 do 5000 kg	m3	3,288						0,00
37	M	R - položka.1	<i>železobetonová trouba patková DN 800</i>	kus	6,000						0,00
38	K	334323218	Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37	m3	3,217						0,00
39	K	334352111	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení	m2	20,906						0,00
40	K	334352211	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění	m2	20,906						0,00
41	K	334361226	Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505	t	0,779						0,00
	D	4	Vodorovné konstrukce								

Soupis VÍCEPRACÍ + MĚNĚPRACÍ - změnový list č.1

Stavba: Oprava propustků na trati Valšov - Rýmařov 2021 Objekt: SO 01 Propustek v km 0,926 Soupis: SO 01.1 propustek v km 0,926 Místo: traťový úsek Valšov - Rýmařov Objednatel: SŽ s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, OŘ Ostrava Zhotovitel: TOMI-Remont a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov								změnový list č.1			
								Skutečné množství prací		Soupis VCP a MNP	
								Soupis provedených prací			
								dle ZL		méněpráce (-), vícepráce (+)	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena	Množství	Cena
42	K	451315125	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 150 mm	m2	28,430						0,00
43	K	451576121	Podkladní a výplňová vrstva ze šterkopísku tl do 200 mm	m2	12,190						0,00
44	K	458311121	Výplňové klíny za opěrou z betonu prostého C 12/15 hutněného po vrstvách	m3	1,200						0,00
45	K	465513156	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2	m2	12,190						0,00
	D	5	Komunikace pozemní								
46	K	511501111	Konstrukční vrstva tělesa železničního spodku ze šterkodrti	m3	50,094						0,00
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
47	K	629992112	Zatmělení spar mezi mostními prefabrikáty š do 20 mm PUR tmelem včetně výplně PUR pěnou	m	12,550						0,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání								
48	K	931994121	Těsnění styčné spáry u prefa dílců mikrotenovým pryžovým profilem	m	18,925						0,00
49	K	936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložení šablony do bednění	kus	1,000						0,00
50	K	961021112	Bourání mostních základů z kamene	m3	11,830						0,00
51	K	962021112	Bourání mostních zdí a pilířů z kamene	m3	7,917						0,00
52	K	963051111	Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB	m3	3,640						0,00
53	K	963071111	Demontáž ocelových prvků mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg	64,519						0,00
54	K	992114151	Vodorovné přemístění mostních dílců z ŽB na vzdálenost 5000 m do hmotnosti 5 t	kus	6,000						0,00
55	K	992114191	Příplatek k vodorovnému přemístění dílců z ŽB hmotnosti do 5 t ZKD 5000 m	kus	6,000						0,00
	D	997	Přesun sutě								
56	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	57,971						0,00
57	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 159,420						0,00
58	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	57,971						0,00
59	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	8,736						0,00
60	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	82,251						0,00
61	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	49,170						0,00

Soupis VÍCEPRACÍ + MĚNĚPRACÍ - změnový list č.1

Stavba: Oprava propustků na trati Valšov - Rýmařov 2021 Objekt: SO 01 Propustek v km 0,926 Soupis: SO 01.1 propustek v km 0,926 Místo: traťový úsek Valšov - Rýmařov Objednatel: SŽ s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, OŘ Ostrava Zhotovitel: TOMI-Remont a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov								změnový list č.1			
								Skutečné množství prací		Soupis VCP a MNP	
								Soupis provedených prací			
								dle ZL		méněpráce (-), vícepráce (+)	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena	Množství	Cena
62	K	997241521	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km	t	57,971						0,00
63	K	997241526	Příplatek za ztlížení dopravy vybouraných hmot při rekonstrukcích	t	57,971						0,00
64	K	997241528	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	57,971						0,00
65	K	997241532	Vodorovné přemístění suti do 7 km	t	164,502						0,00
66	K	997241536	Příplatek za ztlížení dopravy suti při rekonstrukcích	t	164,502						0,00
	D	998	Přesun hmot								
67	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	185,055						0,00
68	K	998212195	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 5000 m	t	190,370						0,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV								
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
69	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	4,618						0,00
70	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001						0,00
71	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena lakem asfaltovým	m2	9,236						0,00
72	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,003						0,00
73	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svisle za studena nátěrem penetračním	m2	35,702						0,00
74	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,012						0,00
75	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svisle za studena lakem asfaltovým	m2	71,402						0,00
76	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,032						0,00
77	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,048						0,00
78	K	998711194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,048						0,00
	D	M	Práce a dodávky M								
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích								
79	K	460161141	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2	m	7,000						0,00
80	K	460431111	Zásyp kabelových rýh ručně se ztuhnutím š 35 cm hl 10 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2	m	7,000						0,00
81	K	460752111	Osazení kabelových kanálů do rýhy ze žlabů plastových šířky do 10 cm	m	7,000						0,00
	D	OST	Ostatní								

Soupis VÍCEPRACÍ + MÉNĚPRACÍ - změnový list č.1

Stavba: Oprava propustků na trati Valšov - Rýmařov 2021 Objekt: SO 01 Propustek v km 0,926 Soupis: SO 01.1 propustek v km 0,926 Místo: traťový úsek Valšov - Rýmařov Objednatel: SŽ s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, OŘ Ostrava Zhotovitel: TOMI-Remont a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov								změnový list č.1				
								Skutečné množství prací	Soupis VCP a MNP			
								Soupis provedených prací				
								dle ZL		méněpráce (-), vícepráce (+)		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena	Množství	Cena	
82	K	7590525230 - R	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P	m	7,000						0,00	
83	K	7590527042 - R	Demontáž kabelu volně uloženého	m	7,000						0,00	
84	K	7593505150 - R	Pokládka výstražné fólie do výkopu	m	7,000						0,00	
85	M	7499700510 - R	Kabely trakčního vedení, Různé TV Žlab PVC 100x100 mm šíře	m	7,000						0,00	

VÍCEPRÁCE 0,00
MÉNĚPRÁCE -24 843,76

Za objednatele: Bc. Petr Šmejkal

Za zhotovitele: David Kočí

Soupis VÍCEPRACÍ + MĚNĚPRACÍ - změnový list č.1

Stavba: Oprava propustků na trati Valšov - Rýmařov 2021 Objekt: SO 01 Propustek v km 0,926 Soupis: SO 01.2 svěsek v km 0,926 Místo: traťový úsek Valšov - Rýmařov Objednatel: SŽ s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, OŘ Ostrava Zhotovitel: TOMI-Remont a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov								změnový list č.1			
								Skutečné množství prací	Soupis VCP a MNP		
								Soupis provedených prací			
								dle ZL		méněpráce (-), vícepráce (+)	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena	Množství	Cena
Náklady soupisu celkem											
	D	5	Komunikace pozemní								
1	K	5905023030	Úprava povrchu stezky rozproštěním štěrkodrtě přes 5 do 10 cm 10,00*2*0,40	m2	8,000						-120,00
2	M	5955101030	Kamenivo drcené drt frakce 8/16 stezky ze štěrku fr. 8/16mm, tl. 100mm 10,00*2*0,4*0,1*1,6	t	1,280						-563,20
3	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	22,500						0,00
4	K	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	25,000						0,00
5	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1 kamenivo - nové kol. lože 25,000*1,70	t	42,500						0,00
6	K	5905065010	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji	m2	50,000						0,00
7	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	30,000						0,00
8	M	5958134041	Součásti upevňovací šroub svěrkový T5	kus	60,000						0,00
9	M	5958134115	Součásti upevňovací matice M24	kus	60,000						0,00
10	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus	60,000						0,00
11	M	5958134140	Součásti upevňovací vložka M	kus	60,000						0,00
12	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3	5,625						0,00
13	K	5906130380	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vstrojené tv. S49 rozdělení "c"	km	0,013						0,00
14	K	5906140190	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. S49 rozdělení "c"	km	0,013						0,00

Soupis VÍCEPRACÍ + MĚNĚPRACÍ - změnový list č.1

Stavba: Oprava propustků na trati Valšov - Rýmařov 2021 Objekt: SO 01 Propustek v km 0,926 Soupis: SO 01.2 svšek v km 0,926 Místo: traťový úsek Valšov - Rýmařov Objednatel: SŽ s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, OŘ Ostrava Zhotovitel: TOMI-Remont a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov								změnový list č.1				
								Skutečné množství prací	Soupis VCP a MNP			
								Soupis provedených prací				
								dle ZL		méněpráce (-), vícepráce (+)		
SOD												
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena	Množství	Cena	

Za objednatele: Bc. Petr Šmejkal

Za zhotovitele: David Kočí

Soupis VÍCEPRACÍ + MĚNĚPRACÍ - změnový list č.1

Stavba: Oprava propustků na trati Valšov - Rýmařov 2021 Objekt: SO 02 Propustek v km 3,436 Soupis: SO 02.2 propustek v km 3,436 Místo: traťový úsek Valšov - Rýmařov Objednatel: SŽ s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, OŘ Ostrava Zhotovitel: TOMI-Remont a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov								změnový list č.1			
								Skutečné množství prací		Soupis VCP a MNP	
								Soupis provedených prací			
								dle ZL		méněpráce (-), vícepráce (+)	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena	Množství	Cena
Náklady soupisu celkem											
	D	HSV	Práce a dodávky HSV								
	D	5	Zemní práce								
1	K	111111102	Odstranění travin ve svahu přes 1:5 ručně	m2	205,000						0,00
2	K	111211201	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně	m2	20,000						0,00
3	K	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	30,000						0,00
4	K	115001104	Převedení vody potrubím DN do 300	m	10,000						-15 800,00
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	40,000						0,00
6	K	122352501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	75,591						0,00
7	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	103,331						0,00
8	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	831,501						0,00
9	K	167151122	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	75,591						0,00
10	K	171111111	Hutnění zeminy pro spodní stavbu železnic tl do 20 cm	m2	40,365						0,00
11	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	75,591						0,00
12	K	181411123	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	213,000						-3 408,00
			"nátok" 59*2		118,000						
			"výtok" 38*2,5		95,000						
13	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	3,195						-431,33
			213,0*0,015 "Přepočtené koeficientem množství		3,195						
14	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	40,365						0,00
15	K	182151112	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 strojně	m2	64,400						0,00

Soupis VÍCEPRACÍ + MĚNĚPRACÍ - změnový list č.1

Stavba: Oprava propustků na trati Valšov - Rýmařov 2021 Objekt: SO 02 Propustek v km 3,436 Soupis: SO 02.2 propustek v km 3,436 Místo: traťový úsek Valšov - Rýmařov Objednatel: SŽ s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, OŘ Ostrava Zhotovitel: TOMI-Remont a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov								změnový list č.1			
								Skutečné množství prací	Soupis VCP a MNP		
								Soupis provedených prací			
								dle ZL		méněpráce (-), vícepráce (+)	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena	Množství	Cena
16	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	213,000						0,00
17	K	182351123	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	213,000						0,00
18	M	10364100	<i>zemina pro terénní úpravy - tříděná</i>	<i>t</i>	<i>18,105</i>						0,00
19	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	6,327						0,00
20	K	273321117	Základové desky mostních konstrukcí ze ŽB C 25/30	m3	2,405						0,00
21	K	273321191	Příplatek k základovým deskám mostních konstrukcí ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	2,405						0,00
22	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	4,107						0,00
23	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	4,107						0,00
24	K	273361412	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	t	0,149						0,00
25	K	274311127	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30	m3	2,633						0,00
26	K	274321117	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních konstrukcí ze ŽB C 25/30	m3	2,880						0,00
27	K	274321191	Příplatek k základovým pasům, prahům a věncům mostních konstrukcí ze ŽB za betonáž malého do 25 m3	m3	5,513						0,00
28	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	24,270						0,00
29	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	24,270						0,00
	D	3	<i>Svislé a kompletní konstrukce</i>								
30	K	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	0,900						0,00
31	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	4,200						0,00
32	K	317353193	Příplatek k bednění mostní římsy za bednění oblé plochy poloměru R do 1,5 m	m2	4,200						0,00
33	K	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	4,200						0,00
34	K	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,100						0,00
35	K	320101112	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti nad 1000 do 5000 kg	m3	3,288						0,00
36	M	R - položka.1	<i>železobetonová trouba patková DN 800</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>						0,00
37	K	334323218	Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37	m3	3,217						0,00
38	K	334352111	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení	m2	20,906						0,00

Soupis VÍCEPRACÍ + MĚNĚPRACÍ - změnový list č.1

Stavba: Oprava propustků na trati Valšov - Rýmařov 2021 Objekt: SO 02 Propustek v km 3,436 Soupis: SO 02.2 propustek v km 3,436 Místo: traťový úsek Valšov - Rýmařov Objednatel: SŽ s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, OŘ Ostrava Zhotovitel: TOMI-Remont a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov								změnový list č.1			
								Skutečné množství prací	Soupis VCP a MNP		
								Soupis provedených prací			
								dle ZL		méněpráce (-), vícepráce (+)	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena	Množství	Cena
39	K	334352211	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění	m2	20,906						0,00
40	K	334361226	Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505	t	0,779						0,00
41	K	451315125	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 150 mm	m2	28,430						0,00
42	K	451576121	Podkladní a výplňová vrstva ze šterkopísku tl do 200 mm	m2	10,494						0,00
43	K	458311121	Výplňové klíny za opěrou z betonu prostého C 12/15 hutněného po vrstvách	m3	1,236						0,00
44	K	465513156	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2	m2	10,494						0,00
	D	5	Komunikace pozemní								
45	K	511501111	Konstrukční vrstva tělesa železničního spodku ze šterkodrti	m3	48,424						0,00
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
46	K	629992112	Zatmělení spar mezi mostními prefabrikáty š do 20 mm PUR tmelem včetně výplně PUR pěnou	m	12,550						0,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání								
47	K	931994121	Těsnění styčné spáry u prefa dílců mikrotenovým pryžovým profilem	m	18,925						0,00
48	K	936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložení šablony do bednění	kus	1,000						0,00
49	K	961021112	Bourání mostních základů z kamene	m3	11,705						0,00
50	K	962021112	Bourání mostních zdí a pilířů z kamene	m3	8,262						0,00
51	K	963051111	Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB	m3	2,606						0,00
52	K	992114151	Vodorovné přemístění mostních dílců z ŽB na vzdálenost 5000 m do hmotnosti 5 t	kus	6,000						0,00
53	K	992114191	Příplatek k vodorovnému přemístění dílců z ŽB hmotnosti do 5 t ZKD 5000 m	kus	6,000						0,00
	D	997	Přesun sutě								
54	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	55,972						0,00
55	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 119,440						0,00
56	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	55,972						0,00

Soupis VÍCEPRACÍ + MĚNĚPRACÍ - změnový list č.1

Stavba: Oprava propustků na trati Valšov - Rýmařov 2021 Objekt: SO 02 Propustek v km 3,436 Soupis: SO 02.2 propustek v km 3,436 Místo: traťový úsek Valšov - Rýmařov Objednatel: SŽ s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, OŘ Ostrava Zhotovitel: TOMI-Remont a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov								změnový list č.1				
								Skutečné množství prací	Soupis VCP a MNP			
								Soupis provedených prací				
								dle ZL		méněpráce (-), vícepráce (+)		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena	Množství	Cena	
57	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	6,254						0,00	
58	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	75,591						0,00	
59	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	49,717						0,00	
60	K	997241521	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km	t	55,972						0,00	
61	K	997241526	Příplatek za ztížení dopravy vybouraných hmot při rekonstrukcích	t	55,972						0,00	
62	K	997241528	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	55,972						0,00	
63	K	997241532	Vodorovné přemístění suti do 7 km	t	151,182						0,00	
64	K	997241536	Příplatek za ztížení dopravy suti při rekonstrukcích	t	151,182						0,00	
	D	998	Přesun hmot									
65	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	188,019						0,00	
66	K	998212195	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 5000 m	t	188,019						0,00	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV									
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům									
67	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	4,618						0,00	
68	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,001						0,00	
69	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým	m2	9,236						0,00	
70	M	11163152	<i>lak hydroizolační asfaltový</i>	t	0,003						0,00	
71	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	35,702						0,00	
72	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,012						0,00	
73	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	71,402						0,00	
74	M	11163152	<i>lak hydroizolační asfaltový</i>	t	0,032						0,00	
75	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,048						0,00	

Soupis VÍCEPRACÍ + MÉNĚPRACÍ - změnový list č.1												
Stavba: Oprava propustků na trati Valšov - Rýmařov 2021 Objekt: SO 02 Propustek v km 3,436 Soupis: SO 02.2 propustek v km 3,436 Místo: traťový úsek Valšov - Rýmařov Objednatel: SŽ s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, OŘ Ostrava Zhotovitel: TOMI-Remont a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov								změnový list č.1				
								Skutečné množství prací		Soupis VCP a MNP		
								Soupis provedených prací				
								dle ZL		méněpráce (-), vícepráce (+)		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena	Množství	Cena	
76	K	998711194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,048						0,00	

VÍCEPRÁCE 0,00
MÉNĚPRÁCE -19 639,33

Za objednatele: Bc. Petr Šmejkal

Za zhotovitele: David Kočí

Soupis VÍCEPRACÍ + MĚNĚPRACÍ - změnový list č.1

Stavba: Oprava propustků na trati Valšov - Rýmařov 2021 Objekt: SO 02 Propustek v km 3,436 Soupis: SO 02.2 svšek v km 3,436 Místo: traťový úsek Valšov - Rýmařov Objednatel: SŽ s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, OŘ Ostrava Zhotovitel: TOMI-Remont a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov								změnový list č.1			
								Skutečné množství prací	Soupis VCP a MNP		
								Soupis provedených prací			
								dle ZL		méněpráce (-), vícepráce (+)	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena	Množství	Cena
Náklady soupisu celkem											
	D	5	Komunikace pozemní								
1	K	5905023030	Úprava povrchu stezky rozproštěním štěrkodrtě přes 5 do 10 cm	m2	8,000						-120,00
			10,00*2*0,40		8,000						
2	M	5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t	1,280						-563,20
			stezky ze štěrku fr. 8/16mm, tl. 100mm		1,280						
			10,00*2*0,4*0,1*1,6		1,280						
3	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	22,500						0,00
4	K	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	25,000						0,00
5	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	42,500						0,00
			kamenivo - nové kol. lože		42,500						
			25,000*1,70		42,500						
6	K	5905065010	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji	m2	50,000						0,00
7	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	30,000						0,00
8	M	5958134041	Součásti upevňovací šroub svrkový T5	kus	60,000						0,00
9	M	5958134115	Součásti upevňovací matice M24	kus	60,000						0,00
10	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6	kus	60,000						0,00
11	M	5958134140	Součásti upevňovací vložka M	kus	60,000						0,00
12	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3	5,625						0,00
13	K	5906130380	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c"	km	0,013						0,00
14	K	5906140190	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. S49 rozdělení "c"	km	0,013						0,00
15	K	5907025035	Výměna kolejnicových pásů stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"	m	30,000						-9 900,00
			demontáž koleje a zpětná montáž		30,000						
			15,00*2		30,000						

Soupis VÍCEPRACÍ + MÉNĚPRACÍ - změnový list č.1

Stavba: Oprava propustků na trati Valšov - Rýmařov 2021 Objekt: SO 02 Propustek v km 3,436 Soupis: SO 02.2 svšek v km 3,436 Místo: traťový úsek Valšov - Rýmařov Objednatel: SŽ s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, OŘ Ostrava Zhotovitel: TOMI-Remont a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov								změnový list č.1				
								Skutečné množství prací	Soupis VCP a MNP			
								Soupis provedených prací				
								dle ZL		méněpráce (-), vícepráce (+)		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena	Množství	Cena	
16	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy S49 nebo T	kus	2,000						0,00	
17	K	5908005130	Oprava kolejnicového styku demontáž spojky tv. S49	kus	2,000						0,00	
18	K	5908005230	Oprava kolejnicového styku montáž spojky tv. S49	kus	2,000						0,00	
19	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,196						0,00	
20	K	5909040020	Následná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m	98,000						0,00	
21	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	2,000						0,00	
	D	OST	Ostatní									
22	K	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	94,405						0,00	
23	K	9902400800	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 150 km	t	2,470						-13 338,00	
přeprava kolejnic (Třinec - Dětičov)												
(2*25)*0,04939						2,470						
24	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	94,405						0,00	
25	K	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	94,405						0,00	
26	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	2,470						0,00	
27	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	45,000						0,00	
28	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,006						0,00	

VÍCEPRÁCE 0,00
MÉNĚPRÁCE -23 921,20

Za objednatele: Bc. Petr Šmejkal

Za zhotovitele: David Kočí

Soupis VÍCEPRACÍ + MĚNĚPRACÍ - změnový list č.1

Stavba: Oprava propustků na trati Valšov - Rýmařov 2021 Objekt: VRN - vedlejší rozpočtové náklady Soupis: VRN - vedlejší rozpočtové náklady Místo: traťový úsek Valšov - Rýmařov Objednatel: SŽ s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, OŘ Ostrava Zhotovitel: TOMI-Remont a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov								změnový list č.1			
								Skutečné množství prací		Soupis VCP a MNP	
								Soupis provedených prací			
								dle ZL		méněpráce (-), vícepráce (+)	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena	Množství	Cena
Náklady soupisu celkem											
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady								
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce								
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	2,000						0,00
2	K	012103000.1	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000						0,00
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	2,000						0,00
4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	2,000						0,00
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	2,000						0,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště								
6	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	soubor	1,000						0,00
7	K	034603000	Alarm, strážní služba staveniště	den/hod	276,000						0,00
	D	VRN4	Inženýrská činnost								
8	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	zkouška	6,000						0,00
	D	VRN5	Finanční náklady								
9	K	051103000	Pojištění proti vlivu vyšší moci	%	0,010						0,00
	D	VRN6	Územní vlivy								
10	K	065002000.1	Mimostaveništní doprava materiálů	t	16,116						0,00
	D	VRN9	Ostatní náklady								
11	K	110030122000	Dvoucestné rypadlo s přívěsným vozíkem	Sh	140,000						0,00
12	K	11101021000	Kolový jeřáb nosnost 28 t klopný moment 0,84 kNm	Sh	10,000						0,00
13	K	R - položka 2	přeprava dvoucestného rypadla	km	200,000						0,00
14	K	R - položka 3	pronájem bádie	den	21,000						0,00
15	K	R - položka 6	přeprava kolového jeřábu	km	200,000						0,00

VÍCEPRÁCE 0,00
MĚNĚPRÁCE 0,00

Za objednatele: Bc. Petr Šmejkal

Za zhotovitele: David Kočí

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1983717

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b6dcdac2-dcb2-4377-80bd-b713656957f2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal BAUER)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.09.2021 12:06:03



59b41268-e53d-4515-a435-65f5bf3389e9