

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 6440-0112-2021-3

**Stavba: Oprava stoupaček a hydrantů SO č. 37 a 38 a oprava sprch a rozvodů vody SO č. 38 Letiště Čáslav**

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 12. 4. 2021
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj	DIČ: Vyplň údaj
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

**Poznámka:**

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>246 122,32</b>
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>246 122,32</b>	<b>51 685,69</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>297 808,01</b>

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 6440-0112-2021-3

**Stavba:** Oprava stoupaček a hydrantů SO č. 37 a 38 a oprava sprch a rozvodů vody SO č. 38 Letiště Čáslav

Místo: Datum: 12. 4. 2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>246 122,32</b>	<b>297 808,01</b>	
2	Oprava stoupaček a hydrantů SO č. 38 a oprava sprch a rozvodů vody SO č. 38 Letiště Čáslav	183 457,82	221 983,96	<b>STA</b>
1	Oprava stoupaček a hydrantů SO č. 37 Letiště Čáslav	62 664,50	75 824,05	<b>STA</b>

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava stoupaček a hydrantů SO č. 37 a 38 a oprava sprch a rozvodů vody SO č. 38

Letiště Čáslav

Objekt:

**2 - Oprava stoupaček a hydrantů SO č. 38 a oprava sprch a rozvodů  
vody SO č. 38 Letiště Čáslav**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12. 4. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

K+T stavební s.r.o. Kutná Hora

IČ:

28517229

DIČ:

CZ28517229

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**183 457,82**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	183 457,82	21,00%	38 526,14
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**221 983,96**

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava stoupaček a hydrantů SO č. 37 a 38 a oprava sprch a rozvodů vody SO č. 38  
Letiště Čáslav

Objekt: **2 - Oprava stoupaček a hydrantů SO č. 38 a oprava sprch a rozvodů vody SO č. 38 Letiště Čáslav**

Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: K+T stavební s.r.o. Kutná Hora

Datum: 12. 4. 2021  
Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**183 457,82**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				12 627,52
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				602,32
1	K	612325122	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm	m2	5,025		
	VV		(18,2+3+12,3)*0,15			5,025	
2	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,045		
	P		Poznámka k položce: Zapravení rýhy v podlaze.				
	VV		3*0,15*0,1			0,045	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
3	K	972054241	Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	5,000		
	P		Poznámka k položce: Začištění otvorů pro průchod kanalizace DN 110 skrze stropy.				
4	K	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm	m	18,200		
	P		Poznámka k položce: Drážka pro vodovod a kanalizaci k umyvadlu a wc v 2.NP a 3.NP. Drážka pro 1" vodovod z 1.NP do 3.NP				
	VV		3,9*2+1,5			9,300	
	VV		2+2			4,000	
	VV		3,9+1			4,900	
	VV		Součet			18,200	
5	K	974031145	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 200 mm	m	3,000		
	P		Poznámka k položce: Drážka pro kanalizaci DN 50 od umyvadla v 2.NP a pro vodovod k sprchové baterii.				
	VV		1,5+1,5			3,000	
6	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	12,300		
	P		Poznámka k položce: Drážka k připojení hydrantů v 1.NP, 2.NP, 3.NP.				
	VV		2*3,9+1,5+3*1			12,300	
7	K	974042554	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 150 mm	m	3,000		
	P		Poznámka k položce: Drážka pro vodovod v podlaze 2.NP.				
D	997		Přesun sutě				
8	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	2,699		
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,699		
10	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	26,990		
	P		Poznámka k položce: Odvoz suti na řízenou skládku do 10 km.				
	VV		2,699*10 'Přepočtené koeficientem množství			26,990	
11	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,655		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	998	Přesun hmot				100,75
12	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24	t	0,310		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
13	K	721140802	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100	m	12,000		
	VV		7,5+4,5			12,000	
14	K	721140806	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200	m	41,000		
	VV		14+4,5+22,5			41,000	
15	K	721290823	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,436		
16	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,000		
	P		<i>Poznámka k položce: Dvakrát umyvadlo, jednou sprchová vanička. 2.NP a 3.NP.</i>				
17	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	3,000		
	P		<i>Poznámka k položce: Tříkrát wc. 2.NP a 3.NP.</i>				
18	K	721174004	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 75	m	3,500		
	P		<i>Poznámka k položce: Dodávka včetně potřebných kolen, odboček a objímek se spojovacím materiálem. Pod stropem 1.NP.</i>				
19	K	721174005	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110	m	22,500		
	P		<i>Poznámka k položce: Dodávka včetně potřebných kolen, odboček a objímek se spojovacím materiálem. Pod stropem 1.NP.</i>				
20	K	721174024	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75	m	3,000		
	P		<i>Poznámka k položce: Dodávka včetně potřebných kolen, odboček, redukcí a objímek se spojovacím materiálem. Pod stropem 1.NP a 2.NP.</i>				
21	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	14,000		
	P		<i>Poznámka k položce: Dodávka včetně potřebných kolen, odboček, redukcí a objímek se spojovacím materiálem. Od 1.NP až pod střechem.</i>				
22	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	5,500		
	P		<i>Poznámka k položce: Dodávka včetně potřebných kolen, odboček, redukcí a objímek se spojovacím materiálem. Připojení sprchy v 2.NP a umyvadel v 2.NP a v 3.NP.</i>				
	VV		1,5+4			5,500	
23	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	4,500		
	P		<i>Poznámka k položce: Dodávka včetně potřebných kolen, odboček, redukcí a objímek se spojovacím materiálem. Připojení WC v 2.NP a 3.NP.</i>				
24	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	1,000		
25	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	53,000		
	VV		3,5+22,5+3+14+5,5+4,5			53,000	
26	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,092		
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
27	K	722130803	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 40 do DN 50	m	35,000		
	VV		33+2			35,000	
28	K	722220864	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2	kus	5,000		
29	K	722220863	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 6/4	kus	1,000		
30	K	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor	5,000		
31	K	722290823	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,248		
32	K	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"	kus	1,000		
33	K	722240104	Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 40	kus	1,000		
34	K	722240106	Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 63	kus	4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	722230116	Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 2"	kus	1,000		
36	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	13,500		
	VV		7,5+6		13,500		
37	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	23,000		
	VV		15,5+6+1,5		23,000		
38	K	722181233	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	35,000		
	VV		33+2		35,000		
39	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	7,500		
40	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	6,000		
41	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	15,500		
42	K	722174006	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9	m	2,000		
43	K	722174007	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 63 x 8,6	m	33,000		
	P		<i>Poznámka k položce: Položka rozpočtu obsahuje potřebné objímky a spojovací materiál pro uchycení ke stropu nebo stěně v 1.PP.</i>				
44	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	6,000		
	P		<i>Poznámka k položce: Teplá voda, 2.NP.</i>				
	VV		1+1,5+2+1,5		6,000		
45	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	1,500		
	P		<i>Poznámka k položce: Teplá voda od zdroje TUV, 2.NP.</i>				
46	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	10,000		
	P		<i>Poznámka k položce: 1x Baterie sprchová, 2x baterie umyvadlová, 3x wc, 1x průtokový ohřivač</i>				
47	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	71,500		
	VV		7,5+6+15,5+2+33+6+1,5		71,500		
48	K	998722103	z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,423		
	D	725	Zdravotnicka - zařízovací předměty				
49	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	3,000		
50	K	R1	Demontáž zapuštěné hydrantové skříně do šrotu	kus	5,000		
	P		<i>Poznámka k položce: Demontáž hydrantového systému v 1.PP, 1.NP, 2.NP a 3.NP</i>				
51	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	2,000		
52	K	725240812	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček	soubor	1,000		
53	K	725810811	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	4,000		
54	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	2,000		
55	K	725840850	Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1	kus	1,000		
56	K	725590813	vnitřní montážní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařízovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,179		
57	K	725211601	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 500 mm	soubor	2,000		
58	K	725531101	Elektrické ohřivače zásobníkové beztlakové přepadové objem nádrže (příkon) 5 l (2,0 kW)	soubor	1,000		
	P		<i>Poznámka k položce: Pro umyvadlo v 3.NP</i>				
59	K	725821311	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	2,000		
	P		<i>Poznámka k položce: Pro umyvadla v 2.NP a 3.NP.</i>				
60	K	725241111	Sprchové vaničky akrylátové čtvercové 800x800 mm	soubor	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k položce: Včetně zápachové uzávěry, napojení na kanalizaci a montážního materiálu.</i>				
61	K	725841312	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	1,000		
62	K	725112171	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	3,000		
63	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	3,000		
			<i>Poznámka k položce: WC 2.NP a 3.NP</i>				
64	K	725811116	Ventily nástěnné s pevným výtokem G 1/2"x 150 mm	soubor	1,000		
			<i>Poznámka k položce: 3.NP</i>				
65	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,142		
D 763			<b>Konstrukce suché výstavby</b>				
66	K	763164521	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm	m	10,500		
			<i>Poznámka k položce: Záklon svislé odpadní kanalizace v 1.NP, 2.NP, 3.NP. 3,5*3</i>				
67	K	763172311	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek	kus	1,000		
			<i>Poznámka k položce: Dvířka pro přístup k čistícímu kusu v 3.NP</i>				
68	M	59030710	dvířka revizní s automatickým zámkem 200x200mm	kus	1,000		
69	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,055		
D 771			<b>Podlahy z dlaždic</b>				
70	K	771573916	Opravy podlah z dlaždic keramických lepených při velikosti dlaždic přes 22 do 25 ks/m2	kus	15,000		
			3/0,2	15,000			
71	M	59761432	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2	m2	0,990		
			15*0,2*0,3	0,900			
			0,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	0,990			
72	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,025		
D 781			<b>Dokončovací práce - obklady</b>				
73	K	781473923	Opravy obkladů z obkladaček keramických lepených, při velikosti obkladaček přes 22 do 25 ks/m2	kus	27,500		
			<i>Poznámka k položce: Sprchový kout, umyvadlo v 2.NP. Umyvadlo v 3.NP ((1,5+1+1,5+1,5)*0,2)*25</i>				
				27,500			
74	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	1,210		
			(1,5+1+1,5+1,5)*0,2	1,100			
			1,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	1,210			
75	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,021		
D 784			<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>				
76	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	9,225		
			5,025+10,5*0,4	9,225			
77	K	784211121	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oteruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	9,225		
78	K	784211141	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2	m2	9,225		
D VRN			<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				
D VRN4			<b>Inženýrská činnost</b>				
79	K	044002000	Revize pěti požárních hydrantů dle platných norem a vyhlášek.	soubor	1,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava stoupaček a hydrantů SO č. 37 a 38 a oprava sprch a rozvodů vody SO č. 38

Letiště Čáslav

Objekt:

**1 - Oprava stoupaček a hydrantů SO č. 37 Letiště Čáslav**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12. 4. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**62 664,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	62 664,50	21,00%	13 159,55
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**75 824,05**



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava stoupaček a hydrantů SO č. 37 a 38 a oprava sprch a rozvodů vody SO č. 38

Letiště Čáslav

Objekt:

1 - Oprava stoupaček a hydrantů SO č. 37 Letiště Čáslav

Místo:

Datum:

12. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

62 664,50

D	HSV		Práce a dodávky HSV				8 572,21
D	4		Vodorovné konstrukce				990,00
1	K	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropích železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy do 0,09	kus	3,000		
P			<i>Poznámka k položce: zabetonování prostupů vody stropní konstrukcí.</i>				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
2	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	1,960		
P			<i>Poznámka k položce: Zapletování rýh ve zdivu po instalaci vodovodního potrubí. 0,2*(3,4*2+1,5+3*0,5)</i>		1,960		
3	K	612315122	Vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm	m2	1,960		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
4	K	965081212	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy do 1 m2	m2	0,270		
VV			0,3*0,3*3		0,270		
5	K	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm	kus	2,000		
P			<i>Poznámka k položce: Prostupyv 1.PP - suterén.</i>				
6	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	9,800		
P			<i>Poznámka k položce: Rýhy ve zdivu pro rozvod požární vody. 3,4+3,4+1,5+3*0,5</i>		9,800		
7	K	972054241	Vybourání otvorů ve stropích nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	3,000		
D	997		Přesun sutě				
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,781		
P			<i>Poznámka k položce: Kovový odpad bude uložen na dovoře Provozního střediska 0112 na LZ Čáslav. Ostatní odpad bude zlikvidován odpovídajícím způsobem.</i>				
9	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	6,450		
P			<i>Poznámka k položce: Vzdálenost nejbližší řízené skládky odpadů je 10 km.</i>				
VV			0,6450*10		6,450		
10	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,645		
D	998		Přesun hmot				
11	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,217		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod	52 592,15			
12	K	722130803	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 40 do DN 50	m	15,000		
13	K	722220864	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2	kus	2,000		
14	K	R1	Demontáž zapuštěné hydrantové skříně do šrotu	kus	3,000		
P			<i>Poznámka k položce: Demontáž hydrantového systému v 1.NP, 2.NP a 3.NP</i>				
15	K	722290822	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,135		
16	K	722174007	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 63 x 8,6	m	24,800		
VV			15+3,4+3,4+1,5+3*0,5		24,800		
17	K	722230106	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 2"	kus	2,000		
18	K	722181224	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 63 mm	m	24,800		
19	K	722190403	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek přes 50 do DN 100	kus	3,000		
20	K	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarové stálou hadicí celolepochový D 25 x 30 m	soubor	3,000		
P			<i>Poznámka k položce: Hydrantová skříně je zapuštěná do stěny.</i>				
21	K	722290215	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	24,800		
22	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,257		
D 771			Podlahy z dlaždic				
23	K	771574112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	0,270		
24	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	0,297		
VV			0,27*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		0,297		
25	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	0,270		
26	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,007		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
27	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1,960		
P			<i>Poznámka k položce: Oprava malby stěn v místech rýhy s vodovodním potrubím.</i>				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
D VRN4			Inženýrská činnost				
28	K	044002000	Revize třech požárních hydrantů dle platných norem a vyhlášek	soubor	1,000		