

CENOVÁ NABÍDKA**MS - hospodářský prostor Chotěboř-Bílek****Oprava opláštění budovy, oken, střešní krytiny, okolních chodníků b.č.1**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní a přípravné práce				
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	21,00		
2	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm včetně izolace proti vlhkosti	m2	21,00		
3	120901121R00	Bourání konstrukci - šachet z prostého betonu v odkopávkách	m3	0,80		
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 - okapový chodník, šachty	m3	28,40		
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	28,40		
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	28,40		
7	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny s dodávkou ŠP frakce 0-32	m3	26,40		
8	175100020RA0	Obsyp drenážního potrubí štěrkopískem	m3	8,00		
9	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	48,30		
Díl:	31	Svislé konstrukce				
10	310238211RT1	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	0,25		
Díl:	5	Komunikace				
11	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	31,00		
12	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. - zpětná montáž	m2	21,00		
13	596811111RT4	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm - okapový chodník	m2	10,00		
14	597961111R00	Rígel dlážděný do štěrku. lože, prefabrik. - deska žlabová betonová 80x247x497 mm přírodní	m	19,50		
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
15	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	2,00		
16	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	12,48		
17	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	6,00		
18	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	8,90		
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
19	602022187RT2	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová probarvená, odstín dle požadavku zadavatele, zatřená,tl.vrstvy 2,0 mm	m2	132,60		
20	602022191R00	Penetrační nátěr stěn PCI Multigrund PGU	m2	132,60		
21	620991002R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku D+M	m	50,00		
22	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	16,50		
23	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	107,00		
24	622311152RV1	Zateplovací systém XPS tl. 20 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou-fimsa	m2	25,60		
25	622481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny	m2	107,00		
26	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové	m	87,50		
27	283502511	Profil rohový PVC se síťovinou, l=2500 mm	kus	35,00		
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
28	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	0,58		
29	631319161R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm	m2	0,58		
Díl:	9	Ostatní konstrukce práce, bourání				
30	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	117,00		
31	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	117,00		
32	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	117,00		
33	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	117,00		
34	962032641R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MC	m3	0,59		
35	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	0,58		
36	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	5,80		
37	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	16,00		
38	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	6,00		
39	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	9,66		
40	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	3,00		
41	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	12,50		
42	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	107,00		
43	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	18,48		
44	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	18,48		
45	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	11,70		
46	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	11,70		
47	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	11,70		
48	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	10,95		

49	979990162R00	Poplatek za skládku suší - dřevo,sklo	t	0,75
Díl:	999	Přesun hmot		
50	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	13,48
Díl:	711	Izolace proti vodě		
51	711170201R00	Odstr.izolace proti vlhkosti svislá fólie,volně	m2	39,00
52	711172559RT2	Izolace proti vlhkosti svislá, nopovou fólií, volně, včetně fólie GUTTABETA N, tl. 0,6 mm, š. 1,0 m	m2	39,00
53	711-02	D+M lemovací lišty nopové fólie - úprava okapového chodníku	m	39,00
54	711191171RT2	Izolace proti zem.vlhkosti, podklad.textilie, vodorovná, včetně dodávky textílie 300 g/m2	m2	25,00
55	711191271RT2	Izolace proti zem.vlhkosti, podklad.textilie, svislá, včetně dodávky textílie 300 g/m2	m2	39,00
Díl:	721	Vnitřní kanalizace		
56	721242111R00	Lapač střešních splavenin PP HL660 D 110 mm	kus	3,00
57	721242803R00	Demontáž lapače střešních splavenin DN 100	kus	3,00
58	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	3,00
59	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	5,50
60	721176125R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v podlaze do DN 110	m	3,00
91	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	4,00
92	721194105R00	Vyvedení odpadních výustek D 50 x 1,8	kus	1,00
93	721194109R00	Vyvedení odpadních výustek D 110 x 2,3	kus	1,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod		
64	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	12,00
65	722172310R00	Potrubí z PPR, studená, D 16x2,2 mm, vč.zed.výpom.	m	8,00
66	722172330R00	Potrubí z PPR, teplá, D 16x2,7 mm, vč. zed. výpom.	m	8,00
67	722173911R00	Spoje pro rozvod vody plast polyf. D 16 mm	kus	4,00
68	722181211R00	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm	m	2,00
69	722190401R00	Vyvedení a upevnění vodovodních výustek DN 15	kus	3,00
70	722202512R00	Ventil přímý PP-R INSTAPLAST D 20x1/2"	kus	3,00
71	722223182R00	Kohout vod.kul.výtakový, GIACOMINI R621 DN 20	kus	1,00
Díl:	725	Zařizovací předměty		
72	725130811R00	Demontáž WC	kus	1,00
73	725013165R00	Montáž klozetu včetně dodávky např. kombi LYRA Plus,nádrž s armat., odpad.svislý, bílý, sedátko	kus	1,00
74	725017162R00	Montáž umyvadla na šrouby včetně dodávky např. LYRA Plus , 55 x 45 cm, bílé	kus	1,00
75	725017168R00	Montáž krytu sifonu umyvadel včetně dodávky např. LYRA Plus, bílý	kus	1,00
76	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtakových armatur	kus	1,00
77	725530831R00	Demontáž, zásobník elektrický průtokový	kus	1,00
78	725534112R00	Dodávka a montáž ohřívач elektr. zásob. beztl. DZ Dražice BTO 10 IN	kus	1,00
79	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	kus	1,00
80	725829301RT2	Montáž baterie umyvadelové nástěnné včetně pákové baterie	kus	1,00
Díl:	728	Vzduchotechnika		
81	728415111R00	D+M mřížky větrací nebo ventilační stěnové do 0,04 m2	kus	4,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské		
82	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky prken tloušťky 24 mm	m2	133,90
83	762341610RT2	Bednění okapových říms z desek OSB včetně dodávky OSB 4PD tl. 18 mm	m2	25,60
84	762341811R00	Demontáž bednění střech a říms rovných z prken hrubých	m2	159,50
85	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	3,20
Díl:	764	Konstrukce klempířské		
86	764311821R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	133,90
87	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	27,60
88	764359810R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°	kus	3,00
89	764391820R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	19,40
90	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	11,00
91	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových D 100 mm	m	11,50
92	764918101R00	Krytiny hladké z ocel.lak.plechu do 30°, RAL 7016	m2	133,90
93	764814525R00	D+M závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 250 mm	m	19,40
94	764816125R00	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 250 mm	m	11,00
95	764359212R00	D+M kotlík z lakovaného plechu kónický pro trouby D do 125 mm	kus	3,00
96	764908105R00	D+M žlab podokapní půlkruhový z lakovaného Pz plechu, velikost 150 mm	m	27,60
97	764908109R00	D+M odpadní trouby kruhové z lakovaného Pz plechu D 100 mm včetně kolen	m	11,50
Díl:	765	Krytina tvrdá		
98	765901103R00	Fólie podstřešní paropropust. Tondach Tuning Fol-S	m2	133,90

Díl:	766	Konstrukce truhlářské			
99	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	6,00	
100	766629302R00	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2	kus	2,00	
101	61143022	Okno plastové 1dílné 90 x 60 cm OS, oboustr. zl. dub	kus	1,00	
102	61143150	Okno plastové 2dílné bez sloupku 120 x 120 cm OS/O, oboustr. zl. dub	kus	5,00	
103	61143151	Okno plastové 2dílné bez sloupku 160 x 120 cm OS/O, oboustr. zl. dub	kus	1,00	
104	61143137	Okno plastové 3dílné se sloupkem 250 x 120 cm OS/OS/O, oboustr. zl. dub	kus	1,00	
105	766664121R00	Montáž dveří, oc. zárubeň, kyvné 1kř. š. do 1 m	kus	6,00	
106	766665921R00	Zakování dveří 1křídlych kompletizovaných	kus	6,00	
107	61160110	Dveře vnitřní folie KLASIK plné 1kř. 60x197 bílé, 2x P	kus	2,00	
108	61160112	Dveře vnitřní folie KLASIK plné 1kř. 80x197 bílé, 2x P, 2x L	kus	4,00	
109	766694112R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm	kus	7,00	
110	766694113R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm	kus	1,00	
111	60775373	Parapet interiér PVC š. 300 mm bílý	m	11,00	
112	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	6,00	
113	61187356	Prah bukový délka 60 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	2,00	
114	61187396	Prah bukový délka 80 cm šířka 10 cm 2 cm	kus	4,00	
Díl:	767	Konstrukce zámečnické			
115	R767-01	Demontáž okenních mříží, ponechání kovošrotu na místě	m2	2,88	
116	767920810R00	Demontáž branky k oplacení plochy do 2 m2	kus	1,00	
117	767920110R00	Montáž branky na zděné sloupky, plochy do 2 m2	kus	1,00	
118	R767-01	Branka plotová jednokř., FAB, klika/klika, v=200 cm, š=100 cm, ocel komaxit, výplň dřevo lazura, dle stávajícího členění	kus	1,00	
119	767999801R00	Demontáž doplňků staveb - kryty el. rozvaděčů	kg	6,00	
120	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstrukcí - kryty el. rozvaděčů	kg	6,00	
121	R767-02	Demontáž, dodávka a montáž automatické vjezdové závory, průjezd do šířky 6m, kompletní sestava, pro intenzivní provoz, dálkový ovladač např. CAME GARD8, přívodní kabel	soubor	1,00	
Díl:	771	Podlahy z dlaždic			
122	771101116R00	Vyrovnaní podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm	m2	5,80	
123	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	5,80	
124	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	5,80	
125	771411011R00	Obklad soklíků pórov.rovných do MC, 10,8x10,8 cm	m	11,00	
126	59764203	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm	m2	6,96	
Díl:	781	Obklady keramické			
127	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	6,00	
128	781210131R00	Obkládání stěn obkl. pórovin. do tmele do 300x300	m2	6,00	
129	597813666	Obkládačka 300x300	m2	6,60	
Díl:	783	Nátěry			
130	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí	m2	16,00	
131	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný - zárubně, zábradlí	m2	16,00	
Díl:	784	Malby			
132	784195612R00	Malba Primalex Mykstop, s penetrací, bílá, 2x (speciální malířský vnitřní nátěr s ochrannými účinky proti plísním)	m2	20,00	
Díl:	786	Čalounické úpravy			
133	786622211RT2	Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely stříbrné	m2	9,20	
Díl:	8	Trubní vedení			
134	881267211R00	Potrubí z drenážních trubek, přeložení DN 100	m	33,00	
135	893411010RA0	Šachta vodoměrná plast.kruhová samonosná v.1500 mm, podkladní beton tl. 100 mm vyztužený sítí 8/100/100 mm, dodávka a osazení plastové vodoměrné šachty	kus	1,00	
136	894431412RA0	Kanalizační šachta D 600 mm, dl.šach.roury 1,00 m, 1 přítok	kus	1,00	
Díl:	M21	Elektromontáže			
137	210800106RT1	Kabel CYKY 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	10,00	
138	210111011RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	3,00	
139	210220221R00	Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m	kus	2,00	
140	220111776R00	Vedení uzemnění v zemi FeZN drát do 120 mm2	m	60,00	
141	21-01	Demontáž, dodávka a montáž jímacích vodičů svislých a vodorovných	m	65,00	
142	900 RT5	HZS, Výchozí revizní zpráva - elektroinstalace + hromosvod	kpl	1,00	

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem s DPH	1 210 000,00
Z TOHO ZHODNOCENÍ	
Celkem bez DPH	30 040,00
DPH 21%	6 308,40
Celkem s DPH	36 348,40

Součástí oprav je technické zhodnocení zakázky, které nesmí překročit zákonem stanovený limit 40 tisíc Kč včetně DPH. V případě překročení stanoveného limitu nebude nabídka hodnocena.