

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-03-001
Stavba: Opravy LC na LR Smrček

KSO:
Místo: revír Smrček

CC-CZ:
Datum: 11.8.2021

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Komplex CR s.r.o.

IČ: 05249031
DIČ: CZ05249031

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			168 102,27
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	zákl. přenesen: 21,00%	168 102,27	0,00
	sniž. přenesen: 15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			168 102,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2021-03-001

Stavba:Opravy LC na LR Smrček

Místo:revír Smrček

Zadavatel:Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:Komplex CR s.r.o.

Datum:11.8.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		168 102,27	168 102,27
513283	LC Kubátov	121 029,30	121 029,30
513301	LC Ke Krupínu	47 072,97	47 072,97

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na LR Smrček

Objekt:

513283 - LC Kubátov

KSO:

Místo: revír Smrček

CC-CZ:

Datum: 11.8.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Komplex CR s.r.o.

IČ:

05249031

DIČ:

CZ05249031

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		121 029,30	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPl zákl. přenesená	121 029,30	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		121 029,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na LR Smrček

Objekt:

513283 - LC Kubátov

Místo:

revír Smrček

Datum:

11.8.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Komplex CR s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

121 029,30

HSV - Práce a dodávky HSV

121 029,30

1 - Zemní práce	14 762,24
2 - Zakládání	4 620,00
5 - Komunikace pozemní	73 130,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 930,80
997 - Přesun sutě	1 285,44
998 - Přesun hmot	9 300,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na LR Smrček

Objekt:

513283 - LC Kubátov

Místo:

revír Smrček

Datum:

11.8.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Komplex CR s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

121 029,30

D HSV

Práce a dodávky HSV

121 029,30

D 1

Zemní práce

14 762,24

1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,320	948,00	1 251,36
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

VV

(5*0,3*0,4)+(6*0,3*0,4)

1,320

VV

Součet

1,320

2	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,155	525,00	606,38
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

VV

(5+6)*0,3*(0,15+0,20)

1,155

VV

Součet

1,155

3	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	2,310	450,00	1 039,50
---	---	----------	-----------------------------------	---	-------	--------	----------

VV

1,155*2 'Přepočtené koeficientem množství

2,310

4	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	565,000	21,00	11 865,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

VV

(100*3,5)+(20*2,0)+(20*3,5)+(30*3,5)

565,000

VV

Součet

565,000

D 2

Zakládání

4 620,00

5	K	212751106	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 160 pro meliorace	m	11,000	420,00	4 620,00
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

VV

5+6

11,000

VV

Součet

11,000

D 5

Komunikace pozemní

73 130,00

6	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	50,000	152,00	7 600,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV

20*2,5

50,000

VV

Součet

50,000

7	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	175,000	106,00	18 550,00
---	---	-----------	------------------------------------	----	---------	--------	-----------

VV

(20*3,5)+(30*3,5)

175,000

VV

Součet

175,000

8	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	290,000	162,00	46 980,00
---	---	-----------	------------------------------------	----	---------	--------	-----------

VV

(100*1,5)+(20*3,0)+(20*2,0)+(20*2,0)

290,000

VV

Součet

290,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 930,80

14	K	914435-R	Přeložení ocelové svodnice dl. 5,0 m	kus	2,000	2 850,00	5 700,00
----	---	----------	--------------------------------------	-----	-------	----------	----------

9	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	17,600	58,00	1 020,80
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

VV

(5+6)*(0,3+0,4+0,3+0,4+0,2)

17,600

VV

Součet

17,600

10	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	120,000	76,00	9 120,00
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

VV

30+10+5+5+5+5+20+40

120,000

VV

Součet

120,000

11	K	938902472	Čištění propustků ručně D přes 500 do 1000 mm při tl nánosů přes 50 do 75% DN	m	5,000	418,00	2 090,00
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

D 997

Přesun sutě

1 285,44

12	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	40,170	32,00	1 285,44
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

D 998

Přesun hmot

9 300,82

13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	160,359	58,00	9 300,82
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na LR Smrček

Objekt:

513301 - LC Ke Krupínu

KSO:

Místo: revír Smrček

CC-CZ:

Datum: 11.8.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Komplex CR s.r.o.

IČ:

05249031

DIČ:

CZ05249031

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

47 072,97

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	47 072,97	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

47 072,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč




Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na LR Smrček

Objekt:

513301 - LC Ke Krupínu

Místo:

revír Smrček

Datum:

11.8.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Komplex CR s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

47 072,97

HSV - Práce a dodávky HSV

47 072,97

1 - Zemní práce

4 620,00

5 - Komunikace pozemní

37 865,00

998 - Přesun hmot

4 587,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na LR Smrček

Objekt:

513301 - LC Ke Krupínu

Místo:

revír Smrček

Datum:

11.8.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Komplex CR s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

47 072,97

D HSV

Práce a dodávky HSV

47 072,97

D 1

Zemní práce

4 620,00

1	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	220,000	21,00	4 620,00
	VV		(20*4,0)+(20+15)*4,0		220,000		
	VV		Součet		220,000		

D 5

Komunikace pozemní

37 865,00

2	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	80,000	152,00	12 160,00
	VV		20*4,0		80,000		
3	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	242,500	106,00	25 705,00
	VV		(20*3,5)+(20*3,5)+(15*3,5)+(5*10)		242,500		
	VV		Součet		242,500		

D 998

Přesun hmot

4 587,97

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	79,103	58,00	4 587,97
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------