

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Název:	Obec Číčenice
se sídlem	: Číčenice 79, 387 71 Číčenice
Zastoupena	: starostkou Renatou Regálovou
IČ	: 00251097
Bankovní spojení	: GE Money bank
číslo účtu	: 190875341/0600

Zhotovitel:

Název	: ROBSTAV stavby k.s.
se sídlem	: Pražská 483, 397 01 Písek
Zastoupena	: Ing. Petrem Čechalem
IČ	: 27430774
DIČ	: CZ27430774
Bankovní spojení	: Komerční banka a.s.
číslo účtu	: 35-6257230247/0100

I.

Předmětem smlouvy o dílo je „Číčenice – inženýrské sítě Novostavby“

II.

Tímto dodatkem se mění:

článek III. Cena za dílo

III.1. Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny za dílo na základě dohodnutých víceprací a méněprací dle přiloženého rozpisu (REKAPITULACE STAVBY):

Celková cena díla bez 21% DPH	2.027.048,39Kč
DPH 21%	425.680,16Kč
Celková cena díla vč. DPH	2.452.728,55Kč

III.


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.


Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem smluvních stran.

V Číčenicích dne 2.12.2016

Obec Číčenice
Číčenice čp. 79, 337 71
tel.: 383 011 101
IČ: 00251097


.....
Za objednatele
Renata Regálová – starostka obce


.....
Za zhotovitele:
Ing. Petr Čechal, vedoucí závadu Písek

Rekapitulace

Stavba: Čičenice - inženýrské sítě Novostavby

Rekapitulace stavby

		Smlouva bez DPH	Smlouva s DPH
SO 01	MK část "A"	803 000,48	971 630,58
SO 02	MK část "B"	285 006,05	344 857,32
SO 03	Kanalizace	270 624,00	327 455,04
SO 04	Plyn	178 836,00	216 391,56
SO 05	Veřejné osvětlení	237 221,76	287 038,33
Celkem		1 774 688,29	2 147 372,83

		Vícepráce bez DPH	Vícepráce s DPH
SO 03	Šachta	22 296,00	26 978,16
SO 01	Sanace část A	219 494,10	265 587,86
SO 01	Chodník kolem RD	66 277,64	80 195,94
SO 02	Opěrná zeď	69 250,00	83 792,50
SO 01	Zpomalovací práh	12 320,00	14 907,20
Celkem vícepráce		389 637,74	471 461,67

		Měněpráce bez DPH	Měněpráce s DPH
SO 02	Odpočet komunikace podél Jednoty PS	-116 949,64	-141 509,06
SO 01	Odpočet chodníku u bytovky	-20 328,00	-24 596,88
Celkem měněpráce		-137 277,64	-166 105,94

Celkem smlouvy + vícepráce + měněpráce		2 027 048,39	2 452 728,55
---	--	---------------------	---------------------

ROBSTAV stavby k.s.

Cenová nabídka

Stavba	Čičenice
Etapa	Šachta - SO 03 Kanalizace

Č.p	Název položky	MJ	Množství	J.c.	Celkem (Kč)
1.1	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	ks	1,00	9 840,00	9 840,00
1.2	Dno betonové šachty kanalizační přímé - monolit na stavbě	ks	1,00	7 560,00	7 560,00
1.3	Skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK	ks	1,00	1 298,00	1 298,00
1.4	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg - vč. vyrovnávacích kroužků	ks	1,00	956,00	956,00
1.5	Poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm,	ks	1,00	2 642,00	2 642,00
Celkem					22 296,00

Uvedené částky jsou bez DPH.

Vypracoval: Roman Bican, ROBSTAV stavby k.s.

ROBSTAV stavby k.s.

Cenová nabídka

Stavba	Cičenice
Etapa	Sanace - SO 01 - MK část A

Č.p.	Název položky	MJ	Množství	J.c.	Celkem (Kč)
1.1	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m ³ v hornině tř. 3 762*0,35=266,70m ³	m ³	266,70	72,00	19 202,40
1.2	Vodorovné přemístění h.1-4 do 1000m	m ³	266,70	46,00	12 268,20
1.3	Uložení sypaniny na skládku - bez skládkovného	m ³	266,70	9,00	2 400,30
1.4	Uložení sypaniny z nakupovaných materiálů (sanace)	m ³	266,70	696,00	185 623,20
Celkem					219 494,10

Uvedené částky jsou bez DPH.

Vypracoval: Roman Bican, ROBSTAV stavby k.s.

ROBSTAV stavby k.s.

Cenová nabídka

Stavba	Čištění
Etapa	Chodník u RD - SO 01 - MK část A

Č.p.	Název položky	MJ	Množství	J.c.	Celkem (Kč)
1.1	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	39,00	72,00	2 808,00
1.2	Vodorovné přemístění h.1-4 do 1000m	m3	39,00	46,00	1 794,00
1.3	Uložení sypaniny na skládku - bez skládkovného	m3	39,00	9,00	351,00
1.4	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhuňněním	m2	130,00	12,00	1 560,00
1.5	Podklad ze štěrkodrtě ŠD II 200 mm	m2	130,00	112,00	14 560,00
1.6	Kladení kloubové betonové dlažby komunikací pro pěší II 100 mm pl do 50 m2	m2	130,00	210,00	27 300,00
1.7	dlažba betonová 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	130,00	130,00	16 900,00
1.8	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	83,72	12,00	1 004,64
Celkem					66 277,64

Uvedené částky jsou bez DPH.

Vypracoval: Roman Bican, ROBSTAV stavby k.s.

ROBSTAV stavby k.s.

Cenová nabídka

Č.p.	Název položky	MJ	Množství	J.c.	Celkem (Kč)
1.1	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m ³ v hornině tř. 3	m ³	26,00	72,00	1 872,00
1.2	Vodorovné přemístění h. 1-4 do 1000m	m ³	26,00	46,00	1 196,00
1.3	Uložení sypaniny na skládku - bez skládkovného	m ³	26,00	9,00	234,00
1.4	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m ²	13,00	112,00	1 456,00
1.5	Betonový základ z betonu C12/15	m ³	6,20	2 560,00	15 872,00
1.6	Betonová zeď z pohledových tvárnic Best Largo v=1,0m vč. výplně betonem C12/15	m ²	26,00	1 870,00	48 620,00
Celkem					69 250,00

Uvedené částky jsou bez DPH.

Vypracoval: Roman Bican, ROBSTAV stavby k.s.

ROBSTAV stavby k.s.

Cenová nabídka

Stavba	Čičenice
Etapa	Zpomalovací práh 3m (2ks) - SO 01 MK část A

Č.p.	Název položky	MJ	Množství	J.c.	Celkem (Kč)
1.1	Zpomalovací práh průběžný, dl.0,5m barva černá	ks	6,00	520,00	3 120,00
	Zpomalovací práh průběžný, dl.0,5m barva žlutá	ks	4,00	632,00	2 528,00
1.2	Zpomalovací práh koncový, dl.0,5m barva žlutá	ks	4,00	212,00	848,00
1.3	Doprava a montáž vč. kotvicích šroubů	ks	14,00	416,00	5 824,00
Celkem					12 320,00

Uvedené částky jsou bez DPH.

Vypracoval: Roman Bican, ROBSTAV stavby k.s.

ROZPOČET

Stavba: MK část "B"

Objekt: SO 02

Objednatel: Obec Čičenice, čp 79, 387 71

Zhavitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

MĚNĚPRÁCE - ODPOČET ÚSEKU 2 (ČIČENICE B)

1		Zemní práce						-6 104,50
4	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 400 mm	m2	-114,250	38,00	-4 341,50	0,000	
6	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	-7,000	56,00	-392,00	0,000	
8	181101102	Uprava pláně v zářezech v hornině tl. 1 až 4 se zhuštěním	m2	-114,250	12,00	-1 371,00	0,000	
2		Zakládání						-25 438,00
9	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	-70,000	280,00	-19 600,00	0,000	
10	215901101	Zhuštění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	-104,250	56,00	-5 838,00	0,000	
5		Komunikace						-69 583,50
11	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	-114,250	112,00	-12 796,00	0,000	
12	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	-114,250	150,00	-17 137,50	0,000	
13	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm	m2	-114,250	168,00	-19 194,00	0,000	
14	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 (2x)	m2	-228,500	8,00	-1 828,00	0,335	
15	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. 1 tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-114,250	144,00	-16 452,00	0,000	
16	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záplivkou	m	-17,000	128,00	-2 176,00	0,166	
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání						-14 126,00
17	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-52,000	128,00	-6 656,00	0,000	
18	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	-52,000	76,00	-3 952,00	0,000	
22	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	-17,000	100,00	-1 700,00	0,000	
23	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-60,600	30,00	-1 818,00	0,000	
99		Přesun hmot						-1 697,64
24	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	-25,320	12,00	-303,84	0,000	
25	979087112	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-60,600	15,00	-909,00	0,000	
26	979093111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním bez zhuštění	t	-60,600	8,00	-484,80	0,000	
		Celkem MĚNĚPRÁCE - ODPOČET ÚSEKU 2 (ČIČENICE B)						-116 949,64

ROZPOČET

Stavba: MK část "A" - odpočet chodníku u bytovky

Objekt: SO 01

Objednatel: Obec Čičenice, čp 79, 387 71

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

MĚNĚPRÁCE - ODPOČET

Chodník v ZÚ

0	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	-35,000	44,00	-1 540,00	0,000
27	596311111	Kladení kloubové betonové dlažby komunikací pro pěší tl 100 mm pl do 50 m2	m2	-35,000	210,00	-7 350,00	3,007
0	592453080	dlažba betonová 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	-35,000	130,00	-4 550,00	4,585
30	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-28,000	190,00	-5 320,00	4,720
31	592174110	obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100-8x20 cm	kus	-28,000	56,00	-1 568,00	1,008

Celkem MĚNĚPRÁCE - ODPOČET

-20 328,00