

# Položkový rozpočet stavby


Datum: 23.08.2021

Stavba : LC Na 7. skládku


Objednatel : Lesy České republiky, s.p.  
LS Loučná nad Desnou  
Kociánov č. 37  
788 11 Loučná nad Desnou

IČO : 42196451  
DIČ : CZ42196451


Zhotovitel : 

IČO : 46465898  
DIČ : 

Za zhotovitele :



Za objednatele :



		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	199 725,15
DPH	21 %	41 942,28
Zaokrouhlení		-0,43
<b>Cena celkem</b>		<b>241 667,00</b>

## Rekapitulace objektů, provozních souborů a nákladů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 101 LC Na 7. skládku - panely	0,00	199 725,15	41 942,28	241 667,43	100,00
Celkem za stavbu	0,00	199 725,15	41 942,28	241 667,43	100,00

## Rekapitulace rozpočtů

Číslo	Název	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 101	LC Na 7. skládku - panely	0,00	199 725,15	41 942,28	241 667,43	100,00
	Celkem za stavbu	0,00	199 725,15	41 942,28	241 667,43	100,00

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			5 849,00	2,93
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			6 488,00	3,25
4	Vodorovné konstrukce	HSV			5 800,00	2,90
5	Komunikace	HSV			175 515,00	87,88
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 073,15	3,04
	Cena celkem		0,00	0,00	199 725,15	100,00

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	SO 101 LC Na 7. skládku	JKSO	822.29
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
SO 101	LC Na 7. skládku - INVESTICE	Měrná jednotka	m2
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	
	LC Na 7. skládku - panely	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Objednatel	Lesy České republiky, s.p.		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	[REDACTED]	Počet listů	
<b>Rozpis ceny</b>			
<b>Název</b>			<b>Celkem</b>
HSV			199 725,15
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			199 725,15
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :  <div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; margin: 5px auto;"></div>	Jméno :	Jméno :	
Datum : 23.8.2021	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	15 %		0,00 CZK
DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %		199 725,15 CZK
DPH	21 %		41 942,28 CZK
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>241 667,43 CZK</b>

Popis :

Stavba :	LC Na 7. skládku - panely	Rozpočet :	SO 101
Objekt :	LC Na 7. skládku - INVESTICE		

## REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			5 849,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			6 488,00
4	Vodorovné konstrukce	HSV			5 800,00
5	Komunikace	HSV			175 515,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 073,15
	<b>CELKEM OBJEKT</b>				<b>199 725,15</b>

### Položkový rozpočet

S:	LC Na 7. skládku - panely	
O:	SO 101	LC Na 7. skládku - INVESTICE
R:	SO 101	Panely LC Na 7. skládku - INVESTICE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
Díl:	1	Zemní práce				5 849,00		0,00
	1	132354201 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 v hor .4 - 70 % : 0,5*0,5*4,0=1,00 : 1,00*0,7	m3	0,70000 0,70000	950,00	665,00	0,00	0,00
	2	132454201 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 20 m3 v hor .5 - 30 % : 0,5*0,5*4,0=1,00 : 1,00*0,3	m3	0,30000 0,30000	1 850,00	555,00	0,01	0,00
	3	161151113 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m Celkem výkopy '0,5*0,5*4,0*1=1,00	m3	1,00000 1,00000	122,00	122,00	0,00	0,00
	4	162211211 Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 Celkem výkopy '0,5*0,5*4,0*1=1,00	m3	1,00000 1,00000	205,00	205,00	0,00	0,00
	5	181006115 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,4 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 Celkem výkopy '0,5*0,5*4,0*2=1,00	m2	1,00000 1,00000	27,00	27,00	0,00	0,00
	6	181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně Celkem plocha 3,0*75=225	m2	225,00000 225,00000	19,00	4 275,00	0,00	0,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				6 488,00		4,24
	7	273311128 Základové desky z betonu prostého C 30/37 Beton XC3-C30/37-pro 1ks prahu : 0,5*0,5*4	m3	2,00000 1,00000	2 569,00	5 138,00	2,12	4,24
	8	273356021 Bednění základových desek zřízení (0,5*4*2+0,5*2)	m2	5,00000 5,00000	215,00	1 075,00	0,00	0,00
	9	273356022 Bednění základových desek odstranění	m2	5,00000	55,00	275,00	0,00	0,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				5 800,00		0,80
	10	597361121 Svodnice ocelová typu REVERDO 120, tl. 5mm včetně montáže do betonu 1 ks délky á 4m	m	4,00000 4,00000	1 450,00	5 800,00	0,20	0,80

Díl:	5	Komunikace				175 515,00		197,40
11	457541111	Filtrační vrstvy ze štěrkodrti bez zhutnění frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm celkem plocha 2*75*0,1	m3	15,00000 15,00000	526,00	7 890,00	39,60	39,60
12	511121011R	Kladení železobetonových panelů do ŠD uložení 50ks panelů o celkové ploše 150m2	m2	150,00000 150,00000	55,00	8 250,00	0,00	0,00
13	PFZ..0007317.URS	panel silniční IZD 300/100/15 20t 300 x 99 x 15 cm	kus	50,00000	3 000,00	150 000,00	138,00	138,00
14	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm mezi panely o ploše 75m2	m2	75,00000 75,00000	125,00	9 375,00	19,80	19,80
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				6 073,15		0,00
15	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace	t	202,43824	30,00	6 073,15	0,00	0,00