



## Zadávací dokumentace - Technická zpráva

*Oprava LC Nový svět  
Inv.č. 318356*

*k.ú Mýtina č.p.p 729  
530 - 600 m.n.m.*

**Současný stav** Celková délka LC 2.062m. Vlivem vydatných a přívalových srážek dochází k vymílání povrchu lesní cesty v úsecích celkové délky 210m

Cílem úprav je zlepšení odvodnění a povrchu lesních cesty, zamezení dalšímu poškození cesty.

### Technické řešení:

Technické zhodnocení:

V délce úseku 750m bude provedeno osazení 10ks železobetonových svodnic s odvedením vody po dorostu odvodňovacími péry.

Oprava:

V úsecích o celkové délce 210m bude LC přerovnána s doplněním ŠD 0/32 v tl 50mm a tím bude dosaženo původní nivelety cesty.

Vypracoval: XXXXXXXXXX

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 945/2021/19  
Stavba: Oprava a technické zhodnocení LC Nový Svět

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	29.7.2021
Zadavatel:		IČ:	42196451
Lesy České republiky, s.p.		DIČ:	CZ42196451
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH 189 602,81


DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	189 602,81	39 816,59
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 229 419,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 945/2021/19

Stavba: Oprava a technické zhodnocení LC Nový Svět

Místo: Datum: 29.7.2021


Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>189 602,81</b>	<b>229 419,40</b>
01	Technické zhodnocení	133 658,02	161 726,20
02	Oprava	55 944,79	67 693,20



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a technické zhodnocení LC Nový Svět

Objekt:

01 - Technické zhodnocení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.7.2021

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

133 658,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	133 658,02	21,00%	28 068,18
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

161 726,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava a technické zhodnocení LC Nový Svět

Objekt: 01 - Technické zhodnocení

Místo:

Datum: 29.7.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dlu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**133 658,02**

HSV - Práce a dodávky HSV

**133 658,02**

1 - Zemní práce

28 875,00

4 - Vodotěsné konstrukce


16 500,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

86 500,00

998 - Přesun hmot

1 783,02



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava a technické zhodnocení LC Nový Svět

Objekt: 01 - Technické zhodnocení

Místo: Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Zhotovitel:

Datum: 29.7.2021

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

133 658,02

D HSV Práce a dodávky HSV

133 658,02

D 1 Zemní práce

28 875,00

1	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	37,500	755,00	28 312,50	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3  
W "svodnice" 10\*0,5\*0,5\*5 12,500  
W "odvodňovací péra" 10\*((2\*0,5)/2)\*5 25,000  
W Součet 37,500

2	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky	m3	37,500	15,00	562,50	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

PP Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru  
W "v prostoru kolem lesní cesty" 37,5 37,500  
W Součet 37,500

D 4 Vodorovné konstrukce

16 500,00

3	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	5,000	3 300,00	16 500,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	----------------

PP Podkladní a zájímavací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25  
W "podklad pod svodnice" 10\*0,5\*0,2\*5 5,000  
W Součet 5,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

86 500,00

4	K	935113211	Osazení odvodňovacího betonového žlabu šířky do 200 mm	m	50,000	480,00	24 000,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

PP Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky do 200 mm  
W "svodnice" 10\*5 50,000  
W Součet 50,000

5	M	55361301R	svodnice vody pro nebezpečné komunikace s uložením do betonu typu HB	m	50,000	1 250,00	62 500,00	
---	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------	--

PP svodnice vody pro nebezpečné komunikace s uložením volně žlab š 120mm  
W 10\*5 50,000

D 998 Přesun hmot

1 783,02

6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	27,431	65,00	1 783,02	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kaméniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a technické zhodnocení LC Nový Svět

Objekt:

02 - Oprava

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.7.2021

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			55 944,79
DPH základní snížená	Základ daně 55 944,79 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 11 748,41 0,00
Cena s DPH			67 693,20
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava a technické zhodnocení LC Nový Svět

Objekt: 02 - Oprava

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Datum: 29.7.2021


Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>55 944,79</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	55 944,79
5 - Komunikace pozemní	51 800,00
998 - Přesun hmot	4 144,79



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava a technické zhodnocení LC Nový Svět

Objekt:

02 - Oprava

Místo:

Datum: 29.7.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

55 944,79

D HSV

Práce a dodávky HSV

55 944,79

D 5

Komunikace pozemní

51 800,00

1	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	647,500	80,00	51 800,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP

Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vličením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozproštěním a zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,08 m3/m2

W

185\*3,5

647,500

W

Součet

647,500

D 998

Přesun hmot

4 144,79

2	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	63,766	65,00	4 144,79	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytím z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným - dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

