


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01 0	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	Oprava propustku na LC Žofínská	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
	LS N.Hrady, revír Žofín	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	109 785	Ztížené výrobní podmínky
R	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava
N	M práce celkem	0	Zařízení staveniště
	M dodávky celkem	0	Provoz investora
ZRN	celkem	109 785	Kompletační činnost (IČD)
			Geodetické vytyčení před zahájením stavebních prac
HZS		0	Geodetické zaměření skutečného provedení díla
ZRN+HZS		109 785	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		109 785	Ostatní náklady celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis : 	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	109 785 Kč
DPH	21,0 %	23 055 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		132 840 Kč

Poznámka :

Stavba :	LS N.Hrady, revír Žofín	Rozpočet :	01
Objekt :	Oprava propustku na LC Žofínská		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	5 768	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	7 973	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	4 826	0	0	0	0
4 Komunikace	12 051	0	0	0	0
8 Trubní vedení	26 714	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	43 186	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	1 500	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	7 768	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	109 785	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	109 785	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	109 785	0
Zařízení staveniště	0	0,0	109 785	0
Provoz investora	0	0,0	109 785	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	109 785	0
Geodetické vytyčení před zahájením stavebních	0	0,0	109 785	0
Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0	0,0	109 785	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	LS N.Hrady, revír Žofín	Rozpočet: 01
Objekt :	Oprava propustku na LC Žofinská	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 3 do 100 m3	m3	2,40	158,00	379,20
		<i>základy propustů:</i>				
		2*(3*0,5*0,8)		2,40		
2	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200 cm v hor. 3	m3	2,40	31,20	74,88
3	131201110	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50m3, STROJNĚ	m3	15,75	38,50	606,38
		<i>výkop pro propustek:</i>				
		5*1,8*1,75		15,75		
4	131201209	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200 cm v hor. 3	m3	15,75	81,00	1 275,75
5	174101101	Zásyp jam a rýh šachet se zhutněním	m3	11,70	78,50	918,45
		<i>V PŘÍPADĚ NEVHODNOSTI STÁVAJÍCÍ ZÁSYPOVÉ ZEMINY JE NUTNÉ ZÁSYPOVÝ MATERIÁL KOUPIŤ</i>				
		<i>zásyp propustků:</i>				
		6,5*1,8		11,70		
7	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m3	18,15	86,00	1560,90
8	181006113	Rozprostření zeminy v rov./sklonu 1:5 tl. do 20 cm	m2	90,75	10,50	952,88
		(2,4+15,75)/0,2		90,75		
Celkem za		1 Zemní práce				5 768,43
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
9	274321511R	Beton základových pasů prostý C 25/30 XF1 či XC2 vč.případného bednění	m3	2,40	2456,00	5 894,40
		<i>základ bet. prahů vtoků propustků:</i>				
		2*(3*0,5*0,8)		2,40		
10	271531111	Polštář základu ze štěrkodrti	m3	2,11	985,00	2 078,35
		<i>základy propustků:</i>				
		2*3*0,6*0,1		0,36		
		<i>polštář pod roury propustků:</i>				
		5*1,75*0,2		1,75		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				7 972,75
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
14	317361721	Výztuž překladů a říms z oceli 10425(B500B)	t	0,02	25400,00	508,00
15	452312151	Sedlové lože pod potrubí z betonu C25/30 XC2 opásaání	m3	1,68	2570,00	4 317,60
		<i>bet. lůžko propustků:</i>				
		6*1,4*0,2		1,68		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				4 825,60
Díl: 4 Komunikace						
19	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 0/32mm	m2	12,50	144,50	1 806,25
		<i>vrchní vrstva ŠD:5*2,5</i>		12,50		
20	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm 0/63mm	m2	12,50	188,00	2 350,00
		<i>spodní vrstva ŠD:5*2,5</i>		12,50		
21	573111111	Postřik živичný infiltr. + posyp asfalt 0,50 kg/m2	m2	8,75	10,50	91,88
22	565165121	Asf. beton podkl ACP 16 tl. 80 mm 3m	m2	8,75	402,00	3 517,50
23	577134121	Asf. beton obrus ACO 11 tl. 40 mm 3m	m2	8,75	220,00	1 925,00
24	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m2	8,00	295,00	2 360,00
		4+4		8,00		
Celkem za		4 Komunikace				12 050,63
Díl: 8 Trubní vedení						
25	C871111111	M.plast potrubí DN 800 mm, včetně příplatku zařezání čel trouby, těsnění	m	6,00	289,00	1 734,00
		6		6,00		
26	M8002	Roura plastová korugovaná HDPE 800x6000 mm SN 10	kus	1,00	24980,00	24 980,00

Položkový rozpočet

Stavba :	LS N.Hrady, revír Žofín	Rozpočet: 01
Objekt :	Oprava propustku na LC Žofinská	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1		1,00		
	Celkem za	8 Trubní vedení				26 714,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
27	919535556	Obetonování propustku BV 25/30 XC2 vč.příp.bednění	m3	1,40	2990,00	4 186,00
		DN 800: 5*1,4*0,2		1,40		
28	919441221	Čelo propustku z lom.kamene z trub 60-80 cm vč.úpravy rubu MC25 a nátěru	kus	2,00	19500,00	39 000,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				43 186,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
29	966008113	Bourání trubního propustku z trub DN do 80 cm vč.likvidace	m	6,00	250,00	1500,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				1 500,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
31	998222011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	19,50	65,00	1 267,50
32	99800000001	Přesun těžké techniky na pracoviště	kpl	1,00	6500,00	6 500,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				7 767,50