

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy s úpravou elektro-nové otvory a příprava pro kuchyňku

Místo: Karviná

Datum: 04.08.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: KELSTA s.r.o., Ostravská 921/23a, 733 01 Karviná - Fryštát

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
177 745,11

HSV - Práce a dodávky HSV	92 229,61
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 878,58
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	43 459,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	32 255,30
997 - Přesun sutě	8 817,50
998 - Přesun hmot	1 819,05
PSV - Práce a dodávky PSV	55 935,50
741 - Elektroinstalace - silnoproud	36 250,00
766 - Konstrukce truhlářské	12 410,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 599,50
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	5 676,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby - příprava pro kuchyňku	19 580,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy s úpravou elektro-nové otvory a příprava pro kuchyňku

Místo: Karviná

Datum: 04.08.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: KELSTA s.r.o., Ostravská 921/23a, 733 01 Karviná - Fryštát

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							177 745,11
D		HSV	Práce a dodávky HSV				92 229,61
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				5 878,58
1	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t			4 802,50
2	K	346481111	Zapletování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabicovým pletivem	m2			1 076,08
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				43 459,18
3	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2			2 904,00
4	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2			9 812,00
5	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2			6 512,00
6	K	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2			4 952,48
7	K	619991011	Obalení konstrukcí podlah a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2			4 230,00
8	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m			7 938,00
9	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m			676,00
10	M	63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m			414,70
11	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus			2 460,00
12	M	55331488	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění	kus			3 560,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				32 255,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	944001	Vyměření nových otvorů	kus			1 200,00
14	K	944611111.1	Dodávka a montáž ochranné plachty včetně konstrukce	m2			2 100,00
15	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešovací podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2			2 062,50
16	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2			7 728,00
17	K	967041112	Přisekání rovných ostění	m2			1 536,00
18	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2			614,00
19	K	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2			2 080,80
20	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném	m			2 214,00
21	K	977211121	Řezání kcí z cihel nebo tvárnic hl do 200 mm	m			12 720,00
D 997 Přesun sutě							8 817,50
22	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t			3 525,00
23	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t			1 200,00
24	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			672,50
25	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			420,00
26	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t			3 000,00
D 998 Přesun hmot							1 819,05
27	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t			1 357,50
28	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t			461,55
D PSV Práce a dodávky PSV							55 935,50
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							36 250,00
29	K	741001	Úprava elektroinstalace	kpl			26 700,00
30	K	741002	Úprava elektroinstalace - zednické výpomoc	kpl			3 600,00
31	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu po úpravě rozvodu	kus			5 950,00
D 766 Konstrukce truhlářské							12 410,00
32	K	766001	Dodávka a montáž přechodových lišt	m			1 800,00
33	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus			1 414,00
34	M	61162086	dveře jednokřídlové dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus			6 680,00
35	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus			200,00
36	M	54964110	vložka zámková cylindrická oboustranná	kus			432,00
37	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítu s klikou	kus			322,00
38	M	54914622	kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikel	kus			708,00
39	K	998766101	Přesun hmot	kpl			854,00
D 783 Dokončovací práce - nátěry							1 599,50
40	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2			227,50
41	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2			451,50
42	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2			479,50
43	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2			441,00
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							5 676,00
44	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2			660,00
45	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2			1 452,00
46	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2			836,00
47	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2			2 728,00
D HZS Hodinové zúčtovací sazby - příprava pro kuchyňku							19 580,00
48	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod			3 360,00
49	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod			3 840,00
50	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod			3 360,00
51	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod			1 920,00
52	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod			2 640,00
53	M	283001	Dodávka materiálu - příprava pro kuchyňku	kpl			4 460,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							10 000,00
D VRN4 Inženýrská činnost							10 000,00
54	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl			10 000,00