

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: SSZT Praha západ

Zpracoval:

Datum: 3. 5. 2021

Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
088	Oprava kabelu TCEKEY 4P1 č. 5220 PZS P2394 – Vk3 v žst. Kralupy nad Vltavou	67 639,55	0,00	14 204,31	81 843,86	39 516,50	28 123,05	0,00	0,00	0,00
1	technologická část	34 581,50	0,00	7 262,12	41 843,62	34 276,50	305,00	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	25 125,90	0,00	5 276,44	30 402,34	0,00	25 125,90	0,00	0,00	0,00
3	VRN	7 932,15	0,00	1 665,75	9 597,90	5 240,00	2 692,15	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>67639,55</b>	<b>0,00</b>	<b>14204,31</b>	<b>81843,86</b>	<b>39516,50</b>	<b>28123,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelu TCEKEY 4P1 č. 5220 PZS P2394 – Vk3 v žst. Kralupy nad Vltavou

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Kralupy nad Vltavou

Zpracoval:

Datum: 20. 7. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>N00</b>							<b>5 427,00</b>	<b>10 168,00</b>	<b>15 595,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Nepojmenované práce</b>												
<b>N01</b>							<b>5 427,00</b>	<b>10 168,00</b>	<b>15 595,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Nepojmenovaný díl</b>												
1	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů ( měření, sonda ) - v obvodu žel. stanice nebo na na trati včetně provedení sondy	kus	6,000	841,00	0,00	5 046,00	5 046,00	0,000	0,000	
2	759	7590540775	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY	kus	2,000	2 040,00	4 080,00	0,00	4 080,00	0,000	0,000	
3	R	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překáž	m	30,000	21,40	0,00	642,00	642,00	0,000	0,000	
4	R	7590525411	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 8 žil - přistavení elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního stojanu, upnutí kabelu do stojanu, spojení ž	kus	1,000	4 480,00	0,00	4 480,00	4 480,00	0,000	0,000	
5	759	7590521000	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 4 P 1,0 D	m	30,000	44,90	1 347,00	0,00	1 347,00	0,000	0,000	
<b>OST</b>							<b>437,50</b>	<b>18 549,00</b>	<b>18 986,50</b>		<b>0,000</b>	
<b>Ostatní</b>												
6	R	7499151030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	2,000	1 090,00	0,00	2 180,00	2 180,00	0,000	0,000	
7	R	7590145040	Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UKM 12	kus	1,000	1 450,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,000	0,000	
8	R	7590147040	Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UKM 12	kus	1,000	335,00	0,00	335,00	335,00	0,000	0,000	
9	R	7590525280	Vypichování žil kabelu do 100 P do 10 párů	kus	4,000	2 430,00	0,00	9 720,00	9 720,00	0,000	0,000	
10	749	7491100230	Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX 160 rudá	m	5,000	87,50	437,50	0,00	437,50	0,000	0,000	
11	R	7590525686	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi bez pancíře do 10 žil	kus	1,000	1 290,00	0,00	1 290,00	1 290,00	0,000	0,000	

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

**Objekt:** Oprava kabelu TCEKEY 4P1 č. 5220 PZS P2394 – Vk3 v žst. Kralupy nad Vltavou

**Část:** technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Kralupy nad Vltavou

Zpracoval:

Datum: 20. 7. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
12	R	7590525711	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 4p	kus	1,000	645,00	0,00	645,00	645,00	0,000	0,000
13	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	24,000	16,40	0,00	393,60	393,60	0,000	0,000
14	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	24,000	17,30	0,00	415,20	415,20	0,000	0,000
15	R	7593505280	Položení jedné ochranné trubky 110 mm do kabelového lože	m	5,000	59,20	0,00	296,00	296,00	0,000	0,000
18	SZT	7598015005	Přeměření izolačního stavu kabelu závlačného 10 žil	kus	1,000	305,00	0,00	305,00	305,00	0,000	0,000
17	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	24,000	63,30	0,00	1 519,20	1 519,20	0,000	0,000

**Celkem**

**5 864,50**

**28 717,00**

**34 581,50**

**0,000**

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

**Objekt:** Oprava kabelu TCEKEY 4P1 č. 5220 PZS P2394 – Vk3 v žst. Kralupy nad Vltavou

**Část:** stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Kralupy nad Vltavou

Zpracoval:

Datum: 20. 7. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>M Práce a dodávky M</b>							<b>15,79</b>	<b>25 110,11</b>	<b>25 125,90</b>		<b>0,001</b>
<b>46-M Zemní práce při extr.mont.pracích</b>							<b>15,79</b>	<b>25 110,11</b>	<b>25 125,90</b>		<b>0,001</b>
1	R	460010021	Vytyčení trasy vedení podzemního v obvodu železniční stanice	km	0,110	1 580,00	15,79	158,01	173,80	0,009	0,001
2	R	460161163	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 70 cm v hornině tř II skupiny 4	m	29,000	514,00	0,00	14 906,00	14 906,00	0,000	0,000
3	R	460161313	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř II skupiny 4	m	5,000	1 260,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,000	0,000
4	R	460431173	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 70 cm z horniny tř II skupiny 4	m	29,000	90,90	0,00	2 636,10	2 636,10	0,000	0,000
5	R	460431333	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 120 cm z horniny tř II skupiny 4	m	5,000	222,00	0,00	1 110,00	1 110,00	0,000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>15,79</b>	<b>25 110,11</b>	<b>25 125,90</b>		<b>0,001</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelu TCEKEY 4P1 č. 5220 PZS P2394 – Vk3 v žst. Kralupy nad Vltavou

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Kralupy nad Vltavou

Zpracoval:

Datum: 20. 7. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>M Práce a dodávky M</b>								<b>0,00</b>	<b>2 692,15</b>	<b>2 692,15</b>	<b>0,000</b>
<b>46-M Zemní práce při extr.mont.pracích</b>								<b>0,00</b>	<b>2 692,15</b>	<b>2 692,15</b>	<b>0,000</b>
1	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	538,429	5,00	0,00	2 692,15	2 692,15	0,000	0,000
<b>N00 Nepojmenované práce</b>								<b>0,00</b>	<b>5 240,00</b>	<b>5 240,00</b>	<b>0,000</b>
<b>N01 Nepojmenovaný díl</b>								<b>0,00</b>	<b>5 240,00</b>	<b>5 240,00</b>	<b>0,000</b>
2	R	9901000600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 80 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pr	kus	4,000	1 310,00	0,00	5 240,00	5 240,00	0,000	0,000
<b>Celkem</b>								<b>0,00</b>	<b>7 932,15</b>	<b>7 932,15</b>	<b>0,000</b>