

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: SSZT Praha západ

Zpracoval:

Datum: 3. 5. 2021

Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
114	Oprava zcizených kabelu 3x FLEY 3P1 pro napájení KO 501K, 502K a 91b žst. Praha Holešovice, Rokytka	70 859,10	0,00	14 880,41	85 739,51	70 114,30	744,80	0,00	0,00	0,00
1	technologická část	67 365,50	0,00	14 146,76	81 512,26	66 755,50	610,00	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	750,80	0,00	157,67	908,47	616,00	134,80	0,00	0,00	0,00
3	VRN	2 742,80	0,00	575,99	3 318,79	2 742,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		70859,10	0,00	14880,41	85739,51	70114,30	744,80	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Oprava zcizených kabelu 3x FLEY 3P1 pro napájení KO 501K, 502K a 91b žst. Praha Holešovice, Rokytká

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Praha Holešovice, obvod Rokytká

Zpracoval:

Datum: 9. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
N00 Nepojmenované práce							13 260,40	30 812,00	44 072,40		0,000
N01 Nepojmenovaný díl							13 260,40	30 812,00	44 072,40		0,000
1	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda) - v obvodu žel. stanice nebo na trati včetně provedení sondy	kus	4,000	841,00	0,00	3 364,00	3 364,00	0,000	0,000
2	759	7590520995	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 3 P 1,0 D	m	9,000	39,80	358,20	0,00	358,20	0,000	0,000
3	759	7590521010	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D	m	11,000	60,20	662,20	0,00	662,20	0,000	0,000
4	R	7590525230	Montáž kabelu návěšního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překáž	m	20,000	21,40	0,00	428,00	428,00	0,000	0,000
5	R	7590525410	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 6 žil - přistavení elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního stojanu, upnutí kabelu do stojanu, spojení ž	kus	4,000	4 380,00	0,00	17 520,00	17 520,00	0,000	0,000
6	759	7590540775	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY	kus	6,000	2 040,00	12 240,00	0,00	12 240,00	0,000	0,000
7	R	7590525412	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 14 žil - přistavení elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního stojanu, upnutí kabelu do stojanu, spojení	kus	2,000	4 750,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,000	0,000
OST Ostatní							0,00	23 293,10	23 293,10		0,000
8	R	7499151030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	3,000	1 090,00	0,00	3 270,00	3 270,00	0,000	0,000
9	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	26,000	16,40	0,00	426,40	426,40	0,000	0,000
10	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	26,000	17,30	0,00	449,80	449,80	0,000	0,000
14	R	7593405280	Montáž žlabu betonového plnostěnný 20 x 20 - T 2 N	m	11,000	1 210,00	0,00	13 310,00	13 310,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Oprava zcizených kabelu 3x FLEY 3P1 pro napájení KO 501K, 502K a 91b žst. Praha Holešovice, Rokytká

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Praha Holešovice, obvod Rokytká

Zpracoval:

Datum: 9. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
13	R	7593407280	Demontáž žlabu betonového plnostěnného 20 x 20 - T 2 N	m	11,000	370,00	0,00	4 070,00	4 070,00	0,000	0,000
15	SZT	7598015005	Přeměření izolačního stavu kabelu závlačného 10 žil	kus	2,000	305,00	0,00	610,00	610,00	0,000	0,000
11	R	7598015010	Přeměření izolačního stavu kabelu závlačného 20 žil	kus	1,000	334,00	0,00	334,00	334,00	0,000	0,000
12	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	13,000	63,30	0,00	822,90	822,90	0,000	0,000

Celkem

13 260,40

54 105,10

67 365,50

0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Oprava zcizených kabelu 3x FLEY 3P1 pro napájení KO 501K, 502K a 91b žst. Praha Holešovice, Rokytko

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Praha Holešovice, obvod Rokytko

Zpracoval:

Datum: 9. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
M Práce a dodávky M							0,00	134,80	134,80		0,000
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							0,00	134,80	134,80		0,000
1	R	460391124	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy II skupiny 4	m3	0,400	337,00	0,00	134,80	134,80	0,000	0,000
N00 Nepojmenované práce							0,00	616,00	616,00		0,000
N01 Nepojmenovaný díl							0,00	616,00	616,00		0,000
2	R	460070754	Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	0,400	1 540,00	0,00	616,00	616,00	0,000	0,000
Celkem							0,00	750,80	750,80		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Oprava zcizených kabelu 3x FLEY 3P1 pro napájení KO 501K, 502K a 91b žst. Praha Holešovice, Rokytko

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Praha Holešovice, obvod Rokytko

Zpracoval:

Datum: 9. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		N00	Nepojmenované práce				0,00	2 742,80	2 742,80		0,000
		N01	Nepojmenovaný díl				0,00	2 742,80	2 742,80		0,000
1	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	548,559	5,00	0,00	2 742,80	2 742,80	0,000	0,000
			Celkem				0,00	2 742,80	2 742,80		0,000