

Krycí list slepého rozpočtu

| | | | |
|-------------------|---|------------------------------|-------------------|
| Název stavby: | Odstranění prodejního stánku typu OKAL 50-500 | Objednatel: Město Rýmařov | IČ/DIČ: |
| Druh stavby: | Demolice | Projektant: | IČ/DIČ: |
| Lokalita: | Husova ulice v Rýmařově. | Zhotovitel: | IČ/DIČ: |
| Začátek výstavby: | 19.05.2021 | Konec výstavby: | Položek: 17 |
| JKSO: | | Zpracoval: | Datum: 19.05.2021 |

Rozpočtové náklady v Kč

| A | Základní rozpočtové náklady | B | Doplňkové náklady | C | Náklady na umístění stavby (NUS) | |
|-----|-----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| HSV | Dodávky | 6 637,29 | Práce přesčas | 0,00 | Zařízení staveniště | 0 |
| | Montáž | 55 932,41 | Bez pevné podl. | 0,00 | Mimostav. doprava | 0 |
| PSV | Dodávky | 0,00 | Kulturní památka | 0,00 | Uzemní vlivy | 0 |
| | Montáž | 18 023,55 | | | Provozní vlivy | 0 |
| "M" | Dodávky | 0,00 | | | Ostatní | 0 |
| | Montáž | 0,00 | | | NUS z rozpočtu | 0 |
| | Ostatní materiál | 0,00 | | | | |
| | Přesun hmot a sutí | 102 339,00 | | | | |
| | ZRN celkem | 182 932,00 | DN celkem | 0,00 | NUS celkem | 0,00 |
| | | | DN celkem z obj. | 0,00 | NUS celkem z obj. | 0,00 |
| | | | | | ORN celkem | |
| | | | | | ORN celkem z obj. | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-----------|-------------------|------------|----------------|------------|
| Základ 0% | 0,00 | Základ 15% | 0,00 | DPH 15% | 0,00 | Celkem bez DPH | 199 932,25 |
| Základ 21% | 199 932,25 | DPH 21% | 41 985,77 | Celkem včetně DPH | 241 918,02 | | |

| | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant | Objednatel | Zhotovitel |
| | | |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

| | | | |
|---------------|--|--------------------------|------------------------------|
| Název stavby: | Odstranění prodejního stánku typu OKAL 50-500 | Doba výstavb | Objednatel: Město Rýmařov |
| Druh stavby: | Demolice | Začátek výsta 19.05.2021 | Projektant: |
| Lokalita: | Husova ulice v Rýmařově. | Konec výstavl | Zhotovitel: |
| Zpracoval: | | Zpracováno d 19.05.2021 | Zpracováno dne: 19.05.2021 |

| Objekt | Kód | Zkrácený popis | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem |
|--------|-------|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 18 | Povrchové úpravy terénu | 0,00 | 1 260,00 | 1 260,00 |
| | 764 | Konstrukce klempířské | 0,00 | 11 476,55 | 11 476,55 |
| | 766 | Konstrukce truhlářské | 0,00 | 6 547,00 | 6 547,00 |
| | 94 | Lešení a stavební výtahy | 4 414,44 | 6 465,56 | 10 880,00 |
| | 98 | Demolice | 2 222,85 | 48 206,85 | 50 429,70 |
| | H99 | Ostatní přesuny hmot | 0,00 | 40 960,00 | 40 960,00 |
| | S | Přesuny sutí | 0,00 | 61 379,00 | 61 379,00 |
| | | VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| | 02VRN | Příprava staveniště | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | 03VRN | Zařízení staveniště | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | Celkem: | | 199 932,00 |

Slepý stavební rozpočet

| | | | | | |
|---------------|--|-------------------|------------|-------------|------------|
| Název stavby: | Odstranění prodejního stánku typu OKAL 50-500 | Doba výstavby: | | Objednatel: | MS Rýmařov |
| Druh stavby: | Demolice | Začátek výstavby: | 19.05.2021 | Projektant: | |
| Lokalita: | Husova ulice v Rýmařově. | Konec výstavby: | | Zhotovitel: | |
| JKSO: | | Zpracováno dne: | 19.05.2021 | Zpracoval: | |

| C | Kód | Zkrácený popis Rozměry | MJ | Množství | Cena/MJ (Kč) | Náklady (Kč) | | | Cenová soustava |
|----------------|--------------|--|--------|----------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | | Dodávka | Montáž | Celkem | |
| 18 | | Povrchové úpravy terénu | | | | 0,00 | 1 260,00 | 1 260,00 | |
| 1 | 183403353R00 | Obdělání stávajícího terénu hrabáním | m2 | 126,00 | 10,00 | 0,00 | 1 260,00 | 1 260,00 | RTS I / 2021 |
| 764 | | Konstrukce klempířské | | | | 0,00 | 11 476,55 | 11 476,55 | |
| 2 | 764312822R00 | Demont. krytiny, tab.1 x 0,67 m, nad 25 m2, do 30° k dalšímu použití | m2 | 117,15 | 73,00 | 0,00 | 8 551,95 | 8 551,95 | RTS I / 2021 |
| 3 | 764351836R00 | Demontáž háků, sklon do 30° | kus | 34,00 | 30,00 | 0,00 | 1 020,00 | 1 020,00 | RTS I / 2021 |
| 4 | 764352810R00 | Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° | m | 21,20 | 35,00 | 0,00 | 742,00 | 742,00 | RTS I / 2021 |
| 5 | 764391820R00 | Demontáž závětné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30° | m | 22,00 | 30,00 | 0,00 | 660,00 | 660,00 | RTS I / 2021 |
| 6 | 764393830R00 | Demontáž hřebene střechy, rš do 400 mm, do 30° | m | 10,60 | 25,00 | 0,00 | 265,00 | 265,00 | RTS I / 2021 |
| 7 | 764395812R00 | Demontáž svodu DN 125 mm do suti vč. kolen a objímk | m | 5,40 | 44,00 | 0,00 | 237,60 | 237,60 | RTS I / 2021 |
| 766 | | Konstrukce truhlářské | | | | 0,00 | 6 547,00 | 6 547,00 | |
| 8 | 766411812R00 | Demontáž obložení stěn panely velikosti nad 1,5 m2 | m2 | 65,47 | 100,00 | 0,00 | 6 547,00 | 6 547,00 | RTS I / 2021 |
| 94 | | Lešení a stavební výtahy | | | | 4 414,44 | 6 465,56 | 10 880,00 | |
| 9 | 941955003R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m | m2 | 68,00 | 160,00 | 0,00 | 4 414,44 | 6 465,56 | RTS I / 2021 |
| 98 | | Demolice | | | | 2 222,85 | 48 206,85 | 50 429,70 | |
| 10 | 981011112R00 | Demolice budov rozebráním, dřevěné ostatní - bude opět postaveno! | m3 | 184,05 | 274,00 | 0,00 | 2 222,85 | 48 206,85 | RTS I / 2021 |
| H99 | | Ostatní přesuny hmot | | | | 0,00 | 40 960,00 | 40 960,00 | |
| 11 | 998981123R00 | Přesun hmot demolice postupným rozebráním v. do 21m | t | 40,96 | 1 000,00 | 0,00 | 40 960,00 | 40 960,00 | RTS I / 2021 |
| S | | Přesuny suti | | | | 0,00 | 61 379,00 | 61 379,00 | |
| 12 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 40,96 | 300,00 | 0,00 | 12 288,00 | 12 288,00 | RTS I / 2021 |
| 13 | 979082314R00 | Vodorovná doprava rozebraného objektu do 2000 m | t | 40,90 | 100,00 | 0,00 | 4 090,00 | 4 090,00 | RTS I / 2021 |
| 14 | 979094111R00 | Naložení a složení vybouraných hmot | t | 40,91 | 1 100,00 | 0,00 | 45 001,00 | 45 001,00 | RTS I / 2021 |
| | | VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady | | | | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | |
| 02VRN | | Příprava staveniště | | | | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| 15 | 021002VRN | Zabezpečovací práce - odpojení od energií | Soubor | 1,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| 16 | 023002VRN | Vykližení a úprava plochy | Soubor | 1,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| 03VRN | | Zařízení staveniště | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 17 | 034002VRN | Zabezpečení staveniště - mobilní oplocení 2 m od obvodu stavby | Soubor | 1,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| Celkem: | | | | | | | | 199 932,25 | |

Poznámka: