

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: SSZT Praha západ

Zpracoval:

Datum: 3. 5. 2021

Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
117	Změna umístění přestavniku V11 v souvislosti s výměnou výhybky v žst. Neratovice	64 718,95	0,00	13 590,98	78 309,93	46 644,90	18 074,05	0,00	0,00	0,00
1	technologická část	56 687,90	0,00	11 904,46	68 592,36	43 404,90	13 283,00	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	2 095,31	0,00	440,02	2 535,33	0,00	2 095,31	0,00	0,00	0,00
3	VRN	5 935,74	0,00	1 246,51	7 182,25	3 240,00	2 695,74	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>64718,95</b>	<b>0,00</b>	<b>13590,98</b>	<b>78309,93</b>	<b>46644,90</b>	<b>18074,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

**Objekt:** Změna umístění přestavnicku V11 v souvislosti s výměnou výhybky v žst. Neratovice

**Část:** technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Neratovice

Zpracoval:

Datum: 26. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	759	7590521010	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D	m	10,000	60,20	602,00	0,00	602,00	0,000	0,000
2	759	7590540775	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY	kus	2,000	2 040,00	4 080,00	0,00	4 080,00	0,000	0,000
3	749	7491100200	Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX 63 rudá	m	8,000	23,30	186,40	0,00	186,40	0,000	0,000

**N00 Nepojmenované práce 0,00 11 396,00 11 396,00 0,000**

**N01 Nepojmenovaný díl 0,00 11 396,00 11 396,00 0,000**

5	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů ( měření, sonda ) - v obvodu žel. stanice nebo na na trati včetně provedení sondy	kus	2,000	841,00	0,00	1 682,00	1 682,00	0,000	0,000
6	R	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překáž	m	10,000	21,40	0,00	214,00	214,00	0,000	0,000
7	R	7590525412	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 14 žil - přistavení elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního stojanu, upnutí kabelu do stojanu, spojení	kus	2,000	4 750,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,000	0,000

**OST Ostatní 0,00 40 423,50 40 423,50 0,000**

8	R	7499151030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	1,000	1 090,00	0,00	1 090,00	1 090,00	0,000	0,000
23	SZT	7590145046	Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPMP	kus	1,000	3 280,00	0,00	3 280,00	3 280,00	0,000	0,000
24	SZT	7590147046	Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPMP	kus	1,000	985,00	0,00	985,00	985,00	0,000	0,000
9	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	14,000	16,40	0,00	229,60	229,60	0,000	0,000
10	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	14,000	17,30	0,00	242,20	242,20	0,000	0,000
11	R	7591015034	Montáž elektromotorického přestavnicku na výhybce s kontrolou jazyků s upevněním kloubovým na koleji	kus	1,000	15 100,00	0,00	15 100,00	15 100,00	0,000	0,000

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

**Objekt:** Změna umístění přestavnicku V11 v souvislosti s výměnou výhybky v žst. Neratovice

**Část:** technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Neratovice

Zpracoval:

Datum: 26. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
25	SZT	7591017030	Demontáž elektromotorického přestavnicku z výhybky s kontrolou jazyků	kus	1,000	7 280,00	0,00	7 280,00	7 280,00	0,000	0,000
12	R	7591035020	Montáž kontrolní tyče kloubové krátké	kus	1,000	1 280,00	0,00	1 280,00	1 280,00	0,000	0,000
13	R	7591035030	Montáž kontrolní tyče kloubové dlouhé	kus	1,000	1 280,00	0,00	1 280,00	1 280,00	0,000	0,000
26	SZT	7591037020	Demontáž kontrolní tyče kloubové krátké	kus	1,000	385,00	0,00	385,00	385,00	0,000	0,000
27	SZT	7591037030	Demontáž kontrolní tyče kloubové dlouhé	kus	1,000	385,00	0,00	385,00	385,00	0,000	0,000
17	R	7591085030	Montáž upevňovací soupravy kloubové s upevněním na koleji	kus	1,000	2 740,00	0,00	2 740,00	2 740,00	0,000	0,000
18	R	7591085060	Montáž ostatních náhradních dílů EP600 spojnice přestavnickové	kus	1,000	482,00	0,00	482,00	482,00	0,000	0,000
29	SZT	7591087030	Demontáž upevňovací soupravy kloubové s upevněním na koleji	kus	1,000	823,00	0,00	823,00	823,00	0,000	0,000
28	SZT	7591087060	Demontáž ostatních náhradních dílů EP600 spojnice přestavnickové	kus	1,000	145,00	0,00	145,00	145,00	0,000	0,000
19	R	7591095010	Dodatečná montáž ohrazení pro elektromotorický přestavník s plastovou ohrádkou	kus	1,000	3 780,00	0,00	3 780,00	3 780,00	0,000	0,000
20	R	7593505280	Položení jedné ochranné trubky 110 mm do kabelového lože	m	8,000	59,20	0,00	473,60	473,60	0,000	0,000
22	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	7,000	63,30	0,00	443,10	443,10	0,000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>4 868,40</b>	<b>51 819,50</b>	<b>56 687,90</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Změna umístění přestavníku V11 v souvislosti s výměnou výhybky v žst. Neratovice

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Neratovice

Zpracoval:

Datum: 26. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>82,83</b>	<b>439,81</b>	<b>522,64</b>		<b>0,172</b>
		<b>5</b>	<b>Komunikace pozemní</b>				<b>82,83</b>	<b>439,81</b>	<b>522,64</b>		<b>0,172</b>
1	R	564801111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 30 mm	m2	1,200	42,20	29,44	21,20	50,64	0,069	0,083
10	221	596811311	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2	m2	1,000	472,00	53,39	418,61	472,00	0,089	0,089
		<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>				<b>0,00</b>	<b>1 572,67</b>	<b>1 572,67</b>		<b>0,000</b>
		<b>46-M</b>	<b>Zemní práce při extr.mont.pracích</b>				<b>0,00</b>	<b>1 572,67</b>	<b>1 572,67</b>		<b>0,000</b>
6	946	460091112	Odkop zeminy při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	1,100	1 090,00	0,00	1 199,00	1 199,00	0,000	0,000
7	946	460381121	Násyp horniny při elektromontážích ručně zhutněné z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,100	306,00	0,00	336,60	336,60	0,000	0,000
8	946	460481121	Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	1,100	33,70	0,00	37,07	37,07	0,000	0,000
			<b>Celkem</b>				<b>82,83</b>	<b>2 012,48</b>	<b>2 095,31</b>		<b>0,172</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

**Objekt:** Změna umístění přestavníku V11 v souvislosti s výměnou výhybky v žst. Neratovice

**Část:** VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Neratovice

Zpracoval:

Datum: 26. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>N00</b>							<b>0,00</b>	<b>3 240,00</b>	<b>3 240,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Nepojmenované práce</b>												
<b>N01</b>							<b>0,00</b>	<b>3 240,00</b>	<b>3 240,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Nepojmenovaný díl</b>												
1	R	9901000700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny p	kus	2,000	1 620,00	0,00	3 240,00	3 240,00	0,000	0,000	
<b>VRN</b>							<b>0,00</b>	<b>2 695,74</b>	<b>2 695,74</b>		<b>0,000</b>	
<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>												
2	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	539,148	5,00	0,00	2 695,74	2 695,74	0,000	0,000	
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>5 935,74</b>	<b>5 935,74</b>		<b>0,000</b>	