

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Dostavba hradby na ulici Novosady, Lipník nad Bečvou“ (dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku)

I. Smluvní strany

1. Město Lipník nad Bečvou

Sídlo: Městský úřad Lipník nad Bečvou
náměstí T. G. Masaryka 89
751 31 Lipník nad Bečvou

IČO: 003 01 493

DIČ: CZ00301493

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Miloslav Příklad – starosta

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: KB Přerov, pobočka Lipník nad Bečvou

Číslo účtu: [REDACTED]

Telefon: 581 722 111

dále jen objednatel

2. TK Vision s.r.o.

sídlo: K Nadsklepi 1550, 751 31 Lipník nad Bečvou

zastoupena: Ing. arch. Tomášem Konvičným

IČO: 027 71 497

DIČ: CZ02771497

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. arch. Tomáš Konvičný

Zástupce ve věcech technických: Ing. arch. Tomáš Konvičný

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Lipník nad Bečvou, Palackého 53

Číslo účtu: [REDACTED]

Telefon: 774 413 834

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 58480

dále jen zhotovitel

II.

Článek V. Cena díla, odst. 1 se dle přiloženého ohodnoceného položkového rozpočtu víceprací, který je nedílnou součástí dodatku č.1 navyšuje o 152 136,- Kč bez DPH. Sjednává se dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná takto:

Celkem bez DPH	1 804 302,00 Kč
DPH 21 %	378 904,00 Kč
Celkem včetně DPH	2 183 206,00 Kč

Slovy: dvěmilionyjednoosmdesátřítisícdvěstašestkorunčeských


Vzhledem k naplnění § 5 odst. 1 a odst. 2 zákona o DPH, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

III.

Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Lipník nad Bečvou č.1442/2021 – RM 49 ze dne 06.09.2021.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ ZŮSTÁVAJÍ NEZMĚNĚNA.


V Lipníku nad Bečvou dne 13. 9. 2021



Ing. Milošlav Příkryl
starosta
za objednatele



Ing. arch. Tomáš Konvičný
za zhotovitele



Položkový rozpočet

Rozpočet: 01 Základní		Základní rozpočet
Objekt: 1001	Název objektu: Dostavba hradby - změna provedení č.1	JKSO:
Stavba: 20211039	Název stavby: Dostavba hradby na ul. Novosady	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Lipník nad Bečvou	Náklady na MJ:	152 136,00
Počet listů:	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: TK VISION s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Rozpočtové náklady VI., VIII. a XI. hlavy		
Z R N	Dodávka celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	Montáž celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	HSV celkem	152 136,37	Přesun stavebních kapacit	0,00
	PSV celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		152 136,37	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
RN II. a III. hlavy		152 136,37	Ostatní náklady:	0,00
ZRN + VRN + HZS		152 136,37	RN VI., VIII. a XI. hlavy:	0,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Ze objednatele:
Jméno:	Jméno: <i>TOMÁŠ FORVIČKA</i>	Jméno:
Datum: 26.8.2021	Datum: <i>26.8.2021</i>	Datum:
Podpis:		Podpis:

Základ pro DPH	21,0% činí:	152 136,00 Kč
DPH	21,0% činí:	31 948,60 Kč
Cena za objekt celkem:		184 084,60 Kč

Stavba: 20211039	Dostavba hradby na ul. Novosady	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: 1001	Dostavba hradby - změna provedení č.1	Datum tisku: 26.8.2021	

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	25 801,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Svísle a kompletní konstrukce	112 342,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce, bourání	13 991,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem objekt:	152 136,37	0,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00 %	152 136,37	0,00
Oborová přirážka	0,00 %	152 136,37	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00 %	152 136,37	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00 %	152 136,37	0,00
Zařízení staveniště	0,00 %	152 136,37	0,00
Provoz investora	0,00 %	152 136,37	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00 %	152 136,37	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00 %	152 136,37	0,00
Celkem:			0,00 Kč

Stavba: 20211039	Dostavba hradby na ul. Novosady	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt: 1001	Dostavba hradby - změna provedení č. 1	Datum tisku: 26.8.2021	

Díl: 1 Zemní práce

1	132 30-1201.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 4 do 100 m3					
		m3	19,4700	555,00	10 805,85	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	1,5*(5,8*0,6+1*0,6+1*0,4+3*0,3+3*0,85)				11,8950	
		1,5*(2*1,15+2,5*1+1,5*0,1+1*0,1)				7,5760	
2	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m					
		m3	11,8820	161,00	1 880,80	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	1,5*(5,8*0,6+1*0,6+1*0,4+3*0,3+3*0,85)				11,8950	
		1,5*(2*1,15+2,5*1+1,5*0,1+1*0,1)				7,5750	
		;odpočet zásypu					
		-0,6*(5,8*0,6+1*0,6+1*0,4+3*0,3+3*0,85)				-4,7580	
		-0,6*(2*1,15+2,5*1+1,5*0,1+1*0,1)				-3,0300	
3	162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km					
		m3	175,2300	12,40	2 172,85	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	1,5*(5,8*0,6+1*0,6+1*0,4+3*0,3+3*0,85)*15				178,4250	
		1,5*(2*1,15+2,5*1+1,5*0,1+1*0,1)*15				113,3250	
		;odpočet zásypu					
		-0,6*(5,8*0,6+1*0,6+1*0,4+3*0,3+3*0,85)*15				-71,3700	
		-0,6*(2*1,15+2,5*1+1,5*0,1+1*0,1)*15				-45,4500	
4	175 10-1201.R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny					
		m3	7,7880	409,00	3 185,29	2,00000	15,57600
	Výkaz výměr:	0,6*(5,8*0,6+1*0,6+1*0,4+3*0,3+3*0,85)				4,7580	
		0,6*(2*1,15+2,5*1+1,5*0,1+1*0,1)				3,0300	
5	101	Poplatek za skládku zeminy					
		t	23,3640	332,00	7 756,85	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	1,5*(5,8*0,6+1*0,6+1*0,4+3*0,3+3*0,85)*2				23,7900	
		1,5*(2*1,15+2,5*1+1,5*0,1+1*0,1)*2				15,1500	
		;odpočet zásypu					
		-0,6*(5,8*0,6+1*0,6+1*0,4+3*0,3+3*0,85)*2				-9,5160	
		-0,6*(2*1,15+2,5*1+1,5*0,1+1*0,1)*2				-6,0600	
Celkem za:	1	Zemní práce			25 801,65		15,57600

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

6	274 21-1311.R00	Zdivo základových pásů z lom. kamene na MVC 2,5					
		m3	12,6720	8 650,00	109 612,80	2,59200	32,84582
	Výkaz výměr:	0,9*(5,8*0,6+1*0,6+1*0,4+3*0,3+3*0,85)				7,1370	
		0,9*(2*1,15+2,5*1+1,5*0,1+1*0,1+1,1*1,0)				5,5350	
7	317 12-1102.RT2	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm včetně dodávky RZP 2/10 140x14x14					
		kus	6,0000	455,00	2 730,00	0,08350	0,50100
Celkem za:	3	Svislé a kompletní konstrukce			112 342,80		33,34682

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

8	998 15-3131.R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m					
		t	48,9228	286,00	13 991,93	0,00000	0,00000
Celkem za:	9	Ostatní konstrukce, bourání			13 991,93		0,00000