

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

Č. j. 0578/2020/OI/1050

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

„Park Jahodnice – revitalizace izolační zeleně – stavební část“

mezi:

Název:	Městská část Praha 14
Sídlo:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupena:	Mgr. Irenou Kolmanovou, místostarostkou

(„objednatel“)

a

Název:	BETKON s.r.o.
Sídlo:	Na dlouhém lánu 424/33, 160 00 Praha 6 - Vokovice
IČO:	261 71 902
DIČ:	CZ26171902
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 76717
Zastoupen:	Martinem Kozlem, jednatelem
Bankovní spojení:	RB a.s.
Číslo účtu:	4549184001/5500

(„zhotovitel“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 8. 2020 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: 0578/2020/OI/1050 (dále také jen „SoD“).
- 1.2. Dle čl. 16.2. SoD ji lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. V souladu s tímto ustanovením tedy smluvní strany uzavírají tento dodatek (dále také jen „Dodatek č. 3 k SoD“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany konstatují, že se předmět smlouvy podle čl. 2, specifikovaný v příloze SoD rozšiřuje o provedení a neprovedení dodatečných prací (vícepráce a méněpráce). Přesný rozsah prací je stanoven v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 3 k SoD, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 k SoD.

- 2.2. V čl. 5 – Cena, se doplňuje o odstavce:

5.10. Cena díla za provedení víceprací a méněprací byla stanovena dohodou smluvních stran na základě podkladů zhotovitele a činí:

Cena bez DPH	1.581.541,39 Kč
DPH 21 %	332.123,69 Kč
Cena vč. DPH	1.913.665,08 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Dodatek č. 3 k SoD je vyhotoven v elektronickém originále.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 k SoD přečetly, že rozumí jejich obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.
- 3.3. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 k SoD bylo schváleno Radou městské části Praha 14 dne 13. 9. 2021 usnesením č. 594/RMČ/2021.

Praha

Městská část Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
místostarostka

BETKON s.r.o.
Martin Kozel
jednatel

„Potvrzujeme, že ve smyslu § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání.

Pověření členové Zastupitelstva městské části Praha 14

V Praze dne _____

V Praze dne _____

člen Zastupitelstva městské části Praha 14 člen Zastupitelstva městské části Praha 14“

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

NÁZEV STAVBY: Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - stavební část	ČÍSLO ZL:
Výstavba volnočasového areálu pro sport a tělovýchovu.	15

Č. SMLOUVY: 0578/2020/OI/1050

OBJEDNAVATEL:	Městská část Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most	IČ:	00231312
ZHOTOVITEL:	BETKON s.r.o., Na dlouhém lánu 424/33, 160 00 Praha 6 - Vokovice	IČ:	26171902
TDS:	Koordinace engineering s.r.o., Chmelická 1338, 190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy	IČ:	06512852

PŘÍLOHY: KRYCÍ LIST - MĚNĚPRÁCE REKAPITULACE - MĚNĚPRÁCE KRYCÍ LIST - VÍCEPRÁCE REKAPITULACE - VÍCEPRÁCE	PŘÍJEMCE:
---	------------------

PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU : SO 00 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: MĚNĚPRÁCE

Č. Položky	ODŮVODNĚNÍ
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

ÚDAJE V KČ BEZ DPH:

CENA NAVRHOVANÝCH MĚNĚPRACÍ ŘEŠENÉHO ZL	0,00 Kč
--	----------------

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: VÍCEPRÁCE

Č. Položky	ODŮVODNĚNÍ
1-23	Požadavky Policie ČR na bezpečný provoz na cyklostezce.

ÚDAJE V KČ BEZ DPH:

CENA NAVRHOVANÝCH VÍCEPRACÍ ŘEŠENÉHO ZL	58 637,95 Kč
--	---------------------

VYJÁDRĚNÍ - SOUHLAS SE ZMĚNOU:

OBJEDNATEL:	jméno		datum	30.07.2021	podpis	
PROJEKTANT:	jméno		datum	30.07.2021	podpis	
TDS:	jméno		datum	30.07.2021	podpis	
ZHOTOVITEL:	jméno		datum	30.07.2021	podpis	

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

NÁZEV STAVBY: Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - stavební část	ČÍSLO ZL:
Výstavba volnočasového areálu pro sport a tělovýchovu.	17

Č. SMLOUVY: 0578/2020/OI/1050

OBJEDNAVATEL:	Městská část Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most	IČ:	00231312
ZHOTOVITEL:	BETKON s.r.o., Na dlouhém lánu 424/33, 160 00 Praha 6 - Vokovice	IČ:	26171902
TDS:	Koordinace engineering s.r.o., Chmelická 1338, 190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy	IČ:	06512852

PŘÍLOHY: KRYCÍ LIST - MĚNĚPRÁCE REKAPITULACE - MĚNĚPRÁCE KRYCÍ LIST - VÍCEPRÁCE REKAPITULACE - VÍCEPRÁCE	PŘÍJEMCE:
---	------------------

PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU : SO 01 - Budova zázemí - Zdravotechnika

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: MĚNĚPRÁCE

Č. Položky	ODŮVODNĚNÍ
36,37,11,	Kotvení stromů 103 a 104

ÚDAJE V KČ BEZ DPH:

CENA NAVRHOVANÝCH MĚNĚPRACÍ ŘEŠENÉHO ZL	-46 142,10 Kč
--	----------------------

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: VÍCEPRÁCE

Č. Položky	ODŮVODNĚNÍ
1	Požadavky OŽP a Ing. Houžvičkové

ÚDAJE V KČ BEZ DPH:

CENA NAVRHOVANÝCH VÍCEPRACÍ ŘEŠENÉHO ZL	386 986,31 Kč
--	----------------------

VYJÁDŘENÍ - SOUHLAS SE ZMĚNOU:

OBJEDNATEL:	jméno		datum	30.07.2021	podpis	
PROJEKTANT:	jméno		datum	30.07.2021	podpis	
TDS:	jméno		datum	30.07.2021	podpis	
ZHOTOVITEL:	jméno		datum	30.07.2021	podpis	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/079	Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - k.ú. Kyje a Hostavice
O:	SO 10	Sadové úpravy a mobiliář
R:	1	Sadové úpravy - podzemní kotvení, výměna zeminy, mulčování - požadavek od OŽP MČ P 14

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství			Cena / MJ			
				SoD	Realizace	Rozdíl	SoD	Realizace	Celkem	
Díl: 1 Zemní práce										
36	60850016R	kůl vyznačovací l = 250,0 cm; průměr 80 mm; impregnace; jeden konec fazetaz; druhý konec špiče	kus	207,00000	159,00000	-48,00000	135,90		-6 523,20	SoD
37	60850030R	příliška spojovací půlkulatá; l = 50,0 cm; průměr 80 mm; impregnace; jeden konec rovně zařiznutý; druhý konec rovně zařiznutý	kus	207,00000	168,00000	-39,00000	13,60		-530,40	SoD
11	183102141R00	Hloubení jamek bez výměny půdy na svahu do 12 objem přes 0,4 do 1 m3	kus	69,00000	0,00000	-69,00000	566,50		-39 088,50	SoD
1	183101321	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tl.1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1,5,	kus	0,00000	69,00000	69,00000		1 544,00	106 536,00	CS ÚRS 2021 01 -20%
2	10321100	Substrát vegetační pro výsadbu VL	m3	0,00000	42,78000	42,78000		984,00	42 095,52	CS ÚRS 2021 01 -20%
	vv	69,000*0,62			42,780					
3	184215211	Podzemní ukotvení kmene dřeviny do volné zeminy tř. 1 až 4 obvodu kmene do 250 mm	kus	0,00000	10,00000	10,00000		432,80	4 328,00	CS ÚRS 2021 01 -20%
4	67587000	sada pro podzemní kotvení stromu za kořenový bal do volné zeminy obvodu kmene do 200mm výšky kmene do 5m	sada	0,00000	10,00000	10,00000		646,40	6 464,00	CS ÚRS 2021 01 -20%
5	184911421	Mulčování rostlin kůrou tř. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	0,00000	803,00000	803,00000		53,37	42 854,50	CS ÚRS 2021 01 -20%
6	10391100	kůra mulčovací VL	m3	0,00000	44,70000	44,70000		1 032,00	46 136,40	CS ÚRS 2021 01 -20%
	vv	433,980582524272*0,103 *Přepočtené koeficientem množství			44,700					
7	58337401	Kamenivo dekorační (kaččírek) frakce 8/16	t	0,00000	29,60000	29,60000		684,80	20 270,08	CS ÚRS 2021 01 -20%
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	13,56320	16,41320	2,85000	1 416,00		4 035,60	SoD
		0,7*0,5*0,5*4+172*0,5*0,5*0,05			2,85					
4	162201102R00	Vodorovně přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	78,63320	81,48320	2,85000	65,70		187,25	SoD
5	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	78,63320	81,48320	2,85000	20,30		57,86	SoD
0	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	0,00000	0,70000	0,70000	137,00		95,90	SoD
		0,7*0,5*0,5*4			0,7					
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci										
93	916581111R00	Osazení zahradních obrubníků osazení na trny	m	294,00000	336,39000	42,39000	27,20		1 153,01	SoD
94	553-01	Ocelová obruba - pozink	m	296,94000	339,33000	42,39000	329,60		13 971,74	SoD
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání										
6	274313621R00	Beton základových pasů prostý třídy C 20/25	m3	10,95200	11,65200	0,70000	3 200,30		2 240,21	SoD
		0,7*0,5*0,5*4			0,7					
7	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	216,90000	232,50000	15,60000	75,90		1 184,04	SoD
		6*2,6			15,6					
Díl: 5 Komunikace										
8	564811111R2	Podklad ze šterkorditu s rozproštěním a ztuhnutím frakce 0-32 mm, tloušťka po ztuhnutí 50 mm	m2	4,00000	19,60000	15,60000	77,90		1 215,24	SoD
		6*2,6			15,6					
Díl: 799 Ostatní										
0	936009123	Bezpečnostní dopadová plocha kovovní na dětském hřišti tl 30 cm z kačírku	m2	0,00000	52,50000	52,50000		827,74	43 456,96	CS ÚRS 2021 01 -20%
		7,5*3,5+7,5*3,5			52,5					
		Ocelová ochrana stromů	ks	0,00000	9,00000	9,00000		2 650,00	23 850,00	
Díl: 99 Staveništní přesun hmot										
0	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnícké a krajinné úpravy do 100 m	t	0,00000	28,35000	28,35000		880,00	24 948,00	CS ÚRS 2021 01 -20%
		((7,5*3,5+7,5*3,5)*0,3)*1,8			28,35					
0	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot	t	0,00000	0,70000	0,70000	750,00		525,00	SoD
0	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	0,00000	0,70000	0,70000	816,80		571,76	SoD
0	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu při plátek k ceně za každých dalších 1 započatých 5 km přes 5 km	t	0,00000	0,70000	0,70000	32,40		22,68	SoD
0	979990104R00	Poplatek za skládku beton nad 30x30 cm	t	0,00000	0,70000	0,70000	1 132,80		792,96	SoD
Celkem									340 844,21	

Σ = Celkem vícepráce (Kč) SUMIF
 Σ = Celkem méněpráce (Kč) SUMIF

386 986,31
-46 142,10

Odpočít kotvení stromů v komunikaci SO 103

Odpočít kotvení stromů v komunikaci SO 104

Požadavek OŽP dne 19.11.2020, výměna zeminy u stromů od pr.600mm do pr.800mm.

Požadavek OŽP dne 19.11.2020, výsadba stromů od pr.600mm do pr.800mm.

Požadavek OŽP dne 19.11.2020, výsadba stromů od pr.600mm do pr.800mm.

Požadavek OŽP dne 19.11.2020, změna u stromů v komunikaci SO 103

Požadavek OŽP dne 19.11.2020, změna u stromů v komunikaci SO 103

Požadavek OŽP dne 19.11.2020, keřové záhony.

Požadavek OŽP dne 19.11.2020, keřové záhony.

Požadavek OŽP dne 19.11.2020, šterkový mulč do trvalkových záhonů.

Přesun houpačky a zřízení plochy pro dopadovou pružnou gumovou dlažbu hladkou.

Přesun houpačky a zřízení plochy pro dopadovou pružnou gumovou dlažbu hladkou.

Zpětný zásyp základů houpaček zeminou.

Požadavek INV ze dne 31.3.2021, kruhová pásovina kolem stromů na komunikaci SO 103

Požadavek INV ze dne 31.3.2021, kruhová pásovina kolem stromů na komunikaci SO 103

Přesun houpačky a nové základy.

Přesun houpačky a zřízení nového mlatu po výkopech a betonáži.

Přesun houpačky a zřízení nového mlatu po výkopech a betonáži.

Požadavek paní Houžvičkové na změnu materiálu v dopadové ploše - mulčovací kůra→štepka→kaččírek.

Požadavek OŽP

Požadavek paní Houžvičkové na změnu materiálu v dopadové ploše - mulčovací kůra→štepka→kaččírek.

Přesun houpačky a likvidace betonů ze základů.

Přesun houpačky a likvidace betonů ze základů.

Přesun houpačky a likvidace betonů ze základů.

Přesun houpačky a likvidace betonů ze základů.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

NÁZEV STAVBY: Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - stavební část	ČÍSLO ZL:
Výstavba volnočasového areálu pro sport a tělovýchovu.	18

Č. SMLOUVY: 0578/2020/OI/1050

OBJEDNAVATEL:	Městská část Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most	IČ:	00231312
ZHOTOVITEL:	BETKON s.r.o., Na dlouhém lánu 424/33, 160 00 Praha 6 - Vokovice	IČ:	26171902
TDS:	Koordinace engineering s.r.o., Chmelická 1338, 190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy	IČ:	06512852

PŘÍLOHY: KRYCÍ LIST - MĚNĚPRÁCE REKAPITULACE - MĚNĚPRÁCE KRYCÍ LIST - VÍCEPRÁCE REKAPITULACE - VÍCEPRÁCE	PŘÍJEMCE:
---	------------------

PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU : SO 02 - Vyhlídková platforma

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: MĚNĚPRÁCE

Č. Položky	ODŮVODNĚNÍ
1	

ÚDAJE V KČ BEZ DPH:

CENA NAVRHOVANÝCH MĚNĚPRACÍ ŘEŠENÉHO ZL	0,00 Kč
--	----------------

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: VÍCEPRÁCE

Č. Položky	ODŮVODNĚNÍ
	Provedení valu v křížení SO 102 a 107. Oprava asf.chodníku s křížením s bet.komunikací

ÚDAJE V KČ BEZ DPH:

CENA NAVRHOVANÝCH VÍCEPRACÍ ŘEŠENÉHO ZL	38 854,99 Kč
--	---------------------

VYJÁDRĚNÍ - SOUHLAS SE ZMĚNOU:

OBJEDNATEL:	jméno		datum	30.07.2021	podpis	
PROJEKTANT:	jméno		datum	30.07.2021	podpis	
TDS:	jméno		datum	30.07.2021	podpis	
ZHOTOVITEL:	jméno		datum	30.07.2021	podpis	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/079	Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - k.ú. Kyje a Hostavice
O:	SO 102	Sdílený chodník pro cyklisty a pěší
R:	1	Sdílený chodník pro cyklisty a pěší - vytvoření valu na komunikaci SO 102 a SO 107 pro zamezení vjezdu/vyjezdu na ul.Nedokonečná

0,000	SoD
0,000	Vícepráce
0,000	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství			Cena / MJ		Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Popis změn / poznámky
				SoD	Realizace	Rozdíl	SoD	Realizace				
Díl: 1 Zemní práce												
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	222,75000	249,15000	26,40000	65,70		1 734,48	SoD	SoD	Vytvoření valu na komunikaci SO 102 a SO 107 pro zamezení vjezdu/vyjezdu na ul.Nedokonečná.
		11*((0+1,6)/2)^3				26,4						
6	182301122R00	Rozproštění a urovňání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	564,00000	608,00000	44,00000	212,40		9 345,60	SoD	SoD	Vytvoření valu na komunikaci SO 102 a SO 107 pro zamezení vjezdu/vyjezdu na ul.Nedokonečná.
		11*2^2				44						
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání												
11	2899701111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylen, 300 g/m2	m2	780,00000	857,00000	77,00000	116,70		8 985,90	SoD	SoD	Vytvoření valu na komunikaci SO 102 a SO 107 pro zamezení vjezdu/vyjezdu na ul.Nedokonečná.
		11*3,5^2				77						
Díl: 5 Komunikace												
1	0	Provedení nového povrchu na původním chodníku s napojením na nově komunikace D+M, doprava	m2	0,00000	9,88650	9,88650		869,00	8 591,37		Individuální CN	Výměna asfaltového povrchu původního chodníku v místě křížení s novou bet.komunikací na žádost MČP14.
		(0,4+3,1+0,4)*1,95*1,3			9,8865							TL. nového asfaltu je 6,5 cm, zvětšená plocha asfaltů z důvodu požadavku PČR.
2	919112114	Rezáni dilatačních spár 8 mm hl do 100 mm příčných nebo podélných v živičném krytu	m	0,00000	15,90000	15,90000		70,08	1 114,27		CS ÚRS 2021 01 -20%	Výměna asfaltového povrchu původního chodníku v místě křížení s novou bet.komunikací na žádost MČP14.
		2*1,95+6+3+3			15,9							
3	919121112	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky 8 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	0,00000	15,90000	15,90000		117,58	1 869,59		CS ÚRS 2021 01 -20%	Výměna asfaltového povrchu původního chodníku v místě křížení s novou bet.komunikací na žádost MČP14.
		2*1,95+6+3+3			15,9							
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci												
0	553-01	Ocelová obruba - pozink	m	0,00000	6,75000	6,75000	329,60		2 224,80	SoD	SoD	Stabilizace krajnice pro zpevněnou plochu mimo bet. komunikaci u uzavěru plynu.
		6,75			6,75							
0	916581111R00	Osazení zahradních obrubníků osazení na trny	m	0,00000	6,75000	6,75000	27,20		183,60	SoD	SoD	Stabilizace krajnice pro zpevněnou plochu mimo bet. komunikaci u uzavěru plynu.
		6,75			6,75							
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot												
32	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot	t	0,00000	1,82520	1,82520	750,00		1 368,90	SoD	SoD	Výměna asfaltového povrchu původního chodníku v místě křížení s novou bet.komunikací na žádost MČP14.
		(0,4+3,1+0,4)*1,95*0,1^2,4			1,8252							TL. bouraného asfaltu byla 10 cm, zvětšená plocha asfaltů z důvodu požadavku PČR.
33	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	0,00000	1,82520	1,82520	816,80		1 490,82	SoD	SoD	Výměna asfaltového povrchu původního chodníku v místě křížení s novou bet.komunikací na žádost MČP14.
		(0,4+3,1+0,4)*1,95*0,1^2,4			1,8252							
34	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km	t	0,00000	9,12600	9,12600	32,40		295,68	SoD	SoD	Výměna asfaltového povrchu původního chodníku v místě křížení s novou bet.komunikací na žádost MČP14.
		(0,4+3,1+0,4)*1,95*0,1^2,4^5			9,126							
35	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,00000	1,82520	1,82520		904,00	1 649,98	SoD	CS ÚRS 2021 01 -20%	Výměna asfaltového povrchu původního chodníku v místě křížení s novou bet.komunikací na žádost MČP14.
Celkem									38 854,99			

Σ = Celkem vícepráce (Kč) SUMIF

Σ = Celkem méněpráce (Kč) SUMIF

38 854,99

0,00

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

NÁZEV STAVBY: Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - stavební část	ČÍSLO ZL:
Výstavba volnočasového areálu pro sport a tělovýchovu.	19

Č. SMLOUVY: 0578/2020/OI/1050

OBJEDNAVATEL:	Městská část Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most	IČ:	00231312
ZHOTOVITEL:	BETKON s.r.o., Na dlouhém lánu 424/33, 160 00 Praha 6 - Vokovice	IČ:	26171902
TDS:	Koordinace engineering s.r.o., Chmelická 1338, 190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy	IČ:	06512852

PŘÍLOHY:	PŘÍJEMCE:
KRYCÍ LIST - MĚNĚPRÁCE REKAPITULACE - MĚNĚPRÁCE KRYCÍ LIST - VÍCEPRÁCE REKAPITULACE - VÍCEPRÁCE	

PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU : SO 04 - Vyhlídkové molo

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: MĚNĚPRÁCE

Č. Položky	ODŮVODNĚNÍ
16;17	Odpočet cementobetonového krytu komunikace
0	Odpočet dodávky šterkodrti za bet.recyklát - deponie MČ P14

ÚDAJE V KČ BEZ DPH:

CENA NAVRHOVANÝCH MĚNĚPRACÍ ŘEŠENÉHO ZL	-77 866,70 Kč
--	----------------------

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: VÍCEPRÁCE

Č. Položky	ODŮVODNĚNÍ
1	Drenáže SO 101
2	Dovoz zeminy pro Dirtpark
3	Rozbor zeminy
4	napojení mlatové cesty SO 104
5	Zpevnění vjezdu z ul. Nedokončená
6	Vyrovnaní nízko položené cesty SO 107
7	Vyrovnaní nerovností v křížení SO101 a SO102
8	statické posouzení táhel kontejneru + výroba a montáž
9	úprava pumptracků
10	úprava skillcentra
11	chybějící zábradlí + lanka SO 102

ÚDAJE V KČ BEZ DPH:

CENA NAVRHOVANÝCH VÍCEPRACÍ ŘEŠENÉHO ZL	1 221 070,94 Kč
--	------------------------

VYJÁDŘENÍ - SOUHLAS SE ZMĚNOU:

OBJEDNATEL:	jméno		datum	30.07.2021	podpis	
PROJEKTANT:	jméno		datum	30.07.2021	podpis	
TDS:	jméno		datum	30.07.2021	podpis	
ZHOTOVITEL:	jméno		datum	30.07.2021	podpis	

17	564861111RT4	Podklad ze šlérkoditů s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 200 mm	m2	610,00000	890,90000	240,90000	244,60		58 924,14	SoD
		(3,65*40*0,33)/0,2							240,9	
7	564721111R00	Podklad nebo kryt z kamenniva hrubého drobného tloušťka po zhuštění 80 mm	m2	104,00000	113,10000	9,10000	99,30		903,83	SoD
		7*1,3							9,1	
8	564751111R00	Podklad nebo kryt z kamenniva hrubého drobného tloušťka po zhuštění 150 mm	m2	104,00000	158,60000	54,60000	170,50		9 309,30	SoD
		7*1,3*3*2							54,6	
9	589116112R00	Kryt ploch pro tělovychovu ze sypkých materiálů povrch hlinitopíštěný, tloušťka přes 20 do 50 mm,	m2	104,00000	113,10000	9,10000	97,30		885,43	SoD
		7*1,3							9,1	
Díl: 782 Konstrukce tesařské										
0	430-101RRR	Osazení dřevěných stupňů - kotvené	m	0,00000	9,15000	9,15000	1 699,30		15 548,60	SoD
		2,65*3,25*2							9,15	
0	605960RRR	Razivo - hranoly - dub	m3	0,00000	0,54900	0,54900	36 930,10		20 274,62	SoD
		(2,65*3,25*2)/0,3*0,2							0,549	
32	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m, 50 m vodorovně	%	1,00000	1,49342	0,49342	1 700,00		838,81	SoD
Díl: 91 Dopřijíjící práce na komunikaci										
10	916581111R00	Osazení zahradních obrubníků osazení na trny	m	104,00000	106,60000	2,60000	27,20		70,72	SoD
		2*1,3							2,6	
11	553-01	Ocelová obruba - pozink	m	105,04000	107,66600	2,62600	329,60		865,53	SoD
		2*1,3*1,01							2,626	
Díl: 99 Staveništní přesun hmot										
12	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kamenniva jakékoliv délky objektu, vodorovně do 200 m	t	67,36704	73,26166	5,89462	79,20		466,85	SoD
		0,64776*9,1							5,894616	
12	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kamenniva jakékoliv délky objektu, vodorovně do 200 m	t	237,72623	276,72623	39,00000	79,20		3 088,80	SoD
		30*1,3							39	
24	998224111R00	Přesun hmot komunikací, kryt monolitický betonový jakékoliv délky objektu, vodorovně do 200 m	t	580,34589	698,12598	117,78000	48,00		5 653,44	SoD
		(3*1,61*(0,08+0,36)/2)*1,3							117,78	
28	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kamenniva jakékoliv délky objektu, vodorovně do 200 m	t	524,35627	593,58704	69,23077	79,20		5 483,08	SoD
		3*30*1,3							69,2307692	
Díl: 799 Ostatní										
		Táhla kontejneru - zpracování děnské dokumentace	kpl.	1,00000	1,00000	4 800,00			4 800,00	Individuální nabídka
		Táhla kontejneru - statický posudek	kpl.	1,00000	1,00000	6 000,00			6 000,00	Individuální nabídka
		Výroba + montáž táhla	kpl.	1,00000	1,00000	49 892,00			49 892,00	Individuální nabídka
		Úprava pumpracko a jumpline	kpl.	1,00000	1,00000	94 209,00			94 209,00	Individuální nabídka
		Chybějící zábradlí a lanka na SO102	kpl.	1,00000	1,00000	75 308,82			75 308,82	Individuální nabídka
		Úprava dřtjump	kpl.	1,00000	1,00000	22 420,00			22 420,00	Individuální nabídka
		geodetické zaměření - skokové prvky	kpl.	1,00000	1,00000	22 350,00			22 350,00	Individuální nabídka
Celkem									1 143 204,24	

Σ = Celkem vícepráce (Kč) SUMIF
Σ = Celkem méněpráce (Kč) SUMIF

1 221 070,84
-77 866,70

Změna spádu cestní sítě SO 101/ SO102 - vyrovnání komunikace.

Napojení mlátové komunikace SO 104 na stávající chodník z důvodu přístupu bezbariérového přístupu.

Napojení mlátové komunikace SO 104 na stávající chodník z důvodu přístupu bezbariérového přístupu. Vyrovnání výškového rozdílů SO 104 a chodníku v=0,6m.

Napojení mlátové komunikace SO 104 na stávající chodník z důvodu přístupu bezbariérového přístupu.

Chybějící dubové stupně kolem schodiště a výdejovým oknem objektu SO 01.

Chybějící dubové stupně kolem schodiště a výdejovým oknem objektu SO 01.

Chybějící dubové stupně kolem schodiště a výdejovým oknem objektu SO 01.

Napojení mlátové komunikace SO 104 na stávající chodník z důvodu přístupu bezbariérového přístupu.

Napojení mlátové komunikace SO 104 na stávající chodník z důvodu přístupu bezbariérového přístupu.

Napojení mlátové komunikace SO 104 na stávající chodník z důvodu přístupu bezbariérového přístupu.

Vyrovnání nízko položené komunikace SO 107 s okolním terémem z důvodu odvodnění mlátové cesty.

Doplnění výšky podlaží komunikace SO 102 k napojení kontejneru zářezem a snížení spádu.

Změna spádu cestní sítě SO 101/ SO102 - vyrovnání komunikace.