C E N O V Á N A B Í D K A N A A K C I

Celková rekonstrukce elektroinstalace školní dílny

Objednatel : **Základní škola Rudolfa Koblice**
Pionýrů č. p. 1102
Kadaň, 432 01

položka č.				m. jednotka	cena	počet	celkem
				materiál			
1	hlavní vypínač		IS 25/3	ks	615,00	1	615,00
2	proudový chránič		PFL 7 10B/1N/0,03	ks	1790,00	1	1790,00
3	proudový chránič		PFL 7 16B/1N/0,03	ks	1500,00	8	12000,00
4	propojovací lišta		G-3L-1000/10C	ks	300,00	1	300,00
5	LED panel závěsný		Modus Q LED	ks	5650,00	6	33900,00
6	vypínač	č. 5	IP44	ks	79,00	3	237,00
7	zásuvka		IP44	ks	80,00	1	80,00
8	dvojzásuvka		IP44	ks	125,00	3	375,00
10	spojovací krabice		A BOX 040 L	ks	90,00	8	720,00
11	kabel	CYKY	3J x 1,5	m	13,00	40	520,00
12	kabel	CYKY	3O x 1,5	m	14,00	20	280,00
13	kabel	CYKY	5J x 1,5	m	23,00	40	920,00
14	kabel	CYKY	3J x 2,5	m	23,00	120	2760,00
15	kabelový rošt		TOP Dž 50/30	m	50,00	28	1400,00
16	montážní drobný materiál			kpl	1250,00	1	1250,00
					materiál celkem		**57147,00**
				montáž			
17	demontáž původní elektoinstalace, včetně likvidace a montáž nové elektroinstalace, osvětlení a úprava rozvaděče			kpl	11700,00	1	11700,00
					montáž celkem		**11700,00**

C E N A C E L K E M	**bez DPH**	**68847,00**
	DPH 21 %	**14457,87**
C E N A C E L K E M	**s DPH**	**83304,87**