



Prodloužení vodovodu - řad P
HDPE D110, dl. 365,0m

LEGENDA:

- Navržené inženýrské sítě a objekty**
- Vodovodní řad
 - Uzávěr - šoupě
 - Lomový bod vodovodu

- Stávající inženýrské sítě**
- Vodovodní řad
 - Kanalizace splašková
 - Kanalizace dešťová
 - Sdělovací kabel - nadzemní
 - Elektrický kabel NN
 - Nadzemní vedení NN
 - Nadzemní vedení VN

Vytyčovací body vodovodu

LOM	SOUŘADNICE	
	Y	X
L1	471 922,48	1 147 951,53
L2	471 921,84	1 147 953,43
L3	471 901,99	1 147 951,03
L4	471 882,60	1 147 928,14
L5	471 861,88	1 147 912,44
L6	471 867,72	1 147 900,62
L7	471 866,84	1 147 886,96
L8	471 889,93	1 147 842,88
L9	471 906,90	1 147 784,11
L10	471 915,93	1 147 772,56
L11	471 925,59	1 147 746,42
L12	471 936,28	1 147 719,96
L13	471 954,62	1 147 667,46
L14	471 959,04	1 147 661,12
L15	471 961,58	1 147 654,05
L16	471 959,65	1 147 647,05

Výškový systém Bpv
 Souřadnicový systém JTSK

PROJEKTANT: PROJEKT IV s.r.o.		PROJEKT IV	
PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATÉLIER, JELENIČKA 707, PRAHA 9-KBELY, 197 00 ATÉLIER: PRAHA 9 – VYSOČANY, BASSOVA 98/8, 190 00, TEL.: 222 584 265			
ZODP. PROJEKTANT ING. JAROSLAV KNÓTEK	VYPRACOVAL EVA HANAUSKOVÁ	KONTROLOVAL ING. JAROSLAV KNÓTEK	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. JAROSLAV KNÓTEK
MÍSTO STAVBY: k.ú. Horní Bečva			STUPEŇ PD Společné povolení
OBJEDNATEL: Obec Horní Bečva, Horní Bečva 550, 756 57 Horní Bečva, IČO: 00303771			ČÍSLO ZAKÁZKY 032/2019
STAVBA: PRODLOUŽENÍ VODOVODU U PŘEHRADY V HORNÍ BEČVĚ			DATUM DOKONČENÍ 06/2021
D.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu SO 01 Vodovod			MĚŘÍTKO 1:500
VYKRES: Stavební situace - kóty od vozovky			ČÍSLO PŘÍLOHY D.1.1.2.a