

Místo: **Praha**
Zadavatel: **THMP, a.s.**
Uchazeč: **REBUT s.r.o., Stromovka 3967, 580 01 Havlíčkův Brod**
Akce: **Obnova stožárů VO, Praha 4, Libuš, ul. Obrataňská**
Rozsah: **5ks stožárů 10m**

Datum: 8.9.2021

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - KRYCÍ LIST

Veřejná zakázka : Obnova zařízení veřejného osvětlení 1.ČÁST

Díl	cena bez DPH (Kč)
Materiál	53 591,00 Kč
Montáž	414 654,56 Kč
- demontáže	32 316,00 Kč
- elektromontáže	79 044,00 Kč
- zemní práce	274 655,00 Kč
- ostatní práce	28 639,56 Kč
CELKEM zhotovitel	468 245,56 Kč
CELKEM náklady	468 245,56 Kč

Místo: Praha
 Zadavatel: THMP, a.s.
 Účastník: REBUT s.r.o., Stromovka 3967, 580 01 Havlíčkův Brod

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Název akce: **Obnova zařízení VO 1.ČÁST**

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
5. Materiál					
93	kabel CYKY 3x1,5 mm ²	m	60,00		
104	kabel CYKY 4x16 mm ²	m	172,00		
107	Průchozí čtyřvodičová svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubkové skleněné pojistky s hasivem, Složení svorkovnice: 6 x RSA 16 A 1 x R SA PE 16 A, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivě spojené svorky PE s lištou DIN, krytí IP20 bez nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny popisem, certifikace státní zkušební a soulad s normami EU.	kus	5,00		
108	Odbočná čtyřvodičová svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubkové skleněné pojistky s hasivem, Složení svorkovnice: 9 x RSA 16 A 1 x RSA PE 16 A, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivě spojené svorky PE s lištou DIN, krytí IP20 bez nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny popisem, certifikace státní zkušební a soulad s normami EU.	kus	1,00		
110	Držák pojistky RSP 4 včetně trubkové skleněné pojistky s hasivem 6 A	kus	6,00		
112	Drát zemnicí FeZn 10	m	152,00		
114	Koncovka kabelová smršťovací do 16 mm (nad rámeček)	kus	1,00		
116	Chránička korugovaná dn 63	m	152,00		
117	Chránička korugovaná dn 110	m	62,00		
Celkem za Materiál					53 591,00 Kč

Místo: **Praha**
 Zadavatel: **THMP, a.s.**
 Účastník: **REBUT s.r.o., Stromovka 3967, 580 01 Havlíčkův Brod**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Název akce: **Obnova zařízení VO 1.ČÁST**

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1. Demontáže					
1.1. Demontáže - agregované položky					
2	Demontáž vetknutého stožáru 8 - 10 m vč. betonového pouzdrového základu	ks	5,00		
8	Demontáž svodového kabelu	m	60,00		
9	Demontáž svítidla	ks	5,00		
16	Demontáž stávajícího kabelu v kabelových polích	m	142,00		
17	Demontáž stávající zemnicí pásky nebo drátů v kabelových polích	m	142,00		
1.2. Demontáže - vybrané dílčí položky					
20	Demontáž svorkovnice	ks	1,00		
Celkem za Demontáže					32 316,00 Kč

2. Elektromontáže					
2.1. Elektromontáže - agregované položky					
23	Montáž vetknutého stožáru do 8-10 m vč. betonového pouzdrového základu	ks	5,00		
29	Montáž svodového kabelu	m	60,00		
30	Montáž svítidla vč. zapojení	ks	5,00		
38	Uložení kabelu s průřezem Žil 16 až 35 mm ² do výkopu, včetně zatažení do chráničky	m	172,00		
41	Pokládka zemnicího drátu (průměr 10 mm)	m	152,00		
2.2. Elektromontáže - vybrané dílčí položky					
48	Montáž svorkovnice, vč. zapojení kabelů	ks	1,00		
50	Pokládka korugované chráničky do dn=63mm	m	152,00		
51	Pokládka korugované chráničky do dn=110mm	m	62,00		
53	Zatažení silového kabelu do stáv. stožáru, vč. vytvoření prostupu základem a zapravení, vč. montáže smřšřovacíh koncovek, zapojení a osazení štítků s popisem	ks	1,00		
Celkem za Elektromontáže					79 044,00 Kč

3. Zemní práce					
3.1. Zemní práce - agregované položky					
N3	Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm (chodník, volný terén)	m	111,00		
N9	Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x120 cm, obetonování chrániček (vozovka)	m	31,00		
N10	Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vstvy - živice - vozovka (dle podmínek TSK)	m ²	80,00		
N14	Zřízení nového povrchu včetně podkladové vstvy - živice - vozovka (dle podmínek TSK)	m ²	80,00		
N18	Sejmutí a položení dřnu včetně zeminy a došetř travního semene- tráva (dle podmínek TSK)	m ²	60,00		
64	Profíznutí a zalití spáry pružnou zálivkou (dle podmínek TSK)	m	62,00		
3.2. Zemní práce - vybrané dílčí položky					
72	Výkop jámy pro betonový základ stožáru do 8-10 m, vč. rozebrání povrchu	ks	5,00		
Celkem za Zemní práce					274 655,00 Kč

4. Ostatní práce					
80	Zřízení staveniště	kpl	1,00		
81	Inženýring (vč. získání výkopového povolení)	kpl	1,00		
82	Vytyčení inženýrských sítí	m	142,00		
83	Geodetické zaměření kabelových tras	km	0,142		
84	Geodetické zaměření jednotlivých zařízení (rozvaděče, světelná místa, kabelové spojky)	ks	5,00		
86	Revize na světlém místě, 3x originál v tištěné podobě	ks	5,00		
87	Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v tištěné podobě - 2 paré + elektronická verze na USB flash disku, dle požadavků - viz Příloha č. 6 Smlouvy	kpl	1,00		
88	DIO, DIR	kpl	1,00		
89	Dočasné dopravní značení	kpl	1,00		
Celkem za Ostatní práce					28 639,56 Kč

Zpracoval:

Tel.:

E-mail:

Příloha č. 2 Popis stávajícího a nového stavu

Lokalita: Obnova sloupů VO, Praha-Libuš, Obrataňská

Stávající stav:

Ev. číslo	ZM	Ulice	Stožár	Výška stožáru	Výložník	Svítilno	Výzbroj	Silový kabel	Svodový kabel	Patice
434811	0735	Obrataňská	J	10	VYLOZ. J1-1500/95	4442315 150W ELEKTROSVIT AMBASSADOR	SCHM	AYKY 4BX35	CYKY 3x1,5	P1 1200/145
434812	0735	Obrataňská	J	10	VYLOZ. J1-1500/95	4442315 150W ELEKTROSVIT AMBASSADOR	SCHM	AYKY 4BX35	CYKY 3x1,5	P1 1200/145
434813	0735	Obrataňská	J	10	VYLOZ. J1-1500/95	4442315 150W ELEKTROSVIT AMBASSADOR	SCHM	AYKY 4BX35	CYKY 3x1,5	P1 1200/145
434814	0735	Obrataňská	J	10	VYLOZ. J1-1500/95	4442315 150W ELEKTROSVIT AMBASSADOR	SCHM	AYKY 4BX35	CYKY 3x1,5	P1 1200/145
434815	0735	Obrataňská	J	10	VYLOZ. J1-1500/95	4442315 150W ELEKTROSVIT AMBASSADOR	SCHM	AYKY 4BX35	CYKY 3x1,5	P1 1200/145

Nový stav:

Ev. číslo	ZM	Ulice	Stožár	Výška stožáru	Výložník	Svítilno	Výzbroj	Silový kabel	Svodový kabel	Patice
434811	0735	Obrataňská	DOS 100-V	10	výložníky V89 150060-1	ze skladu THMP - bude upřesněno	SCHM	CYKY 4x16	CYKY 3x1,5	
434812	0735	Obrataňská	DOS 100-V	10	výložníky V89 150060-1	ze skladu THMP - bude upřesněno	SCHM	CYKY 4x16	CYKY 3x1,5	
434813	0735	Obrataňská	DOS 100-V	10	výložníky V89 150060-1	ze skladu THMP - bude upřesněno	SCHM	CYKY 4x16	CYKY 3x1,5	
434814	0735	Obrataňská	DOS 100-V	10	výložníky V89 150060-1	ze skladu THMP - bude upřesněno	SCHM	CYKY 4x16	CYKY 3x1,5	
434815	0735	Obrataňská	DOS 100-V	10	výložníky V89 150060-1	ze skladu THMP - bude upřesněno	SCHM	CYKY 4x16	CYKY 3x1,5	

Skladová výdejka - žádanka ze skladu THMP						
			stožáry	5	DOS 100-V	5
CELKEM						5

			výložníky	5	výložníky V89 150060-1	5
CELKEM						5

